陕西理工大学教职工活动中心

建 设 单 位：　陕西理工大学

设 计 阶 段：　电气施工图

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

2026年07月

会签栏

建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气

图纸目录

图号	图名	比例	图幅
ML-01	图纸目录	1:1	A2
ML-02	电气设计说明	1:1	A2
ML-03	系统图	1:1	A2
西侧平房			
B-DS-01	西侧平房插座点位图	1:100	A2
B-DS-02	西侧平房插座平面图	1:100	A2
B-DS-03	西侧平房照明平面图	1:100	A2
B-DS-04	西侧平房弱电平面图	1:100	A2
中间平房			
C-DS-01	中间平房插座点位图	1:80	A2
C-DS-02	中间平房插座平面图	1:80	A2
C-DS-03	中间平房照明平面图	1:80	A2
C-DS-04	中间平房弱电平面图	1:80	A2
西侧平房			
D-DS-01	西侧平房插座点位图	1:80	A2
D-DS-02	西侧平房插座平面图	1:80	A2
D-DS-03	西侧平房照明平面图	1:80	A2
D-DS-04	西侧平房弱电平面图	1:80	A2

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

图纸目录

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	ML-01

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:1	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏

建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气

一.工程概况:

本次改造位置:一层

二.设计依据:

1.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;

2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;

4.《建筑环境通用规范》GB55016-2021

5.《低压配电设计规范》GB 50054-2011;

6.《消防设施通用规范》GB 55036-2022

7.《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024;

8.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

9.《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

10.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版);

11.《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014;

12.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017;

13.甲方提供的设计要求资料及有关专业提供的设计资料;

14.其它有关国家及地方的现行规程规范及标准。

三.设计范围:

本工程本套图纸改造设计包括以下电气系统:

(1)电力配电系统;(2)照明配电系统;

综合布线和安防系统见弱电说明

四.电力配电系统:

1.负荷等级:为三级负荷。

2.供电电源:新增两路电源

五.照明配电系统:

1.有装修要求的场所视装修要求商定,且需遵守《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024的相关规定,一般场所为LED灯、节能高效荧光灯、金属卤化物灯或其他节能光源。

2.本工程照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024中目标值执行。

3.本工程所有灯具均为Ⅰ类灯具,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

4.水景内灯具的防护等级不低于IPX8。

六.电缆,导线的选型及敷设:

1.照明、插座分别由不同的支路供电,照明、插座均为单相三线,照明及插座回路均为WDZ-BYJ-450V/750V低烟无卤阻燃导线。

2.从配电箱引出的分支线路穿钢管敷设。

3.电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:

不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;

电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;

在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时,应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

4.导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。

5.民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

6.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

7.电缆桥架水平敷设时,跨距宜为 1.5米-3米,垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2米,

8.明敷的导管、电缆桥架,应选择燃烧性能不低于 B1 级的难燃材料制品或不燃材料制

9.室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm;采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。

10.室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。

11.布线用各种电缆、导管、电缆桥架及导线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时,其空敷应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实

七.设备选型及安装:

1.本工程照明箱均为非标产品,生产厂家须经设计人员交底后方可生产;图中箱体尺寸仅供施工及生产单位参考,具体尺寸应由生产厂家在施工前提供。施工工程中发现设备容量与电气图纸不符或电气图纸有错误时应及时通知设计进行设计修改。

2.本工程灯具仅给出灯具规格及相关电气参数,型号由甲方确定。

3.照明开关、插座均为暗装,除注明者外,均为250V,10A。照明开关距地1.3米,插座距地0.3米。

4.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

5.电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

6.照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等,当需要设置时,不应靠近电气线路、火源或热源,或采取隔离措施。

7.电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

8.甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。

9.有天然采光的场所,其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施;办公、仓库等场所采用翘板开关就地控制

室内商业街公区照明回路按10%、30%、70%(10%+60%)、100%的控制方式,具体场景控制由灯光及智能厂家确定

10.管线穿过有隔声要求的墙或楼板时,应采取密封隔声措施

11.各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具

12.长时间工作或停留的房间或场所,照明光源的颜色特性应符合下列规定:

1).同类产品的色容差不应大于5SDCM

2).一般显色指数(R.)不应低于80

3).特殊显色指数(R)不应小于0。

13.建筑照明功率密度应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021表3.3.7-1-表3.3.7-12的规定;当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,其照明功率密度限值可增加,但增加值不应超过限值的20%;当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时,其照明功率密度限值应按比例提高或折减

14.光环境要求较高的场所,照度水平应符合下列规定:

1).连续长时间视觉作业的场所,其照度均匀度不应低于0.6:

2).教室书写板板面平均照度不应低于500lx,照度均匀度2不应低于0.8;

3).对光特别敏感的展品展厅的照度不应大于501x,年曝光量不应大于50kx·h;对光敏感的展品展厅的照度不应大于1501x,年曝光量不应大于360klx·h。

15.长时间视觉作业的场所,统一眩光值UGR不应高于19。

16.儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类(RG0)灯具;其他人员长时间工作或停留的场所应选用无危险类(RG0)或1类危险(RG1)灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险(RG2)的灯具。

17.各场所选用光源和灯具的闪变指数不应大于1;儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度(SVM)不应大于1.0。对辨色要求高的场所,照明光源的一般显色指数(Ra)不应低于90。对于对光敏感及特别敏感的展品或藏品的存放区域,使用光源的紫外线相对含量应小于20μW/lm。

18.卫生间镜面灯带及中庭地面灯带照明灯具安装高度在2.5m及以下,且已设置剩余电流动作保护电器作为附加防护,其余正常照明灯具安装高度在2.5m以上。

19.当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应与保护导体可靠连接

八.防雷和接地:

1.本次装修设计不涉及建筑物防雷设计。

2.本工程接地采用TN-S系统,其工作零线N和保护地线PE要严格分开。

3.本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地体,要求接地电阻不大于1欧姆,凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠壳均应可靠接地。

4.本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用BYJ-750V-1x25 mm2 PC32,总等电位联结采用各种型号的等电位卡子。金属管路进出建筑物密集处设置局部等电位箱LEB,局部等电位箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考《等电位联结安装》15D502。

5.电涌保护器设置:本工程总表箱内装Ⅰ级试验电涌保护器,SPD电涌保护器的电压保护水平应小于或等于2.5kV,每一保护模式的冲击电流值应大于12.5kA。

6.本工程建筑物电子信息系统雷电防护等级为C级。对重要的信息设备、电子设备和控制设备的订货,应提出装设SPD的要求。

7.金属电缆槽盒及其支架全长不少于2处与接地PE干线相连接。

九.节能:

1.各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。建筑室内照度、统一眩光值(UGR)、一般显色指数、色温等指标均应满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的有关要求。一般场所为荧光灯(灯效75%),其他节能型灯具(等效需满足GB/T50034-2024第3.3.2条第2款)。

十.其它:

1.所有设备型号仅为参考,确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。为设计方便,所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标。

2.本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。不使用淘汰产品。

3.建筑内部装修未擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识,疏散指示标志,不影响消防设施或器材的使用功能和正常操作

十一.机电工程抗震设计要求:

1、配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;

2、靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时,应将顶部与墙壁进行连接;

3、当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时,根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式;

4、壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接;

5、配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用,元器件之间采用软连接,接线处应做防震处理;

6、设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

7、引入建筑物的电气管路敷设时应在进口处应采用挠性线管,当进户井贴邻建筑物设置时,缆线应在井中留有余量;

8、当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架。当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;

9、当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质:甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有,不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

电气设计说明

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	ML-02

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:1	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章,否则一律无效

会签栏


建筑


结构


给排水


暖通


电气

































设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质:甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有,不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

系统图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	ML-03

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:1	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章,否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例说明　特殊标注高度除外

图例	说明	安装高度
	五孔插座	H=350mm
KT	空调插座	H=2200mm
	防水插座	H=1350mm
	五孔地插	
RJ45	网络插座	

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

西侧平房插座点位图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	B-DS-01

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:100	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering
Design Co.,Ltd.
工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

西侧平房插座平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	B-DS-02

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:100	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例	说明
	LED嵌入式平板灯　600×600
	换气扇

LED灯　100W　房檐下壁装　120°广角

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering
Design Co.,Ltd.
工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

西侧平房照明平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	B-DS-03

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:100	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering
Design Co.,Ltd.
工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

西侧平房弱电平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　　业	电气
版　　本	第一版
图　　号	B-DS-04

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　　例	1:100	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例说明　特殊标注高度除外

图例	说明	安装高度
	五孔插座	H=350mm
KT	空调插座	H=2200mm
	防水插座	H=1350mm
	五孔地插	
WN	网络插座	

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

中间平房插座点位图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	C-DS-01

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

中间平房插座平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	C-DS-02

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例	说明
	LED嵌入式平板灯　600×600
	换气扇

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

中间平房照明平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	C-DS-03

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

中间平房弱电平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	C-DS-04

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例说明 特殊标注高度除外

图例	说明	安装高度
	五孔插座	H=350mm
KT	空调插座	H=2200mm
	防水插座	H=1350mm
	五孔地插	
WL	网络插座	

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

东侧平房插座点位图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	D-DS-01

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

东侧平房插座平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	D-DS-02

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



图例	说明
	LED嵌入式平板灯　600×600
	换气扇

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

东侧平房照明平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	D-DS-03

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

会签栏


建　筑

结　构

给排水

暖　通

电　气



设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

陕西理工大学

项目名称

陕西理工大学教职工活动中心

图纸名称

东侧平房弱电平面图

设计编号	XSSJ-2026-07
设计阶段	施工图
专　业	电气
版　本	第一版
图　号	D-DS-04

项目负责人	张　鑫	
专业负责人	张　鑫	
审 定 人	张　鑫	
审 核 人	李泽斌	
校 对 人	范虎东	
比　例	1:80	
出图日期	2026年07月	

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效