府谷县第一中学公寓楼消防通道及公共区域监控安装工程

政 府 采 购 合 同

合 同 编 号：FGCG-JZXTP-2026-020

采购项目名称：府谷县第一中学公寓楼消防通道及公共区域监控安装工程

采 购 人：府谷县第一中学

谈 判 供 应 商：陕西跃佳智能科技有限公司

签 署 日 期 ：2026 年 11 月 25 日

采购人（全称）：府谷县第一中学

供应商（全称）：陕西跃佳智能科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：府谷县第一中学公寓楼消防通道及公共区域监控安装工程

2、项目地点：府谷县第一中学

3、项目规模：433000 元；

二、甲方向乙方采购如下设备

府谷县第一中学公寓楼消防通道及公共区域监控安装工程

序号	产品名称	数量	单位	单价	金额	品牌	规格型号
1	双光全彩定焦枪型网络摄像机	16	个	235	3760	天津天地伟业数码科技有限公司	TC-C55EV 配置:I8W/E/4mm/V7.0
2	鸭嘴支架	16	个	8	128	江西桢田科技有限公司	ZT-ZJ03
3	双光全彩定焦海螺网络摄像机	115	个	223	25645	天津天地伟业数码科技有限公司	TC-C55XS 配置:I3W/E/2.8mm/V6.0
4	4 寸红外网络球机	12	个	1480	17760	天津天地伟业数码科技有限公司	TC-H554S 配置:23X/I/V4.1
5	球机支架	12	个	40	480	江西桢田科技有限公司	ZT-ZJ02
6	大模型人车警戒双光定焦防暴半球网络摄像机	9	个	1850	16650	天津天地伟业数码科技有限公司	TC-C55PN 配置:I3/E/4mm
7	千兆二层 PoE 交换机	8	台	900	7200	江西桢田科技有限公司	GNT-ES328RS2-J
8	二层管理型 PoE 交换机	1	台	900	900	江西桢田科技有限公司	GNT-ES328RS2-P

9	网络视频存储服务器	1	台	17500	17500	天津天地伟业数码科技有限公司	TC-U5224R 配置:S/C/T/V3.2
10	室内非屏蔽六类网线	30	箱	740	22200	江西桢田科技有限公司	GNT-5027T-305
11	硬盘	42	块	5900	247800	江西桢田科技有限公司	ST16000,全新盘
12	水晶头	4	盒	50	200	扬州高通光电科技有限公司	DS-1M6UA
13	电源线	500	米	7	3500	扬州高通光电科技有限公司	RVV- 2×2.5㎡（60227 IEC 53）
14	光模块	8	对	110	880	江西桢田科技有限公司	GNT-SF12L22
15	8芯光纤	500	米	2	1000	扬州高通光电科技有限公司	GYTA- 8B1.3
16	光纤收发器	10	对	190	1900	江西桢田科技有限公司	GNT-G2915AB
17	3.5米立杆	5	根	190	950	扬州高通光电科技有限公司	JG- BJ- 3.5- Φ114/Φ76
18	机柜	1	台	1347	1347	香河天昊金属制品有限公司	定制
19	防水箱	10	个	70	700	香河天昊金属制品有限公司	定制
20	辅材	1	批	25500	25500	陕西跃佳智能科技有限公司	国标
21	施工费	1	批	37000	37000	陕西跃佳智能科技有限公司	国标
合计							433000.00

三、签约金额

签约金额为（大写）：肆拾叁万叁仟元整￥：433000.00，合同总价即成交价。

四、付款方式：

1.预付款：合同签订后支付合同总金额的 40%，即￥173200.00 元（大写：壹拾柒万叁仟贰佰元整）；

2.进度款：设备到场、安装调试并验收合格后，支付合同总金额的 50%，即￥216500.00 元（大写：贰拾壹万陆仟伍佰元整）；

3.尾款：剩余合同总金额的 10% ，即￥43300.00 元（大写：肆万叁仟叁佰元整），试运行三个月无质量问题后付清。

五、运输、交货安装期

1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由成交供应商负责赔偿。

3、交货安装期：自合同签订之日起 30 日内完成供货安装。

六、双方承诺

1.供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、项目实施地点：采购人指定地点。

八、技术标准、质量标准及服务要求：

（一）所供货物必须保证质量可靠、进货渠道正规， 符合国家、行业标准合格品要求，商品按最新国标要求标识。

（二）所供货物符合国家现行标准和相应的技术规范，这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（三）质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。

（四）具有良好的外观，适合工作人员的使用。

（五）供应商提供的商品，若发生侵权、其他供应商质疑而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。

九、验收:

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物的规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1.所验货物的指标、性能参数通过验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：

（1）项目建设完成后，乙方应对整个系统进行联调并进行详细的测试，测试结果需满足招、投标文件、承诺书和合同所要求的各项指标，项目完成初验。

（2）乙方应拟定验收计划和验收内容，并形成正式书面文件向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告报请验收，供甲方确认。

（3）项目所有设备、系统试运行正常后，由甲方组织人员进行验收按照国家有关标准及招、投标文件、承诺书和合同中技术要求进行验收，并出具验收意见。

（4）对不符合谈判文件规定的部分，甲方有权要求且乙方无偿换货，乙方负担由此产生的所有费用及甲方的其它损失，对于功能不能满足谈判文件要求的，甲方有权要求退换货或扣除此项全部费用。

(5)如合同双方对产品的质量发生意见分歧，甲方可委托国家认可的1-2家产品质量监督检验机构对产品进行复检，检验机构出具的检验报告即为甲方向乙方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。乙方除承担上述条款所规定的费用外，同时承担产品检验费用，并承担相应产品质量责任。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

（1）谈判文件、响应文件、澄清表（函）；

（2）合格证书；

（3）合同及附件文本；

（4）同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

十、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十一、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十三、其他（在合同中具体明确）

十四、合同订立

1. 订立时间：2026年11月25日。

2. 订立地点：府谷县第一中学。

3. 本合同一式 4 份，具有同等法律效力，双方各执 1 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：(盖章)府谷县第一中学	供应商：（盖章）陕西跃佳智能科技有限公司
地址：府谷县府谷镇人民中路 98 号	地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路旺座曲江 E 座 2704-1
邮政编码：719499	邮政编码：710000
法定代表人或其授权的代理人(签字)：	法定代表人或其授权的代理人(签字)：
开户银行：中国农业银行府谷县支行	开户银行：中国银行股份有限公司西安曲江旺座支行
账号：26060701049201023	账号：102921009775
电话：13239120310	电话：15353662119
日期：2026.11.25	日期：2026.11.25