工程名称：西岔河镇银厂沟村一组污水管网建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 20 日

招 标 人：西岔河镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：靳吉康（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：西岔河镇银厂沟村一组污水管网建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西岔河镇银厂沟村一组污水管网建设项目						
1.1	市政工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西岔河镇银厂沟村一组污水管网建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土方式：机械挖土不装车	m3	3145.1		
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土方式：人工挖沟槽 部位：支管	m3	84.41		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:挖出土回填 2.密实度:压实度≥95% 3.材料品种、规格:素土	m3	1924.48		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度≥95% 2.材料品种、规格:中、粗砂回填	m3	849.13		
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:综合土 2.装载机装土、外运3km	m3	1304.02		
6	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:粗砂 2.厚度:100mm	m3	162.32		
7	040501005001	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.安装方式：地埋	m	331		
8	040501005002	塑料管	1.材质：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200 SN8 3.连接形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.安装方式：地埋	m	195.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040501005004	塑料管	1.材质：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300 SN8 3.连接形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.安装方式：地埋	m	1537.7		
10	040501005006	塑料管	1.材质：PE100管 2.规格：DN300 3.连接形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.安装方式：挂管 6.30mm厚聚氨酯外保温	m	130.6		
11	040502003001	塑料管管件	1.种类:三通检查口 2.材质及规格:HDPE Φ300Φ500Φ300	个	6		
12	040501003001	钢管	1.名称：焊接钢管DN300 2.材质及规格:Φ325*8 3.连接形式:电弧焊 4.安装方式：跨河、穿涵 5.管道除锈达到国家标准st2级，新型高分子防腐涂料三遍	m	34.13		
13	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:100mm	m2	1902.88		
14	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥稳定砂砾基层 2.厚度:500mm	m2	1902.88		
15	040103005001	废料弃置	1.废料品种:混凝土路面破除废料 2.外运：3km	m3	1141.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040203006001	沥青混凝土	1.40mm AC-13C细粒式沥青混凝土(压实度不小于 95%) 2.乳化沥青粘层（PC-3型) 3.60mm AC-20 中粒式沥青混凝土(压实度不小于 95%) 4.500mm 水泥稳定砂砾(压实度不小于 95 %) 5.路基碾压密实	m2	1902.88		
17	04B001	路面切缝	1.路面切缝 2.缝宽6mm缝深10cm	m	2873.48		
18	040504002001	现浇混凝土井	1.名称：钢砼检查井 700*700 均深0.98m 2.C15混凝土急流槽 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 5.150mm厚C30、S6钢筋混凝土井墙 6.700*700铸铁井盖及井座 7.防坠网安装 8.做法详见图集20S515，页328	座	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	040504002002	现浇混凝土井	1.名称：钢砼沉泥井 Φ1000 均深1.79m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.200mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.200mm厚C30、S6钢筋混凝土井墙 5.140mm厚C30混凝土盖板 6.Φ700铸铁井盖及井座 7.防坠网安装 9.做法详见图集20S515，页313	座	19		
20	040504002003	现浇混凝土井	1.名称：钢砼检查井 Φ1000 均深3.14m 2.C15混凝土急流槽 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.200mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 5.200mm厚C30、S6钢筋混凝土井墙 6.140mm厚C30混凝土盖板 7.700预制井筒 8.Φ700铸铁井盖及井座 9.防坠网安装 10.做法详见图集20S515，页30	座	7		
21	04B002	钢板密支撑	1.钢板密支撑	m2	778.05		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。