

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修

工程量清单

编制人：



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：



(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制时间：

招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011710001004	木门窗拆除	1、拆除M-2(900*2100)	樘	1		
2	011710002002	金属门窗拆除	2、拆除C-1(2100*2100)	樘	3		
3	011710002003	金属门窗拆除	3、拆除C-2(1200*2100)	樘	1		
4	011705001004	平面块料拆除	1、铲除地面装饰面层部分至素土层，清理基层 部位：厨房、库房	m2	206.18		
5	011705002007	立面块料拆除	1、块料墙面装饰面层整体铲除至基层，清理基层 部位：厨房、库房	m2	349.58		
6	011706003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除铝合金方板吊顶 部位：厨房、库房	m2	206.18		
7	01B001	现状明沟、篦子拆除		m2	21.6		
8	011702001001	拆除室外混凝台阶		m2	10.87		
9	041001001001	拆除路面	1、拆除150厚C25混凝土路面 2、拆除220厚基层	m2	43.46		
10	01B015	垃圾外运		项	1		
		新建					
11	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM乙0924 2、洞口尺寸900*2400 3、选用图集12J609 4、选用型号GFM3-0924（乙）	m2	8.64		
12	010802003001	防盗门	1、钢制防盗门GFM1224 2、洞口尺寸1200*2400	m2	5.76		
13	010801001001	木质门	1、木门M0924 2、洞口尺寸900*2400 3、陕09J06-1	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010801001002	木质门	1、木门M1024 2、洞口尺寸1000*2400 3、陕09J06-1	m2	2.4		
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、断桥铝合金平开窗LC1221 2、洞口尺寸：1200*2100 3、60系列6+12A+6断桥铝合金窗	m2	2.52		
16	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、断桥铝合金平开窗LC2121 2、洞口尺寸：2100*2100 3、60系列6+12A+6断桥铝合金窗	m2	13.23		
17	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、断桥铝合金推拉窗LC3512 2、洞口尺寸：3500*1200 3、60系列6+12A+6断桥铝合金窗	m2	4.2		
18	011102003002	块料楼地面	1、 铺10厚地砖地面，干水泥擦缝，地砖规格800x800 2、 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、 60厚C15混凝土垫层 6、 150厚1:7水泥土 7、 铲除地面装饰面层部分至素土层，清理基层（另计） 8、 素土夯实（部位：教师厨房、学生厨房、库房、粗加工间、熟食加工间）	m2	172.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003003	块料楼地面	1、 铺10厚地砖地面，干水泥擦缝，地砖规格800x800 2、 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、 二道1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周卷起300（从施工完成面起算），防水层外翻至门口处墙外沿500mm处，并向洞口两侧方向各延伸200mm） 5、 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20，坡向地漏一次抹平 6、 60厚C15混凝土垫层 7、 铲除地面装饰面层部分至素土层，清理基层（另计） 8、 素土夯实（部位：更衣室、走廊）	m2	25.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011203003002	块料墙、柱面	釉面砖防水墙面 1、 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、 5厚釉面砖（粘贴前先将面砖用水浸2h以上）（釉面砖规格400x800） 3、 4厚强力胶水水泥粘结层（或专用胶），揉挤压实 4、 二道1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水层，内墙面满墙设防水层，门口外侧外延500, 并向两侧延展200宽。（备注：上翻高度自建筑完成面起算；墙阴角及管根部位涂刷1厚同材质附加防水层，沿墙面垂直方向和楼板水平方向各延伸300.） 5、 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6、 界面剂一道（新增墙体无此做法） 7、 拆除原有内墙装饰面层至基层（新增墙体无此做法） （部位：教师厨房、学生厨房、库房、粗加工间、熟食加工间）	m2	446.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011302001002	平面吊顶天棚	铝合金方板吊顶 1、 1.0厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2、 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨链接，间距≤600 3、 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4、 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 6、 吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 7、 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水层（仅厨房、粗加工间、熟食加工间、库房设置） 8、 拆除原顶棚装饰面层至基层，清理基层与原有预留吊钩（另计）	m2	197.5		
22	010401002001	实心砖墙	新增240厚混凝土实心砖	m3	33.81		
23	010607010001	零星钢构件	1、16号槽钢过梁	t	0.432		
24	010809001001	窗台板	1、35厚芝麻白大理石窗台板 边缘处磨光打圆,5mm倒角	m2	2.75		
25	010401009001	砖地沟、明沟	1、排水明沟、篦子沟深300	m	25.32		
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011107001001	混凝土台阶	1、 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥沙子 压光，台阶面外坡1% 2、 300厚1:7水泥土垫层分两层夯实 3、 素土夯实	m2	4.83		
27	011107001002	混凝土台阶-平台	1、 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥沙子 压光，台阶面外坡1% 2、 300厚1:7水泥土垫层分两层夯实 3、 素土夯实	m2	4.56		
28	010502025001	混凝土散水	1、 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥沙子压光 2、 150厚1:7水泥土垫层，宽出面层300 3、 素土夯实向外坡4%	m2	1.7		
29	011601002001	水泥混凝土道路面层	1、150厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10-15，用沥青砂填实 2、20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3、220厚1:7水泥土分两层碾压 4、素土碾压	m2	43.46		
30	01B002	隔油池	1、隔油池选用砖砌(ZG-1S,有效容积1.05m³)安装详见图集GB04S519-112相关页。	项	1		
31	010102003001	挖沟槽土方		m3	24.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅
维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	28.76		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.93		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4.86		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.11		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9.88		
6	031002001006	阀门	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:De50	个	1		
7	031002001005	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1		
8	031002001002	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De50	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001009	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1		
10	031002001008	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De40	个	2		
11	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	11		
12	031002001007	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 包括: 截止阀 3. 规格:DN20	个	1		
13	031003016001	水龙头	水龙头 DN20	个	20		
		排水					
14	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接连接	m	25.65		
15	031001006007	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接连接	m	29.03		
16	031001006008	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接连接	m	41.15		
17	031003017001	地漏	地漏 DN100	个	3		
		热水					
18	031001006009	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.62		
19	031001006011	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅
维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做工程					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 敷设 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1 6. 敷设方式: 室内 7. 电力电缆头制作安装	m	50		
2	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 敷设 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1 6. 敷设方式: 室内 7. 电力电缆头制作安装	m	45.79		
3	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 敷设 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1 6. 敷设方式: 室内 7. 电力电缆头制作安装	m	25		
4	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 敷设 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1 6. 敷设方式: 室内 7. 电力电缆头制作安装	m	125		
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 敷设 2. 型号: WDZN-KVV 3. 规格: 4*1.5 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1 6. 敷设方式: 室内 7. 电力电缆头制作安装	m	23.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1N-RYJSP-2*1.5	m	36.77		
7	030412003007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	99.3		
8	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1N-BYJ-4	m	60.24		
9	030412003003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	546.8		
10	030412003004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4	m	799.79		
11	030412003005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	198.6		
12	030412003006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4	m	140.99		
13	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC16 3. 暗敷	m	176.38		
14	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 暗敷	m	264.3		
15	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:RC20 3. 暗敷	m	189.8		
16	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 暗敷	m	94.89		
17	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 暗敷	m	184.33		
18	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC80 3. 暗敷	m	50		
19	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 暗敷	m	100		
20	031101058001	线缆桥架	1. 名称:线缆桥架 2. 型号:200*100	m	20.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AP-CF 3. 规格:600*600*200 4. 端子2.5mm ² 6个 4mm ² 54个	台	1		
22	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯	套	24		
23	030413001002	普通灯具	1. 名称:灭蚊灯	套	6		
24	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单开	套	5		
25	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	1		
26	030413012004	开关、按钮	1. 名称:四联开关	套	2		
27	030413012005	开关、按钮	1. 名称:紫外线消毒开关	套	4		
28	030413013001	插座	1. 名称:带保护插座密闭插座	套	44		
29	030413013002	插座	1. 名称:带保护插座密闭插座（灭蝇灯插座）	套	4		
30	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装	个	78		
31	040804004002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装	个	12		
32	030905001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	4		
33	030905001003	燃气进气阀	1. 名称:燃气进气阀	个	2		
34	030905001002	点型探测器	1. 名称:声光报警器	个	4		
35	030701003001	通风机	1. 名称:事故风机	台	2		
36	030413012001	开关、按钮	1. 名称:事故风机按钮	套	4		
37	030905010001	消防模块	1. 名称:输入输出	个	4		
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LED箱	台	4		
39	030905015001	可燃气体报警器	可燃气体报警器	台	1		
40	030503003001	事故风机控制箱	1. 名称:事故风机控制箱 2. 规格:300*500*150	台	2		
		拆除工程					
41	011712001003	原有管道拆除	1. 名称:钢管拆除 (mm) Φ50以内	m	569.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011712001004	原有管道拆除	1. 名称：钢管拆除 (mm) Φ100以内	m	50		
43	011712001002	原有管道拆除	塑料管拆除 (mm) Φ50以内	m	440.67		
44	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 敷设 拆除 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*25+1*16 4. 材质：铜	m	50		
45	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 敷设 拆除 2. 型号：WDZN-YJV 3. 规格：5*4 4. 材质：铜	m	45.79		
46	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 敷设 拆除 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*4 4. 材质：铜	m	25		
47	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 敷设 拆除 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6 4. 材质：铜	m	125		
48	030409001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 敷设 拆除 2. 型号：WDZN-KVV 3. 规格：4*1.5 4. 材质：铜	m	23.09		
49	011713001001	灯具拆除	一般灯具拆除 吸顶灯	件	30		
50	011713001002	灯具拆除	一般灯具拆除 明开关	件	12		
51	011713001003	灯具拆除	一般灯具拆除 明插座	件	52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅
维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：榆阳区巴拉素初级中学厨房和餐厅维修-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：胶圈接口	m	36.82		
2	011712001001	原有管道拆除	1. 名称：塑料管拆除(mm) Φ100以外	m	36.82		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”