工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市雁塔区杜城街道奥园和悦府社区补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	西安市雁塔区杜城街道奥园和悦府社区补短板项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市雁塔区杜城街道奥园和悦府社区补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	办公用品及办公家具部分	
2	装饰部分	
3	定制造型柜部分	
4	电路及灯具部分	
5	空调及空调强电路部分	
6	无线部分	
7	广告软装部分	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公用品及办公家具部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031101024001	微型计算机	[项目特征] 1.名称:电脑 2.型号:品牌：微星I5 3.CPU:I5 4.主板:微星H610M 5.内存:内存：16G/3200 6.硬盘:固态256G 7.显示器:微星21.5寸 [工作内容] 1.安装	台	2		
2	01B001	65寸电视+推车	[项目特征] 1.名称:65寸电视+推车 [工作内容] 1.安装、调试	套	1		
3	01B002	打印机	[项目特征] 1.品牌:惠普 2.型号:彩色A4打印机	台	2		
4	01B003	镶嵌式水吧机	[项目特征] 1.名称:镶嵌式水吧机 2.双底部上水 3.双水壶均可加热 4.镶嵌式 [工作内容] 1.安装、调试	套	1		
5	050305004001	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1.网面滚轮椅 2.网面弓形椅 [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整	个	6		
6	01B004	沙发（L型）	[项目特征] 1.名称:沙发 2.规格:1.6+1.2*0.6米L型组合 [工作内容] 1.运输、安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公用品及办公家具部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B005	沙发（一字型）	[项目特征] 1.名称:沙发 2.规格:1.8米直排式沙发 [工作内容] 1.运输、安装	套	1		
8	050305004002	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1.志愿者服务桌 [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整	个	1		
9	050305004003	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1.一桌四椅 [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公用品及办公家具部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：办公用品及办公家具部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.规格:一层防火门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.规格:拆装三层卫生间门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
3	040803004001	管道包封	[工作内容] 1.下水管道做隔音	m	41		
4	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料:木工板 3.量身定制门洞 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	项	1		
5	01B001	一层风管机加长风口造型	[项目特征] 1.Φ8螺杆、木龙骨框架 2.石膏板开孔 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	5.6		
6	01B002	一层风管机回风及检修口造型	[项目特征] 1.Φ8螺杆、木龙骨框架 2.石膏板开孔 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	1.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011203001001	背景墙岩板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:无线连纹岩板 2.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	7.68		
8	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:背景墙OSB木基层 2.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉	m2	10.9		
9	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:面贴5mm饰面板 2.人工辅料 [工作内容] 1.面层铺贴	m2	3.22		
10	01B003	一层圈顶造型	[项目特征] 1.木龙骨/轻钢龙骨框架 2.面贴9mm石膏板 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	38.38		
11	011302001002	平面吊顶	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:包梁吊顶 [工作内容] 1.开孔及洞口处理 2.嵌缝 3.刷防护材料	m2	1.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001003	平面吊顶	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:包梁吊顶 [工作内容] 1.开孔及洞口处理 2.嵌缝 3.刷防护材料	m2	3.36		
13	011302004001	一层格栅吊顶	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8螺杆、轻钢龙骨框架 2.基层材料种类、规格:安装4*6方通、间距约5cm 3.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	30.67		
14	01B004	二层圈顶造型	[项目特征] 1.木龙骨/轻钢龙骨框架 2.面贴9mm石膏板 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	45.42		
15	011302004002	二层格栅吊顶	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8螺杆、轻钢龙骨框架 2.基层材料种类、规格:安装4*6方通、间距约5cm 3.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	32.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B005	三层圈顶造型	[项目特征] 1.木龙骨/轻钢龙骨框架 2.面贴9mm石膏板 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	40.8		
17	011302004003	三层格栅吊顶	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8螺杆、轻钢龙骨框架 2.基层材料种类、规格:安装4*6方通、间距约5cm 3.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	24.26		
18	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:三层石膏板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	5.84		
19	01B006	二层中央空调出、回风口造型工艺费	[项目特征] 1.二层中央空调出、回风口造型工艺费	个	2		
20	01B007	木饰面包消防管道	[项目特征] 1.优质OSB板材基层 2.面贴5mm饰面板 3.人工辅料 [工作内容] 1.制作、安装	m	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011205001003	前厅主背景墙木基层	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:优质OSB板材基层 2.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉	m2	10.58		
22	011205001004	前厅主背景墙木饰面	[项目特征] 1.面层材料种类、规格:面贴5mm饰面板 2.人工辅料 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉	m2	10.58		
23	01B008	一层不锈钢门套及基础	[项目特征] 1.一层不锈钢门套及基础 [工作内容] 1.制作、安装	m	11.7		
24	011201001001	墙顶面基层处理	[项目特征] 1.石膏板圈顶处约7.4㎡ 2.墙面开槽厚修补约5㎡ 3.接缝开槽处挂网处理 4.石膏嵌缝找平 5.批刮腻子2遍 6.打磨 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	193.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.防护材料种类:墙面满刷乳胶漆 2.油漆品种、刷漆遍数:立邦系列工程漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	217.85		
26	011207002001	办公玻璃高隔	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:玻璃高隔 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	8		
27	01B009	踢脚线安装及修补	[项目特征] 1.踢脚线安装及修补 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	项	6		
28	011103001001	楼梯间平面地胶铺设	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:地胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	33.12		
29	01B010	楼梯间踏步地胶铺设	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:地胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	踏	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B011	楼梯间踏步防滑条	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:防滑条铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	踏	32		

措施项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011203003001	前厅主背景墙隐藏门	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、安装 3.刷防护材料 4.磨光、酸洗、打蜡	m2	1.7		
2	011501001001	前厅装饰书柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	1.47		
3	011501001002	前厅分水器定制柜	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	2.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011501001003	阅读区书柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	17.4		
5	050305004001	阅读区座椅定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.进口封边机封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整	m	4.2		
6	011501001004	吧台	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 5.石英石台面 6.安装及辅料 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	3.6		
7	011501001005	背景墙茶水柜	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011501001006	打印室定制柜	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	4.4		
9	011501001007	二层储物柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	2.56		
10	011501001008	二层消防柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	2.44		
11	011501001009	三层书柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	2.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011501001010	三层消防柜定制	[项目特征] 1.E0级双饰面板 2.PUR封边 3.同色封边条 4.三合一连接件连接固定 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	2.44		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：定制造型柜部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电路及灯具部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	一层强电改造	[项目特征] 1.电路改造 [工作内容] 1.底盒及线管开槽 2.86底盒镶嵌 3.强电线路布线 4.局部明装线槽 5.人工辅料	㎡	133		
2	03B002	二、三层电路局部改造	[项目特征] 1.电路改造 [工作内容] 1.底盒及线管开槽 2.86底盒镶嵌 3.强电线路布线 4.局部明装线槽 5.人工辅料	㎡	209		
3	040801002001	背景墙24V变压器	[项目特征] 1.容量(kV·A):24 [工作内容] 1.基础浇筑 2.本体及附件安装、调试 3.网门、保护网制作、安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地	套	1		
4	030413002001	背景墙线性灯带及安装	[项目特征] 1.名称:扇形铝型材模具 2.型号:24VLED贴片灯带 [工作内容] 1.安装	m	4.8		
5	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:防眩吊线灯 2.型号:LED暖光芯片 3.极简设计、防眩晕 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电路及灯具部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:高亮LED射灯 2.型号:φ75mm开孔 [工作内容] 1.安装	套	27		
7	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:M5国标十五孔面板 [工作内容] 1.安装	套	3		
8	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:E65五孔面板 [工作内容] 1.安装	套	20		
9	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:E65双开面板 [工作内容] 1.安装	套	3		
10	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:E65四开面板 [工作内容] 1.安装	套	1		
11	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:E65USB面板 [工作内容] 1.安装	套	1		
12	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:卫生间筒灯 [工作内容] 1.安装	套	6		
13	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:卫生间排气更换 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电路及灯具部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030801016001	卫生间排气管道安装	[项目特征] 1.名称:排气管道安装 [工作内容] 1.安装 2.吹扫、清洗	m	13.16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电路及灯具部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电路及灯具部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及空调强电路部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:3HP风管机 2.品牌:知名品牌 3.型号:3HP 4.含8米铜管，水钻开孔1个 [工作内容] 1.安装	台	2		
2	03B001	延长铜管	[项目特征] 1.8米以外铜管 [工作内容] 1.8米以外铜管 2.定制加长出风回风口	米	10		
3	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:3P柜式空调 2.质量:国产一线品牌柜式空调 [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:1.5P挂机 2.质量:国产一线品牌 [工作内容] 1.安装	台	1		
5	03B002	分体空调排水	[项目特征] 1.管道铺设、冷凝水排至主排水管道	台	2		
6	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:分体式空调水钻开孔 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	2		
7	030413012001	3P空调专用漏保	[项目特征] 1.名称:3P空调专用漏保 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及空调强电路部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:明装16A空调插座 [工作内容] 1.安装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：空调及空调强电路部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：空调及空调强电路部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无线部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030501010001	路由器	[项目特征] 1.名称:品牌路由器 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
2	030501010002	吸顶AP	[项目特征] 1.名称:吸顶AP [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	3		
3	03B001	一层无线网络布线	[项目特征] 1.线管、开槽、6类网线、人工、辅料 [工作内容] 1.敷设	点位	3		
4	03B002	二层无线网络布线	[项目特征] 1.线管、开槽、6类网线、人工、辅料 [工作内容] 1.敷设	点位	3		
5	03B003	三层无线网络布线	[项目特征] 1.线管、开槽、6类网线、人工、辅料 [工作内容] 1.敷设	点位	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：无线部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：无线部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告软装部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011507001001	志愿者墙面软装广告	[项目特征] 1.基层材料种类:PVC 2.面层材料品种:亚克力板 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	10		
2	011507001002	门头钢架铝塑板	[项目特征] 1.基层材料种类:镀锌方管基层 2.面层材料品种:面贴铝塑板 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	4.67		
3	011507001003	门头PVC广告字	[项目特征] 1.PVC广告字制作 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	4.67		
4	011508001002	一层背景墙广告字	[项目特征] 1.镌字材料材质:PVC基层，亚克力面层 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告软装部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050307008001	凉亭指示牌	[项目特征] 1.约2.4米高铁制立柱，金属指示牌*2个，地面开挖预埋安装 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.镌字、喷字 4.运输、安装 5.刷油漆	个	1		
6	011507001004	凉亭文字墙面	[项目特征] 1.基层材料种类:PVC基层 2.面层材料品种:亚克力面层 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	13		
7	011508001003	凉亭回音壁造型	[项目特征] 1.材质:铁质喷塑或喷漆 2.尺寸:1.5*1.2米 3.打印二维码，安装信息收集箱 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	套	1		
8	011508001004	凉亭悬空造型字（和）	[项目特征] 1.艺术发光字吊装 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	套	1		
9	011508001005	凉亭铁艺镂空板画	[项目特征] 1.设计 2.3mm铁板雕刻造型 3.喷塑 4.广告字制作后预安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广告软装部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：广告软装部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：广告软装部分　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。