

# 2026 年洋县黄家营镇华沟村天麻种植加工基地 建设项目 工程量清单编制说明

## 一、编制范围：

依据“2026 年洋县黄家营镇华沟村天麻种植加工基地建设项目”施工设计图纸内所有工作内容。该工程内容主要为新建 12×32m 全钢架镀锌暖棚一座、12×36m 全钢架镀锌暖棚两座、12×40m 全钢架镀锌暖棚一座；配套给水、电力工程及采购天麻种植框 6000 个等工程。

## 二、编制依据：

1、依据“2026 年洋县黄家营镇华沟村天麻种植加工基地建设项目”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2 号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10 号；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》

4、《汉中建设工程造价信息(2026)》第 3 期信息价及市场价市场询价计取；

5、软件采用广联达 GCCP7.0；

三、工期：60 日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系电话：0916-8221800

联系人：黄茜茜 18191167275

2026 年 4 月

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年洋县黄家营镇华沟村天麻种植加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:暖棚(12X32m)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X32m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚（12*32m）1座					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	0.35		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	2.2		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方1km	m3	2.55		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：商品砼	m3	0.35		
5	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	2.2		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.169		
7	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.248		
8	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌椭圆管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	2.142		
9	010607002001	棚头撑杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	0.008		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X32m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002002	拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ25*2.0、40*60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.537		
11	010607002003	斜拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ32*1.2） 2. 制作、安装	t	0.032		
12	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B 角钢（规格：80*80*5mm） 2. 制作、安装	t	0.546		
13	010607002005	遮阴网架杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ15*2、60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.493		
14	010607002006	风机钢架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.146		
15	011503003001	卷膜杆	1. 材质：Q235B 镀锌圆管（Φ25*2.0）	m	64		
16	010902007001	薄膜	1. 材质：15丝P0膜	m2	816.14		
17	010902007002	顶部荷兰网	1. 浸塑荷兰网材料单价暂按4.8元/m2	m2	97.92		
18	010902007003	侧面防虫网	1. 加厚防虫网（40目）材料单价暂按1.1元/m2	m2	96		
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：轻型防雨棉被七层	m2	816.14		
20	010902007004	铺设内遮阴网	1. 抗老化平针遮阴网	m2	1110.54		
21	AB001	压膜槽	1. 规格：热镀锌压膜槽（含卡簧） 2. 暂按综合单价6/m计入	m	240.04		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	AB002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价200元/套计入	套	2		
23	AB003	顶部风口手动链式卷膜器	1. 暂按综合单价150元/套计入	套	2		
24	AB004	棚门	1. 尺寸: 2*2m 2. 含滚轮、导轨 暂按综合单价800元/个计入	个	2		
25	030407001001	卷帘机	1. 名称:侧置卷帘机 2. 型号:1500W-220V 3. 暂按综合单价2000元/个计入	台	2		
26	011503003002	卷杆	1. $\phi$ 76钢管, $\phi$ 8钢筋焊接, 法兰对接 2. 暂按综合单价35元/m计入	m	64		
27	040204004001	安砌砖道沿	1. 安砌页岩砖道沿(单砖立铺) 2. 砂浆:现拌砂浆	m	64		
28	011601003001	块料道路面层	1. 标准砖平铺 砂铺	m <sup>2</sup>	53.76		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚（12*32m）1座					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	8		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	62		
3	031002001001	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 材质:DN32	个	6		
4	031003016001	塑料喷头	1. 材质:塑料喷头 2. 型号:360° 喷头,喷射直径≥8m 3. 规格:DN32	个	12		
5	031007001001	管道支架	1. 类型:焊接三角架+通长管架 2. 材质:角钢 L30X4	kg	119.77		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X32m)-电气安装工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:暖棚(12X36m)

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X36m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚（12*36m）2座					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	0.8		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	4.8		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方1km	m3	5.6		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：商品砼	m3	0.8		
5	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	4.8		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.338		
7	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.567		
8	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌椭圆管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	4.802		
9	010607002001	棚头撑杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	0.016		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X36m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002002	拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ25*2.0、40*60*3.0） 2. 制作、安装	t	1.209		
11	010607002003	斜拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ32*1.2） 2. 制作、安装	t	0.065		
12	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B 角钢（规格：80*80*5mm） 2. 制作、安装	t	1.192		
13	010607002005	遮阴网架杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ15*2、60*3.0） 2. 制作、安装	t	1.099		
14	010607002006	风机钢架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.293		
15	011503003001	卷膜杆	1. 材质：Q235B 镀锌圆管（Φ25*2.0）	m	72		
16	010902007001	薄膜	1. 材质：15丝P0膜	m2	1784.12		
17	010902007002	顶部荷兰网	1. 浸塑荷兰网材料单价暂按4.8元/m2	m2	220.32		
18	010902007003	侧面防虫网	1. 加厚防虫网（40目）材料单价暂按1.1元/m2	m2	216		
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：轻型防雨棉被七层	m2	1784.12		
20	010902007004	铺设内遮阴网	1. 抗老化平针遮阴网	m2	2446.52		
21	AB001	压膜槽	1. 规格：热镀锌压膜槽（含卡簧） 2. 暂按综合单价6/m计入	m	512.08		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	AB002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价200元/套计入	套	4		
23	AB003	顶部风口手动链式卷膜器	1. 暂按综合单价150元/套计入	套	4		
24	AB004	棚门	1. 尺寸：2*2m 2. 含滚轮、导轨 暂按综合单价800元/个计入	个	4		
25	030407001001	卷帘机	1. 名称:侧置卷帘机 2. 型号:1500W-220V 3. 暂按综合单价2000元/个计入	台	4		
26	011503003002	卷杆	1. $\phi$ 76钢管， $\phi$ 8钢筋焊接，法兰对接 2. 暂按综合单价35元/m计入	m	144		
27	040204004001	安砌砖道沿	1. 安砌页岩砖道沿（单砖立铺） 2. 砂浆:现拌砂浆	m	144		
28	011601003001	块料道路面层	1. 标准砖平铺 砂铺	m <sup>2</sup>	120.96		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚 (12*36m) 2座					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	16		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	140		
3	031002001001	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 材质:DN32	个	12		
4	031003016001	塑料喷头	1. 材质:塑料喷头 2. 型号:360° 喷头, 喷射直径≥8m 3. 规格:DN32	个	24		
5	031007001001	管道支架	1. 类型:焊接三角架+通长管架 2. 材质:角钢 L30X4	kg	273.76		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X36m)-电气安装工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:暖棚(12X40m)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X40m)-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚（12*40m）1座					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	0.45		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土形式：人工开挖 3. 挖土深度：1m以内	m3	2.6		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方1km	m3	3.05		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：商品砼	m3	0.45		
5	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25砾石 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	2.6		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.169		
7	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.319		
8	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌椭圆管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	2.661		
9	010607002001	棚头撑杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*75*3.0） 2. 制作、安装	t	0.008		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X40m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002002	拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ25*2.0、40*60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.672		
11	010607002003	斜拉杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ32*1.2） 2. 制作、安装	t	0.032		
12	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B 角钢（规格：80*80*5mm） 2. 制作、安装	t	0.646		
13	010607002005	遮阴网架杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：Φ15*2、60*3.0） 2. 制作、安装	t	0.606		
14	010607002006	风机钢架	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌管（规格：30*50*3.0） 2. 制作、安装	t	0.146		
15	011503003001	卷膜杆	1. 材质：Q235B 镀锌圆管（Φ25*2.0）	m	80		
16	010902007001	薄膜	1. 材质：15丝P0膜	m2	967.98		
17	010902007002	顶部荷兰网	1. 浸塑荷兰网材料单价暂按4.8元/m2	m2	122.4		
18	010902007003	侧面防虫网	1. 加厚防虫网（40目）材料单价暂按1.1元/m2	m2	120		
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：轻型防雨棉被七层	m2	967.98		
20	010902007004	铺设内遮阴网	1. 抗老化平针遮阴网	m2	1335.98		
21	AB001	压膜槽	1. 规格：热镀锌压膜槽（含卡簧） 2. 暂按综合单价6/m计入	m	272.04		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖棚(12X40m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	AB002	手动卷膜器	1. 暂按综合单价200元/套计入	套	2		
23	AB003	顶部风口手动链式卷膜器	1. 暂按综合单价150元/套计入	套	2		
24	AB004	棚门	1. 尺寸：2*2m 2. 含滚轮、导轨 暂按综合单价800元/个计入	个	2		
25	030407001001	卷帘机	1. 名称：侧置卷帘机 2. 型号：1500W-220V 3. 暂按综合单价2000元/个计入	台	2		
26	011503003002	卷杆	1. $\phi$ 76钢管， $\phi$ 8钢筋焊接，法兰对接 2. 暂按综合单价35元/m计入	m	80		
27	040204004001	安砌砖道沿	1. 安砌页岩砖道沿（单砖立铺） 2. 砂浆：现拌砂浆	m	80		
28	011601003001	块料道路面层	1. 标准砖平铺 砂铺	m <sup>2</sup>	67.2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		全钢架镀锌暖棚（12*40m）1座					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	8		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	78		
3	031002001001	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 材质:DN32	个	6		
4	031003016001	塑料喷头	1. 材质:塑料喷头 2. 型号:360° 喷头,喷射直径≥8m 3. 规格:DN32	个	14		
5	031007001001	管道支架	1. 类型:焊接三角架+通长管架 2. 材质:角钢 L30X4	kg	153.99		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暖棚(12X40m)-电气安装工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 室外配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 措施项目清单计价表

工程名称：室外配套-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 0.5mm 3. 开挖形式: 机械开挖	m3	21.14		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 管沟 2. 材料品种: 原土回填	m3	21.14		
3	030109001001	泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: 65WQ40-30-5.5KW	台	1		
4	031001006001	塑料管	1. 材质: PE给水管 2. 规格: PN1.6 DN65 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外	m	69.48		
5	031001006002	塑料管	1. 材质: PE给水管 2. 规格: PN1.6 DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外	m	71.42		
6	050104002001	室外喷灌降温装置	1. 名称: 室外喷灌降温装置 2. 型号: 360° 喷头, 喷射直径≥16m 3. 规格: DN25 4. 备注: 做法详见施工大样图	个	13		
7	031002001001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN65	个	7		
8	010502031001	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 做法: 参照98ZS001/第10页	座	7		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套-电力工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外配套-电力工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天麻种植框

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：天麻种植框

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：天麻种植框

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				72000
2.1	天麻种植框（6000个）	项			72000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合              计					72000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。