

2026 年南郑区汉山街道办白家湾村

肉牛养殖基地改扩建项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

该项目为 2026 年南郑区汉山街道办白家湾村肉牛养殖基地改扩建项目，项目建设地点位于汉山街道办白家湾村，建设内容有：扩建 400m² 牛棚，新建 150m² 发酵池，一座 80m 深机井、新建室外挡墙、围墙排水沟，蓄水池一座的改造扩建工程，购置一套粪污家湾村肉牛养处理设备、一套粉碎搅拌设备一套、一套降温消杀设备。

二、编制依据

1. 《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》以及《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》；

2. 《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》《陕西省通用安装工程基价表（2025）》《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》；

3. 主要材料价格依据汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026 年第 4 期材料价格计入；

4. 本工程清单编制采用广联达计价软件 GCCP7.0（7.5000.23.2）版本进行编制。

三、其他说明

1. 养老保险费用计入本次工程造价；
2. 基础开挖方式采用基坑基槽土方开挖计算，弃土运距暂按 3KM；
3. 机井仅计算一个单独的井及井内设施，不计算其余出水口。

汉中煜耀炜烨项目管理有限公司
二〇二六年五月十四日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑、沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：挖掘机挖土装车	m3	144.65		
2	010102009001	基础回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度： ≥ 0.94	m3	111.53		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方类别：一、二类土 2. 装车方式：挖掘机装车 2. 外运距离：自卸汽车外运3KM	m3	33.12		
4	010103001001	平整场地	1. 土的类别：综合土	m2	531		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体厚度：120 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.85		
6	010401009001	砖明沟	详图集12J003 11/9 1、1:2.5水泥砂浆抹面最薄处20厚，纵向坡度 $\geq 5\%$ 2、60厚非黏土实心砖砌排水沟，1:2.5水泥砂浆灌缝 3、30厚粗砂垫层 4、素土夯实 5、沟截面尺寸：内径0.3m宽，内径0.15m高，沟壁0.12m厚，沟底0.06m厚	m	79.6		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	8.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.69		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 后浇筑柱脚包裹	m3	5.51		
10	010502025001	散水	详图集12J003 1A/7 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 3. 素土夯实向外坡3-5%	m2	61.12		
11	010502027001	坡道	详图集12J003 1A/13 1. 50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆宽出面层300mm 4. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	25.8		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独基下部垫层复合模板	m2	26.88		
13	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:地面垫层复合模板	m2	8.46		
14	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:坡道垫层复合模板	m2	3.09		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础复合模板	m2	72.57		
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:柱脚包裹混凝土矩形柱	m2	27.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 牛舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
17	011101002001	混凝土地面	1、20厚1：2水泥砂浆面层 2、界面剂一道 3、100厚C20混凝土垫层 4、素土夯实，压实系数大于0.9	m2	410.72		
	A. 15	其他装饰工程					
18	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：方钢50镀锌钢管 2. 栏杆、栏板高度：1.05m	m	114.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 牛舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 牛舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：膨胀薄涂型防火5MM厚，耐火极限1.5h 3. 探伤要求：超声波探伤 4. 单榀质量：小于1.5t	t	3.345		
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方管200*200*6 Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：厚涂型防火材料30mm厚，耐火极限2.5h 3. 探伤要求：超声波探伤 4. 单根质量：3T以内	t	6.57		
3	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. CG1 撑杆1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 3. LG1 拉杆、斜拉杆 Φ12圆钢 4. WLT1 屋檩条1 C160*70*20*3镀锌 5. 屋面檩条连接件 6. 构件涂（镀）层要求：膨胀薄涂型防火4mm厚，耐火极限1h	t	3.534		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 牛舍钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	010607003002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. CG1 撑杆1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 3. LG1 拉杆、斜拉杆 Φ12圆钢 4. QLT1 墙檩条1 C160*70*20*3镀锌 5. 墙面檩条连接件 6. 构件涂(镀)层要求:膨胀薄涂型防火4MM厚,耐火极限1h	t	1.66		
5	010605002001	钢板墙板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5厚蓝色压型钢板	m2	110.62		
6	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5厚蓝色压型钢板	m2	418.88		
7	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:1.5厚钢板 2. 天沟形式:300mm*300mm矩形排水沟	t	0.576		
8	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:4M24	t	0.358		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 牛舍钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 牛舍钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：发酵池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑、沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：挖掘机挖土装车	m3	70.58		
2	010102009001	基础回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：≥0.94	m3	33.31		
3	010103002002	余方弃置	1. 土方类别：一、二类土 2. 装车方式：挖掘机装车 2. 外运距离：自卸汽车外运3KM	m3	37.27		
4	010103001001	平整场地	1. 土的类别：综合土	m2	228		
	A. 4	砌筑工程					
5	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：块石 2. 墙体类型：浆砌块石墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 墙厚：400mm	m3	59.95		
6	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格：块石 2. 墙体类型：浆砌块石墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 墙厚：600mm	m3	6.78		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	7.69		
8	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	32.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：发酵池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式: 630*630矩形柱 4. 部位: 埋设锚栓处混凝土柱	m3	2.86		
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 后浇筑柱脚包裹	m3	1.07		
11	010502025001	散水	详图集12J003 1A/7 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 3. 素土夯实向外坡3-5%	m2	13.52		
12	010502027001	坡道	详图集12J003 1A/13 1. 50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆宽出面层300mm 4. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	9.24		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条基垫层复合模板	m2	11.27		
14	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:地面垫层复合模板	m2	1.34		
15	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:坡道垫层复合模板	m2	2.55		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础复合模板	m2	55.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：发酵池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:630*630矩形柱	m2	18.14		
18	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:柱脚包裹混凝土矩形柱	m2	6.8		
	A.11	楼地面装饰工程					
19	011101002001	混凝土地面	1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、界面剂一道 3、100厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,压实系数大于0.9	m2	107.2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：发酵池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：发酵池钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：膨胀薄涂型防火5MM厚，耐火极限1.5h 3. 探伤要求：超声波探伤 4. 单榀质量：小于1.5t	t	2.268		
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方管200*200*6 Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：厚涂型防火材料30mm厚，耐火极限2.5h 3. 探伤要求：超声波探伤 4. 单根质量：3T以内	t	1.469		
3	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. WLT1 屋檩条1 薄壁矩形钢管B90*50*3 3. 屋面檩条连接件 4. 构件涂（镀）层要求：膨胀薄涂型防火4MM厚，耐火极限1h	t	0.545		
4	010605003002	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：0.5厚蓝色压型钢板	m2	163.01		
5	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：4M24	t	0.115		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：发酵池钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：发酵池钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称: 机井工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
2	01B001	机井	1. 成孔及管壁安装，井壁与管壁间砂回填，密目网铺设 2. 管直径：400mm 3. 成孔直径：800mm 4. 管材质及长度：砼实管8m，钢筋砼滤水管72m	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 机井工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池及室外附属土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	010102002001	挖基坑、沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：挖掘机挖土装车 3. 部位：挡土墙、水沟、蓄水池基础	m3	109.8		
2	010102009001	基础回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度： ≥ 0.94	m3	28.04		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方类别：一、二类土 2. 装车方式：挖掘机装车 2. 外运距离：自卸汽车外运3KM	m3	81.76		
		浆砌块石挡土墙					
4	010403001001	挡土墙基础	1. 石料种类、规格：浆砌块石	m3	27.1		
5	010403004001	挡土墙墙身	1. 石料种类、规格：浆砌块石	m3	45.7		
		砖砌围墙					
6	010401002001	砖砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚黏土砖 2. 砂浆强度等级：M10砌筑砂浆	m3	28.9		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.21		
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.76		
9	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱复合模板	m2	45.56		
10	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁复合模板	m2	24		
11	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池及室外附属土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.875		
13	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	318		
		砖砌排水沟					
14	010401009001	砖砌排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：120厚黏土砖沟壁 2. 沟截面尺寸：300mm宽*480mm深 3. 垫层材料种类、厚度：120厚C25混凝土垫层 4. 80mm厚预制钢筋混凝土盖板 5. 20厚DP M20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整	m	73		
15	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：DN300双壁波纹管 2. 连接形式：胶圈连接 3. 闭水试验	m	12		
		蓄水池					
16	010501001001	砼垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.2		
17	010502003001	砼池底	1. 混凝土种类：商砼，抗渗等级S6 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.9		
18	010502010001	砼池壁	1. 混凝土种类：商砼，抗渗等级S6 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.7		
19	010502019001	砼池顶	1. 混凝土种类：商砼，抗渗等级S6 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010505001001	砼垫层模板	1. 模板形式: 垫层复合模板 2. 部位: 蓄水池	m2	3.24		
21	010505002001	砼池底模板	1. 模板形式: 底板复合模板 2. 部位: 蓄水池	m2	3.08		
22	010505005001	砼池壁模板	1. 模板形式: 池壁复合模板 2. 部位: 蓄水池	m2	64.5		
23	010505008001	砼池顶模板	1. 模板形式: 池顶复合模板 2. 部位: 蓄水池	m2	12.04		
24	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.042		
25	010607006001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格: 爬梯 φ 18@300	t	0.017		
26	010903001001	墙面卷材防水	1. 池壁PVC防水卷材一道	m2	56		
27	011101006001	平面砂浆找平层	1. 池底1:2水泥砂浆找平	m2	15		
28	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2. 14厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位: 蓄水池	m2	56		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
		照明					
1	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱1AP 2. 规格:400*600*360 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电线保护管 2. 材质:PC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	87.2		
3	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 材质:SC65 3. 工程量暂定30M [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	30		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-4*25+1*16 2. 工程量暂定30M [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: JHS-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	92.21		
7	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头3*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称: 养殖场场地广照灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
9	030413005002	工厂灯	[项目特征] 1. 名称: 喂食通道照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 密闭防水三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：牛舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 牛舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
		给水					
1	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号: 水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
2	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1. 材质: 倒流防止器 2. 型号: DN32 [工作内容] 1. 安装	组	1		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	82.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 牛舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23		
6	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:冲洗龙头 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 材质:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	12		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	12		
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
10	03B001	成品饮水槽	1. 成品饮水槽 2. 暂定200元/个	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：牛舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 牛舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：发酵池电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
		照明					
1	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线保护管 2. 材质: PC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	85.5		
2	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: JHS-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	88.96		
3	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头3*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
4	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称: 发酵池照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
5	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 密闭防水单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：发酵池电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：发酵池电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B002	粪污处理设备	[项目特征] 1. 粪污处理设备 2. 电压380V, 总功率在10~15KW 3. 综合单价暂定20000元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
2	03B003	粉碎搅拌设备	[项目特征] 1. 粉碎搅拌设备 2. 电压380V, 功率在2.2~5.5KW 3. 综合单价暂定40000元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
3	03B004	降温消杀设备	[项目特征] 1. 降温消杀设备 2. 电压380V, 功率在2.2~5.5KW 3. 综合单价暂定16500元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。