工程名称：2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 07 日

招 标 人：/（盖章）

法定代表人或其授权人：/（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目						
1.1	市政工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度西乡县白龙塘镇碾子沟村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管网					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖	m3	421.37		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:压实系数≥0.95	m3	351.86		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.装载机装车，自卸汽车外运 3.外运暂定1km	m3	69.5		
4	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.管道规格、等级:Ⅰ级钢筋混凝土排水管Φ600 4.连接形式:承插 5.铺设深度:平均深度1.6m 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.模板支模 8.C20混凝土管枕	m	108.6		
5	040501020001	排水沟	1.断面规格:0.5m×0.5m 2.基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土 3.沟壁材质及厚度:10cm厚C20混凝土 4.模板支模	m	212		
		井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:圆形结构，直径净尺寸:1m，平均高度净尺寸1.6m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆; 5.砂浆强度等级:M7.5 6.盖板材质、规格:Φ1000重型球墨铸铁井盖（含井框、井座） 7.防坠装置品种及规格:涤纶防坠网	座	2		
7	040504001002	沉砂池	1.种类、规格:方形结构，净尺寸：0.9*0.7m；高度净尺寸：1m 2.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚页岩实心砖 4.勾缝、抹面要求:20mm 1:2.5防水水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 6.盖板材质、规格:网孔不锈钢井盖1.05*1.05m 7.模板支模	座	2		
		挡墙					
		新建挡墙长212m					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖方式:机械开挖 3.部位:浆砌石护坡	m3	1880.44		
9	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土回填碾压	m3	934.92		
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.装载机装车，自卸汽车外运 3.外运暂定1km	m3	945.52		
11	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1214.76		
12	040308008001	泄水管	1.泄水孔材料品种、规格:PVC管Φ32	m	559.68		
13	04B001	土工布	1.滤水层要求:砂砾石反滤体外包土工布	个	424		
14	04B002	伸缩缝	1.沉降缝要求:沥青麻絮或沥青木板填塞 2.缝宽2cm	m2	114.6		
		重建挡墙长8m					
15	040103005001	废料弃置	1.废料品种:石砌体 2.挖掘机装车，自卸汽车外运 3.外运5km	m3	18.8		
16	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.压顶:10cm厚C25混凝土 2.组合模板	m3	0.32		
17	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18.8		
18	040308008002	泄水管	1.泄水孔材料品种、规格:PVC管Φ50 2.1m*1m梅花型布置	m	14.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:石砌体 2.原有浆砌石挡墙拆除	m3	18.8		
20	04B003	土工布	1.滤水层要求:砂砾石反滤体外包土工布	个	16		
21	04B004	伸缩缝	1.沉降缝要求:沥青麻絮或沥青木板填塞 2.缝宽2cm	m2	9.4		
		道路					
		拆除					
22	040103005002	废料弃置	1.废料品种:混凝土碎块碎渣 2.挖掘机装车，自卸汽车外运 3.外运5km	m3	9.2		
23	041001001001	拆除车行道	1.面层:18cm C30水泥混凝土 2.基层:10cm 5%水泥稳定碎石	m2	20		
24	041001002001	拆除人行道	1.面层:6cm混凝土透水砖铺装拆除 2.基层:12cm 5%水泥稳定碎石	m2	20		
25	04B005	切缝	1.切缝深度28cm 2.部位:车行道	m	20		
26	04B006	切缝	1.切缝深度12cm 2.部位:人行道	m	20		
		新建					
27	040203007001	水泥混凝土路面	1.块料品种、规格:18cmC30水泥砼路面（塑料膜养护） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cm厚5%水泥稳定碎石 3.路床碾压检验	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:人行道砖厚6cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:12cm厚5%水泥稳定碎石 3.人行道整形碾压	m2	20		
29	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25	t	0.123		
30	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径(mm以内) 18	t	0.071		
31	040901007001	植筋	1.材料种类:HRB400 2.材料规格:Φ25 3.植入深度:0.25m	根	64		
32	04B007	胀缝	1.采用填缝板填缝，缝宽2cm	m	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。