

三、 已标价的工程量清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改
造工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2757095.71

（大写）：贰佰柒拾伍万柒仟零玖拾伍元柒角壹分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土方工程					112507.3
1	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:杂填土 2. 挖土深度:58cm	m3	2450	4.62	11319.00
2	040103006001	土方外购	1. 土的类别:外购土	m3	2620	21.07	55203.40
3	040103002001	一般回填方	1. 密实度:符合设计要求	m3	5070	9.07	45984.90
		道路工程					598154.29
4	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量:12% 2. 厚度:36cm 3. 压实路床(压实度 $\geq$ 93%)	m2	4113.29	44.66	183699.53
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:22cm 3. 路面表面进行刻槽处理,面层表面构造深度初期为 0.8mm 4. 混凝土浇捣、养护	m2	3796.88	109.03	413973.83
6	040402018001	变形缝	1. 材料品种、规格:沥青玛蹄脂 2. 工艺要求:胀缝每隔60m 设置一处	m	63.28	7.60	480.93
		给水工程					316904.35
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	1331.75	6.60	8789.55
8	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层	m3	96.79	228.08	22075.86
9	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: $\geq$ 95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	521.57	53.00	27643.21



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度:90% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	712.52	9.07	6462.56
11	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运 2. 运距:2km	m3	97.66	14.76	1441.46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001001	给水砌筑井	1. 参考图集:07MS101-2 14页 2. 井径Φ 1200mm、井深 2.1m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10 混凝土垫层、200 厚钢筋混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 烧结实心砖、M10 水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:内外壁抹面:均采用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面处理,抹面厚度δ ≥20mm 6. 井室爬梯采用球墨铸铁爬梯,参见 97S501-1-65,球墨铸铁爬梯爬梯安装见97S501-1-68。 7. 盖板材质、规格:Φ800 球墨铸铁井盖,井盖及支座安装见07MS101-2-21, 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土盖板、C25 预制混凝土井圈 9. 混凝土模板制作、安装 10. 防坠装置品种及规格:防坠网绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米	座	14	4273.86	59834.04



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目
专业/标段：市政工程
第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040504001003	地下室消防栓井	1. 参考图集:13S201-27 2. 井径Φ 1200mm、井深 1.92m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10 混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 烧结实心砖、M10 水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:内外壁抹面:均采用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面处理,抹面厚度δ ≥20mm 6. 井室爬梯采用球墨铸铁爬梯,参见 97S501-1-65,球墨铸铁爬梯爬梯安装见97S501-1-68。 7. 盖板材质、规格:Φ800 球墨铸铁井盖,井盖及支座安装见07MS101-2-21, 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土盖板、C25 预制混凝土井圈 9. 混凝土模板制作、安装 10. 防坠装置品种及规格:防坠网网绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米;所有网绳由不小于2股单绳制成,单绳拉力大于1600N,防坠网的直径 60	座	5	4108.07	20540.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			0 毫米,其网目边长不大于 10 厘米,承重不低于 300 千克;网绳断裂强力:3000N;耐冲击: ≥500 焦耳,网绳不断裂。				
14	040501005011	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯 PE100 管PN=1.6MP DN200 2. 连接形式:热熔连接	m	640	175.21	112134.40
15	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯 PE100 管PN=1.6MP DN100 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压	m	110	62.89	6917.90
16	040502003004	塑料管管件	1. 种类:伸缩器 2. 材质及规格:DN110	个	22	373.73	8222.06
17	040502003002	塑料管管件	1. 种类:伸缩器 2. 材质及规格:DN220	个	3	548.67	1646.01
18	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN110 3. 连接形式:法兰连接	个	27	758.37	20475.99
19	040502007001	盲堵板	1. 材质、规格:DN110 2. 形式:法兰连接	个	22	148.85	3274.70
20	040502007002	盲堵板	1. 材质、规格:DN200 2. 形式:法兰连接	个	28	311.82	8730.96
21	040502003003	塑料管管件	1. 种类:热熔三通 2. 材质及规格:DN110*110	个	5	127.29	636.45
22	040502003005	塑料管管件	1. 种类:热熔四通 2. 材质及规格:DN110*110	个	11	143.45	1577.95



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040502010001	消火栓	1. 种类:地下消火栓 2. 规格:SA100/65	套	5	1300.18	6500.90
		雨水工程					716580.73
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	3689.89	6.60	24353.27
25	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层	m3	155.55	228.08	35477.84
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: ≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	1168.38	53.00	61924.14
27	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: ≥90% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	2185.24	9.07	19820.13
28	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运 2. 运距:2km	m3	336.27	14.76	4963.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目
专业/标段：市政工程
第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040504002004	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/12 2. 规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.2m、井室高度 1.8m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网网绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料, 网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5 水泥砂浆MU10 砖砌筑	座	18	6466.00	116388.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040504002008	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/12 2. 规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.66m、井室高度 1.8m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网网绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料, 网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5 水泥砂浆MU10 砖砌筑	座	24	6468.86	155252.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	040504010001	单篦雨水口	1. 参考图集:16S518-39 2. 深度:0.94m 3. 雨水口规格:0.7*0.4m 4. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁铸铁雨水篦子 5. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 混凝土底板 6. C20 细石混凝土保护层	座	42	994.63	41774.46
32	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:DN500 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	640	355.02	227212.80
33	040501005008	塑料管	1. 材质及规格:DN300 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	110	146.69	16135.90
34	040501005012	塑料管	1. 材质及规格:DN200 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	130	102.14	13278.20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		污水工程					576087.89
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m3	3848.93	6.60	25402.94
36	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层	m3	112.35	228.08	25624.79
37	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: ≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	751.53	53.00	39831.09
38	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: ≥90% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	2857.56	9.07	25918.07
39	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运 2. 运距:2km	m3	239.84	14.76	3540.04



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	040504002007	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/12 2. 规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.2m、井室高度 1.8m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网网绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5水泥砂浆 MU10 砖砌筑	座	18	6466.00	116388.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040504002005	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/21 2. 规格:Φ1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.93m、井室高度 2.3m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、H RB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网网绳为聚脂复丝绳 索耐潮防腐材料, 网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5水泥砂浆 MU10 砖砌筑	座	26	6872.47	178684.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造
工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040501005009	塑料管	1. 材质及规格:DN400 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	646	219.24	141629.04
43	040501005013	塑料管	1. 材质及规格:DN300 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	130	146.69	19069.70
		路灯工程					68276.69
44	030610004001	混凝土基础	1. 名称:路灯基础 2. 土方开挖、回填 3、150 厚 3:7 灰土垫层 4. 500*500*1000 C20 钢筋混凝土基础 5. 400*400*15 厚预埋铁件 6. 4*Φ26*800 预埋螺栓 7. 40*4 接地线 8. C10 混凝土压顶	个	19	487.47	9261.93



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路
改造工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道道路改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		土方工程									
1	040101001004	挖一般土方	1.土类别:杂填土 2.挖土深度:58cm	m3	1-1-212	0.36		3.04	0.73	0.49	4.62
2	040103006001	土方外购	1.土的种类:外购土	m3	1-1-317	0.36	12.08	6.24	1.43	0.96	21.07
3	040103002001	一般回填方	1.密实度:符合设计要求	m3	1-1-317	0.36	0.08	6.24	1.43	0.96	9.07
		道路工程									
	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:12% 2.厚度:36cm 3.压实路床(压实度≥93%)	m2	2-2-6;2-2-1; 2-2-5	12.91	18.76	6.54	3.86	2.59	44.66
	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22cm 3.路面表面进行刻槽处理,面层表面构造深度初期为 0.8mm 4.混凝土浇筑、养护	m2	2-3-47 换	21.61	80.64		4.06	2.72	109.03
6	040402018001	变形缝	1.材料品种、规格:沥青玛蹄脂 2.工艺要求:胀缝每隔60m 设置一处	m	2-3-54	1.84	5.18		0.35	0.23	7.6
		给水工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6
8	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层	m3	5-1-9	95.38	100.11	1.92	18.36	12.31	228.08
9	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度: ≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53
10	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:管沟处 2. 密实度:90% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	1-1-317	0.36	0.08	6.24	1.43	0.96	9.07
11	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运 2. 运距:2km	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	10.42	2.34	1.57	14.76



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计	
						其中						
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
12	040504001001	给水砌筑井	1. 参考图集:07MS101-2 14页 2. 井径Φ 1200mm、井深 2.1m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层、200 厚钢筋混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 烧结实心砖、M10 水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:内外壁抹面;均采用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面处理,抹面厚度 $\delta \geq 20$ mm 6. 井室爬梯采用球墨铸铁爬梯,参见97S501-1-65,球墨铸铁爬梯爬梯安装见97S501-1-68。 7. 盖板材质、规格:Φ 800 球墨铸铁井盖,井盖及支座安装见07MS101-2-21。 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土盖板、C25 预制混凝土井	座	11-4-2;6-1-40 换;5-3-385;5-3-540;6-1-40;借5-174;借5-167;借5-103;借9-89;借4-6;补子目1	1409.36	2352.21	50.95	276.17	185.17	4273.86	
注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。												



工程清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计	
						其中						
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
13	040504001003	地下室消火栓井	1. 参考图集:13S201-27 2. 井径 Φ 1200mm、井深 1.92m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚 C10 混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 水泥砂浆砌筑 U10 烧结实心砖、勾缝、抹面要求:内外墙抹面:均采用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面处理,抹面厚度 $\delta \geq 20$ mm 6. 井室爬梯采用球墨铸铁爬梯,参见97S501-1-65,球墨铸铁爬梯爬梯安装见97S501-1-68。 7. 盖板材质、规格: Φ 800 球墨铸铁井盖,井盖及支座安装见07WS101-2-21, 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土盖板、C25 预制混凝土井圈 9. 混凝土盖板制作	座	11-4-2;6-1-40 换;5-3-385;5-3-540;6-1-40;借5-174;借5-167;借5-103;借9-89;借4-6;补子目1	1342.73	2277.03	48.72	263.15	176.44	4108.07	
注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。												

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程采购项目						专业/标段：市政工程		综合单价				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
14	040501005011	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯 PE100 管PN=1.6MP DN200 2. 连接形式：热熔连接	m	借10-1-156	23.47	134.78	7.02	5.95	3.99	175.21	
15	040501005006	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯 PE100 管PN=1.6MP DN100 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗、试压	m	借10-1-153	16.62	41.03	0.01	3.13	2.1	62.89	
16	040502003004	塑料管管件	1. 种类：伸缩器 2. 材质及规格：DN10	个	5-2-458	26.44	323.59	11.27	7.44	4.99	373.73	
17	040502003002	塑料管管件	1. 种类：伸缩器 2. 材质及规格：DN20	个	5-2-461	53.31	445.33	24.39	15.35	10.29	548.67	
18	040502005001	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN10 3. 连接形式：法兰连接	个	借10-5-41	129.67	586.1	1.37	24.68	16.55	758.37	
19	040502007001	盲堵板	1. 材质、规格：DN10 2. 形式：法兰连接	个	5-2-688	43.85	86.02	3.81	9.08	6.09	148.85	

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	040502007002	盲堵板	1. 材质、规格:DN200 2. 形式:法兰连接	个	5-2-690	93.29	172.76	12.06	20.18	13.53	311.82
21	040502003003	塑料管管件	1. 种类:热熔三通 2. 材质及规格:DN100*110	个	5-2-458	26.44	77.15	11.27	7.44	4.99	127.29
22	040502003005	塑料管管件	1. 种类:热熔四通 2. 材质及规格:DN100*110	个	5-2-458	26.44	93.31	11.27	7.44	4.99	143.45
23	040502010001	消火栓	1. 种类:地下消火栓 2. 规格:SA100/65	套	借9-1-85	110.87	1151.65	2.08	21.3	14.28	1300.18
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m3	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6
25	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层 2. 填方来源:管沟处	m3	5-1-9	95.38	100.11	1.92	18.36	12.31	228.08
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:素土 2. 密实度: ≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程项目 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管沟处 2.密实度: ≥90% 3.材料品种、规格:素土 4.部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	1-1-317	0.36	0.08	6.24	1.43	0.96	9.07
28	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 2.运距:2km	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	10.42	2.34	1.57	14.76



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程采购项目				专业/标段：市政工程		第 8 页 共 16 页						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计	
						其中				利润		
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费			
	40504002004	现浇混凝土井	1.参考图集:06MS201-3/12 2.规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井,井深 2.2m、井室高度 1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4.混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5.盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7.防坠装置品种及规格:防坠钢丝绳为聚脂复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米 8.踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步,详见06MS201-6-14 9.防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10.流槽用M7.5 水泥砂浆MU10 砖砌筑	座	5-3-540;6-1-52;6-1-41;11-4-2;1-1-230;6-1-40;5-3-394;5-3-385;借5-198;借5-167;借9-89;借9-71 换;借5-174;借5-85;补子目1	2186.8	3514.21	57.16	423.73	284.1	6466	
注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。												

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称: 靖边县车辆管理所西侧巷道改造工程采购项目				专业/标段: 市政工程		第 9 页 共 16 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	40504002008	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/12 2. 规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.66m、井室高度 1.8m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网钢丝绳为聚酯复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步,详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5 水泥砂浆MU10 砖砌筑	座	借9-89;借9-71 换;借5-85;借5-174;借5-167;借5-198;5-3-385;11-4-2;6-1-52;6-1-41;6-1-40;5-3-540;1-1-230;补子目1	2184.84	3513.56	61.62	424.33	284.51	6468.86
注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。											

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称: 靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目						专业/标段: 市政工程						第 10 页 共 16 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价						合计					
						其中				利润							
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费								
31	040504010001	单蓖雨水口	1.参考图集:16S51 8-39 2.深度:0.94m 3.雨水口规格:0.7*0.4m 4.雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁铸铁雨水篦子 5.垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C20 混凝土底板 6.C20 细石混凝土保护层	座	5-3-522	382.18	489.65	2.01	72.31	48.48	994.63						
	040501005002	塑料管	1.材质及规格:DN500 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m2 2.连接形式:承插式弹性密封圈连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5-1-298	46.37	294.08		8.72	5.85	355.02						



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目				专业/标段：市政工程		综合单价					第 11 页 共 16 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
33	040501005008	塑料管	1. 材质及规格:DN300 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5-1-295	30.33	106.84		5.7	3.82	146.69	
34	040501005012	塑料管	1. 材质及规格:DN200 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m ² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5-1-294	25.39	68.78		4.77	3.2	102.14	
		污水工程										
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:二类土 2. 挖土深度:2m 以内	m ³	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6	
36	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砂垫层	m ³	5-1-9	95.38	100.11	1.92	18.36	12.31	228.08	

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道道路改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
37	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管沟处 2.密实度: ≥95% 3.材料品种、规格:素土 4.部位:槽底至管顶以上 50cm 范围内	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53
38	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管沟处 2.密实度: ≥90% 3.材料品种、规格:素土 4.部位:管道两侧和管顶以上 50cm 以上部分	m3	1-1-317	0.36	0.08	6.24	1.43	0.96	9.07
39	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 2.运距:2km	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	10.42	2.34	1.57	14.76



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道道路改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
	040504002007	现浇混凝土井	1. 参考图集:06MS201-3/12 2. 规格: Φ 1000 圆形混凝土检查井, 井深 2.2m、井室高度 1.8m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPB235、HRB335 5. 盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25 预制混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:防坠网绳为聚酯复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米 8. 踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9. 防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10. 流槽用M7.5水泥砂浆 MU10 砖砌筑	座	5-3-540;6-1-52;6-1-41;11-4-2;1-1-230;6-1-40;5-3-394;5-3-385;借5-198;借5-167;借9-89;借9-71 换;借5-174;借5-85;补子目1	2186.8	3514.21	57.16	423.73	284.1	6466

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

40

市建设工程造价

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
	040504002005	现浇混凝土井	1.参考图集:06MS201-3/21 2.规格:Φ1000 圆形混凝土检查井,井深 2.93m、井室高度 2.3m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm 厚C10 混凝土垫层 4.混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为 C25 S4, 钢筋 HPR235、HRB335 5 5.盖板材质、规格:C25 预制钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C30 混凝土井筒、C30 混凝土井圈 7.防坠装置品种及规格:防坠钢丝绳为聚酯复丝绳索耐潮防腐材料,网体的网绳直径:8 毫米 8.踏步材质、规格:采用球墨铸铁踏步, 详见06MS201-6-14 9.防渗、防水、防腐要求:1:2 防水砂浆 10.流槽用M7.5水泥砂浆 MU10 砖砌筑	座	借9-89;借9-71 换;借5-85;借5-174;借5-167;借5-198;5-3-385;11-4-2;6-1-52;6-1-41;6-1-40;5-3-540;1-1-230;补子目1	2292.95	3772.08	63.83	445.15	298.46	6872.47
注:采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。											



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目						专业/标段：市政工程		第 15 页 共 16 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		利润
42	040501005009	塑料管	1. 材质及规格:DN400 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5-1-297	40.18	166.43		7.56	5.07	219.24
43	040501005013	塑料管	1. 材质及规格:DN300 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管, 环刚度采用10KN/m² 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	5-1-295	30.33	106.84		5.7	3.82	146.69
		路灯工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	030610004001	混凝土基础	1.名称:路灯基础 2.土方开挖、回填 3、150 厚 3:7 灰土垫层 4. 500*500*1000C20 钢筋混凝土基础 5. 400*400*15 预埋铁件 6. 4*Φ26*800 预埋螺栓 7. 40*4 接地线 8. C10 混凝土压顶	个	借5-82;借11-1;借5-166;借5-165;借1-39;借5-81;借5-62 换;借1-13 6;8-2-78;补子目1	150.13	252.3	27.75	34.3	22.99	487.47
			1.名称:单臂路灯杆及灯具H=8m,100W 2. 型号:2. 灯具防护等级 IP66。 3. LED 光源,灯具功率为 100W,多晶硅太阳能板 120W,磷酸铁锂电池100AH。 灯杆技术要求1 灯杆表面酸洗除锈后,再进行热镀锌处理,最后进行喷塑处理	套	8-5-5	135.64	2867.04	44.51	35.23	23.62	3106.04

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	4.0456	155	155	627.07	627.07
2	综合一类工	工日	597.7205	155	155	92646.68	92646.68
3	综合二类工	工日	702.5525	190	190	133484.98	133484.98
4	综合二类工	工日	96.728	186	186	17991.41	17991.41
5	综合二类工	工日	1505.8705	185	185	278586.04	278586.04
	小计					523336.18	523336.18
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ 10以内	kg	77.52	3.37	3.12	261.24	241.86
2	热轧光圆钢筋HPB300 Φ 12~18	kg	97.375	3.37	3.12	328.15	303.81
3	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内	kg	30692.106	3.25	3.12	99749.34	95759.37
4	钢丝 Φ 2.0	kg	0.2717	4.98	4.98	1.35	1.35
5	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	10.011	3.81	3.31	38.14	33.14
6	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	9.261	3.81	3.31	35.28	30.65
7	橡胶板(综合)	kg	5.373	8.7	8.7	46.75	46.75
8	橡胶板 δ 1~3	kg	1.284	8.7	8.7	11.17	11.17
9	无石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.865	10.27	10.27	8.88	8.88
10	无石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	12.98	10.27	10.27	133.3	133.3
11	塑料薄膜	m ²	516.0775	1.96	1.96	1011.51	1011.51
12	六角螺栓(综合)	kg	225.454	8.08	4.78	1821.67	1077.67
13	六角螺栓带螺母M12 $\times$ 120	套	38.76	1.91	1.91	74.03	74.03
14	六角螺栓带螺母M16 $\times$ 60	套	77.52	2.25	2.25	174.42	174.42
15	六角螺栓带螺母、垫圈M16 $\times$ 85~140	套	222.48	2.88	2.88	640.74	640.74
16	镀锌六角螺栓带螺母M16 $\times$ 80	套	82.4	2.92	2.92	240.61	240.61
17	对拉螺栓	kg	184.361	8.08	8.08	1489.64	1489.64
18	不锈钢螺栓M8	副	840	1.3	3.17	1092	2662.8
19	尼龙砂轮片 Φ 100	片	4.034	2.93	2.93	11.82	11.82
20	砂纸	张	0.216	1.18	1.18	0.25	0.25
21	砂布	张	239.1988	1.23	1.23	294.21	294.21
22	铁砂布(综合)	张	6.34	1.61	1.61	10.21	10.21
23	低合金钢焊条E43(综合)	kg	18.2833	11.5	11.5	210.26	210.26
24	低碳钢焊条(综合)	kg	19	10.53	10.53	200.07	200.07
25	低碳钢焊条J427(综合)	kg	5.344	11.06	11.06	59.1	59.1



单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业：市政工程

第 2 页 共 5 页

二	材料类别						
26	电焊条L60(综合)	kg	0.38	28.23	28.23	10.73	10.73
27	圆钉	kg	272.1315	7.01	7.01	1907.64	1907.64
28	镀锌铁丝φ0.7	kg	170.9082	7.79	7.79	1331.37	1331.37
29	镀锌铁丝φ3.5	kg	600.285	6.23	6.23	3739.78	3739.78
30	铁件(综合)	kg	528.8801	4.82	4.82	2549.2	2549.2
31	冲击钻头φ8~16	个	13.125	2.86	2.86	37.54	37.54
32	中砂	m3	460.9682	210	75	96803.32	34572.62
33	卵石	m3	2.5	229	85	572.5	212.5
34	黏土	m3	3.6774	24.27	20	89.25	73.55
35	生石灰	t	301.3808	455	180	137128.26	54248.54
36	熟石灰	kg	1006.335	0.32	0.18	322.03	181.14
37	石粉	kg	24.1805	1.35	1.35	32.64	32.64
38	标准砖240×115×53	千块	15.582	480	330	7479.36	5142.06
39	混凝土实心砖240×115×53	千块	26.4804	480	330	12710.59	8738.53
40	水泥支撑	个	1361	0.5	0.5	680.5	680.5
41	板枋材	m3	10.9894	2065	1850	22693.11	20330.39
42	破布	kg	3.074	5.58	5.58	17.15	17.15
43	碎布	kg	0.216	2.83	2.83	0.61	0.61
44	煤焦油沥青漆L01-17	kg	66.234	13.78	13.78	912.7	912.7
45	聚氨酯甲乙料	kg	1224.4749	11.8	11.8	14448.8	14448.8
46	石油沥青60~100#	t	0.0241	4563	5200	109.97	125.32
47	防水粉	kg	487.6165	39.82	5.23	19416.89	2550.23
48	清油	kg	1.28	15.16	15.16	19.4	19.4
49	机油(综合)	kg	0.189	10.44	10.44	1.97	1.97
50	机油15#	kg	6.4	10.44	10.44	66.82	66.82
51	铅油(厚漆)	kg	6.96	7.13	7.13	49.62	49.62
52	润滑油	kg	31.0536	4.01	4.01	124.52	124.52
53	乙炔气	m3	0.2	17.29	17.29	3.46	3.46
54	乙炔气	kg	4.825	14.78	14.78	71.31	71.31
55	氧气	m3	13.07	5.06	5.06	66.13	66.13
56	三氯乙烯	kg	0.88	9.91	9.91	8.72	8.72
57	白铅油	kg	2.7	7.29	7.29	19.68	19.68
58	二甲苯	kg	42.87	7.79	7.79	333.96	333.96
59	隔离剂	kg	146.846	4.87	4.87	715.14	715.14
60	脱模剂	kg	47.7648	3.66	3.66	174.82	174.82
61	塑料粘胶带20mm×10m	卷	291.334	3.56	3.56	1037.15	1037.15
62	石棉	kg	23.9148	6.91	6.91	165.25	165.25



单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业：市政工程

第 3 页 共 5 页

二	材料类别						
63	钢管D48×3.5	kg	226.2663	3.45	3.45	780.62	780.62
64	焊接钢管DN20	m	1.767	5.73	5.73	10.12	10.12
65	无缝钢管D22×2	m	0.27	4.04	4.04	1.09	1.09
66	输水软管Φ25	m	0.513	9.83	9.83	5.04	5.04
67	硬塑料管Φ20	m	863.4592	2.65	2.65	2288.17	2288.17
68	橡胶软管DN20	m	0.739	10.11	10.11	7.47	7.47
69	黑玛钢堵头DN15	个	5.05	0.56	0.56	2.83	2.83
70	螺纹阀门DN15	个	0.513	32.74	32.74	16.8	16.8
71	螺纹阀门DN20	个	0.514	39.82	39.82	20.47	20.47
72	平焊法兰PN1.6 DN100	片	10	37	37	370	370
73	镀锌半挑8×50×400	块	19.76	2.83	2.83	55.92	55.92
74	羊角熔断器10A	个	19.19	3.81	3.81	73.11	73.11
75	铁担针式瓷瓶3#	个	39.14	6.97	6.97	272.81	272.81
76	钢支撑及配件	kg	16.9815	4.65	4.65	78.96	78.96
77	涤纶防坠网	付	105	12	32	1260	3360
78	水	m ³	872.3763	5.63	5.63	4911.48	4911.48
79	电	kW·h	408.5018	0.71	0.71	290.04	290.04
80	钢模板	kg	726.6089	4.98	4.98	3618.51	3618.51
81	复合模板	m ²	362.3426	48	48	17392.44	17392.44
82	扣件	kg	28.8259	7.88	7.88	227.15	227.15
83	木脚手杆	m ³	0.315	1667.9	1850	525.39	582.75
84	木脚手板	m ³	0.21	1495.3	1850	314.01	388.5
85	木支撑	m ³	0.1981	1746.08	1850	345.9	366.49
86	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	38.38	15.44	15.44	592.59	592.59
87	素水泥浆	m ³	0.7356	677.1	677.1	498.07	498.07
88	混凝土C20	m ³	0.055	353.98	320	19.47	17.6
89	混凝土C30	m ³	843.6667	371.68	350	313574.04	295283.35
90	防水混凝土C25	m ³	198.5771	371.68	335	73807.14	66523.33
91	其他材料费(占材料费)	元	10435.9565	1	1	10435.96	10435.96
92	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.738	48.67	48.67	35.92	35.92
93	压力表表弯DN15	个	0.738	7.08	7.08	5.23	5.23
94	螺母	个	19	8	8	152	152
95	球墨铸铁爬梯	个	105	165	165	17325	17325
96	预拌混凝土C10	m ³	0.3838	371.68	300	142.65	115.14
97	预拌混凝土C15	m ³	18.9913	295.19	310	6554.47	5887.3
98	预拌混凝土C10	m ³	4.2521	345.13	300	1467.53	1275.63
99	预拌混凝土C25	m ³	8.5042	362.83	330	3085.58	2806.39



单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业：市政工程

第 4 页 共 5 页

二	材料类别						
100	预拌混凝土C20	m3	4.7975	371.68	320	1783.13	1535.2
101	干混砌筑砂浆DM M10	m3	11.4206	477.88	477.88	5457.68	5457.68
102	干混地面砂浆DS M15	m3	15.0772	482.3	482.3	7271.73	7271.73
103	预拌混合砂浆M7.5	m3	2.982	455.75	455.75	1359.05	1359.05
104	预拌混合砂浆M10	m3	7.3462	460.18	460.18	3380.57	3380.57
105	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.168	469.03	469.03	78.8	78.8
106	预拌水泥砂浆1:3	m3	0.126	460.18	460.18	57.98	57.98
	小计					913748.95	714644.4
三	机械类别						
1	机械人工	工日	335.4784	215	215	72127.86	72127.86
2	机械人工	工日	3.8017	215	215	817.37	817.37
3	汽油	kg	349.3105	8.64	8.64	3018.04	3018.04
4	柴油	kg	7869.447	7.27	7.27	57210.88	57210.88
5	电	kW·h	2103.5188	0.71	0.71	1493.5	1493.5
6	动力费	元	0.588	1	1	0.59	0.59
7	安拆费及场外运费	元	986.3568	1	1	986.36	986.36
8	折旧费	元	19651.5565	1	1	19651.56	19651.56
9	校验费	元	17.703	1	1	17.7	17.7
10	检修费	元	6060.1053	1	1	6060.11	6060.11
11	维护费	元	16973.7008	1	1	16973.7	16973.7
12	其他费	元	510.7823	1	1	510.78	510.78
	小计					178868.45	178868.45
四	主材类别						
1	橡胶圈(综合)DN500螺旋波纹管	个	131.84	26.57	26.57	3502.99	3502.99
2	橡胶圈(综合)DN300	个	49.44	9.22	9.22	455.84	455.84
3	橡胶圈(综合)DN200	个	26.78	4.63	4.63	123.99	123.99
4	橡胶圈(综合)DN400	个	133.076	12.15	12.15	1616.87	1616.87
5	黄土	m3	1944.3522	10	10	19443.52	19443.52
6	DN500 钢带增强 HDPE	m	678.4	272	272	184524.8	184524.8
7	DN300 钢带增强 HDPE螺旋波纹管	m	254.4	98.8	98.8	25134.72	25134.72
8	DN200 钢带增强 HDPE螺旋波纹管	m	137.8	63.8	63.8	8791.64	8791.64
9	DN400 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管	m	684.76	154.4	154.4	105726.94	105726.94
10	PE100 管PN=1.6MP DN200	m	654.08	128.32	128.32	83931.55	83931.55
11	PE100 管PN=1.6MP DN100	m	111.65	36.11	36.11	4031.68	4031.68



单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县车辆管理所西侧巷道路改造工程采购项目

专业：市政工程

第 5 页 共 5 页

四	主材类别						
12	塑料给水管热熔管件DN200	个	47.36	36.78	36.78	1741.9	1741.9
13	塑料给水管热熔管件DN100	个	30.03	14.95	14.95	448.95	448.95
14	伸缩器DN110	个	22.22	320	320	7110.4	7110.4
15	伸缩器DN220	个	3.03	440	440	1333.2	1333.2
16	热熔三通DN110*110	个	5.05	76	76	383.8	383.8
17	热熔四通DN110*110	个	11.11	92	92	1022.12	1022.12
18	闸阀DN110	个	27	550	550	14850	14850
19	平焊法兰(综合)DN110	片	22	72	72	1584	1584
20	平焊法兰(综合)DN200	片	28	145	145	4060	4060
21	封头DN110	个	22	7.45	7.45	163.9	163.9
22	封头DN200	个	28	12.45	12.45	348.6	348.6
23	地下式消火栓SA100/65	套	5	850	850	4250	4250
24	消防栓底座DN100(带弯头)	个	5	120	120	600	600
25	单臂路灯杆及灯具H=8m,100W	套	19	2800	2800	53200	53200
26	Φ800 球墨铸铁井盖	套	19.19	580	580	11130.2	11130.2
27	铸铁井盖、井座(重型) Φ700 重型	套	86.86	580	580	50378.8	50378.8
28	铸铁平算	套	42.42	220	220	9332.4	9332.4
	小计					599222.81	599222.81
五	设备类别						
1	外购土	m3	2620	12	12	31440	31440
	小计					31440	31440
	合计					2246616.39	2047511.84



陕西力志建设工程有限公司 (加盖公章)

2026 年 9 月 28 日