

长安画派艺术中心多艺术场景空
间创设与示范基地建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

长安画派艺术中心

(盖章)

2026 年 09 月 01 日

装饰装修工程

工程

工程量清单

招 标 人：

长安画派艺术中心

（盖章）

2026 年 09 月 01 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		2层					
		拆除工程					
1	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 原有塑钢窗户拆除，四个窗户 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	樘	4		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除地面瓷砖（含基层） 2. 部位：库房 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	24.9		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除顶面轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 部位：库房 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	24.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 拆除墙面乳胶漆 2. 部位：库房 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	87.8		
5	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除地面瓷砖（含基层） 2. 部位：走道、安全通道 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	5.8		
6	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除顶面轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 部位：走道、安全通道 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 拆除墙面乳胶漆 2. 部位：走道、安全通道 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	14		
8	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除瓷砖地面（含基层） 2. 部位：卫生间 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	25.7		
9	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除顶面轻钢龙骨防水石膏板吊顶无机防水涂料 2. 部位：卫生间 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	25.7		
10	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除加气块墙体 2. 厚度：200mm 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m3	3.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011709002001	玻璃及隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除玻璃及隔墙 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	15.9		
		沙龙区改造					
		砌筑工程					
12	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：地台 2. 砖品种、规格、强度等级：红砖 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.1		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. CT-03 800*800mm地砖 2. 15厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 35厚C25细石混凝土找坡抹平层 4. 界面剂处理 5. 原建筑钢筋混凝土结构层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. CT-03 800*800mm地砖 2. 15厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 35厚C25细石混凝土找坡抹平层 4. 界面剂处理 5. 原建筑钢筋混凝土结构层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.95		
		其他装饰工程					
15	01B001	储藏柜	[项目特征] 1. 新做储藏柜 2. 储藏柜2.2m高*0.5m深*1.8m长，板材厚18mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B002	储藏柜	[项目特征] 1. 新做储藏柜 2. 储藏柜2.2m高*0.5m深*0.6m长，板材厚18mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1		
		库房改造					
		门窗工程					
17	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门设计编号：MM0924 2. 门洞口尺寸：900*2400mm 3. 门类型：新做成品烤漆木门及门套 5. 五金等 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011207001001	轻钢龙骨双层双面9.5厚石膏板隔墙	[项目特征] 1. 新建轻钢龙骨双层双面9.5厚石膏板隔墙 2. 75轻钢龙骨间距600 3. 内填70厚防火岩棉 4. (封至梁底板底)无现浇地梁 5. 高度：3.5m 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	17.41		
		其他装饰工程					
19	01B003	储藏柜（免漆板）	[项目特征] 1. 新做储藏柜（免漆板） 2. 储藏柜2.8m高*0.6m深*4.5m长，板材厚18mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1		
		展厅改造					
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010807001001	金属窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸：1100*1600mm 2. 窗类型：铝合金对开窗（外开），手动摇杆开启 3. 材质：5+25+5中空钢化玻璃，型材为70厚 4. 五金等 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.04		
21	010805004001	隐形门	[项目特征] 1. 新做隐形门，面层金属不锈钢 2. 尺寸：1600*2410mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.86		
22	010805004002	隐形门	[项目特征] 1. 新做隐形门，面层金属不锈钢 2. 尺寸：700*2410mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.69		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011205001001	柱面装饰板	[项目特征] 1. 15mm阻燃板，3600mm以上9.5mm石膏板喷黑色无机涂料（一底两面，腻子找平打磨2遍），3600mm以下同展柜色金属饰面板 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	49.28		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	01B004	高展柜	[项目特征] 1. 新做高展柜 2. 金属不锈钢展台面 3. 15mm阻燃板基层 4. 横向龙骨50*50*3mm镀锌方管、立柱50*50*3mm镀锌方管 5. 10mm超白双面AR钢化玻璃 6. 横向龙骨30*50矩管 7. 50角铁 8. 镀锌钢板150*150*3mm 9. 硬包，高度2800mm 10. 成品灯具 11. 成品挂画轨道满向满挂 12. 3个隐形暗门，材质同展柜材质 13. 暗柜门 14. 高度：3500mm 15. 部位：1号展柜~12号展柜 16. 具体做法详见图纸、展柜节点图 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	60.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B005	低展柜	[项目特征] 1. 新做低展柜 2. 宽度：1200mm 3. 高度：900mm 4. 部位：13号展柜~16号展柜 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	15.1		
26	011207003001	定做成品金属镂空隔断	[项目特征] 1. 定做成品金属镂空隔断 2. 规格：1550*3500mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 隔断安装 3. 嵌缝、塞口	m2	5.43		
		大厅改造					
		其他装饰工程					
27	011508001001	广告字	[项目特征] 1. 墙面新做广告字 2. 印章为20mm厚亚克力激光切割烤漆，共1个，单个规格220*220mm 3. 具体做法详见图纸、答疑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011508001002	广告字	[项目特征] 1. 墙面新做广告字 2. 大字为钢板烤漆厚20mm，共3个（陈列馆），单个规格290*290mm 3. 具体做法详见图纸、答疑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	3		
29	011508001003	广告字	[项目特征] 1. 墙面新做广告字 2. 大字为钢板烤漆厚20mm，共12个（一手伸向传统，一手伸向生活），单个规格210*270mm 3. 具体做法详见图纸、答疑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	12		
30	011508001004	广告字	[项目特征] 1. 墙面新做广告字 2. 中文为20mm厚亚克力激光切割烤漆，共8个（长安画派艺术中心），总规格130*1100mm 3. 具体做法详见图纸、答疑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8		
31	011508001005	广告字	[项目特征] 1. 墙面新做广告字 2. 英文为20mm厚亚克力激光切割烤漆，共24个，总规格40*1100mm 3. 具体做法详见图纸、答疑 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		男卫生间、女卫生间改造					
		门窗工程					
32	010801001002	定制木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：800*2000mm 2. 门类型：定制木门及门套 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.2		
		屋面及防水工程					
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，面上撒黄砂（平面量） 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	21.96		
34	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，四周沿墙上翻高度1200mm 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	39.94		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011102003002	块料楼地面（有防水）	[项目特征] 1. CT-01 600*600mm深色防滑水磨石砖 2. 10mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 4. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，面上撒黄砂（平面量），四周沿墙上翻1200mm（清单单列） 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011102001001	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20mm厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.38		
37	011105006001	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 12mm阻燃板 3. 高度：50mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 部位：卫生间蹲便隔断处 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	1.48		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011207001002	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：120mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	82.65		
39	011207001003	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：150mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	3.02		
40	011207001004	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：240mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	10.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011203003001	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1. CT-02 600*300mm米黄色墙砖 2. 瓷砖胶 3. 防水层（清单单列） 4. 钢丝网 5. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 6. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	92.51		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011302001001	轻钢龙骨防水石膏板吊顶白色无机防水涂料	[项目特征] 1. PT-04 白色无机防水涂料（一底两面） 2. 腻子找平打磨2遍 3. 双层2400*1200*9.5mm厚防水纸面石膏板 4. 主龙骨（承载龙骨）CS50*15（上人CS60*27），间距1200 5. 横撑龙骨CS50*20/19 6. 次龙骨CS50*20/19（上人CS60*27） 7. 吊件 CS50-1 D H（CS60-1 DH） 8. ϕ 8mm钢筋（M8全牙吊杆） 9. 挂件 10. 螺栓M6*40、吊件、垫圈、螺母等 11. 防火等级达到A级 12. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	25.75		
43	01B006	成品石膏板检修口	[项目特征] 1. 尺寸：400*400mm 2. 检修口品种：成品石膏板检修口 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他装饰工程					
44	01B007	卫生间蹲台	[项目特征] 1. 零星砌砖：轻体砖砌筑 2. 回填：陶粒回填 3. 部位：蹲便墩台 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	6.82		
45	01B008	卫生间蹲台	[项目特征] 1. 零星砌砖：轻体砖砌筑 2. 回填：陶粒回填 3. 部位：小便器墩台 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	3.89		
46	011207003002	成品木纹抗倍特板隔断	[项目特征] 1. 材质：12mm成品木纹抗倍特板隔断 2. 高度：2200mm 3. 部位：蹲便隔断 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	30.98		
47	011207003003	成品抗倍特板隔断	[项目特征] 1. 材质：12mm成品抗倍特板隔断 2. 规格：规格320mm~400mm*1200mm，不规格形状 3. 部位：小便器隔断 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 材质：MR-01 5mm厚银镜 2. 12厚多层板面刷防火涂料三度 3. 柜门开启合页 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	4.01		
49	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材质：洗漱台 2. 规格：2000*600mm 3. ST-04 白色人造石20mm 4. 白色烤漆面板18mm 5. L40*4镀锌角钢支架 6. 部位：女卫生间 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	1.2		
50	011505001002	洗漱台	[项目特征] 1. 材质：洗漱台 2. 规格：2250*600mm 3. ST-04 白色人造石20mm 4. 白色烤漆面板18mm 5. L40*4镀锌角钢支架 6. 部位：男卫生间 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011102001002	石材台面	[项目特征] 1. 材质：ST-04 白色人造石20mm 2. 展开宽度：190mm 3. 部位：小便器上方石材 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	0.64		
52	011203001001	石材墙面	[项目特征] 1. 材质：ST-04 白色人造石20mm 2. 15mm水泥砂浆 3. 高度：400mm 4. 部位：洗漱台上方 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	1.7		
53	01B009	门洞降低	[项目特征] 1. 门洞降低400mm 2. 15mm阻燃板基层包覆 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	处	2		
		走道、安全通道改造					
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011102001003	石材楼地面	[项目特征] 1. ST-03 20mm厚深灰色石材 2. 10厚DTA砂浆粘接层 3. 20mmDS干拌砂浆找平层 4. 界面剂处理 5. 原建筑结构层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 8. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	5.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. CT-03 800*800mm地砖 2. 15厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 35厚C25细石混凝土找坡抹平层 4. 界面剂处理 5. 原建筑钢筋混凝土结构层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011102001004	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20mm厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.01		
57	011105006002	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 12mm阻燃板 3. 高度：60mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	10.45		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011403001001	墙面白色无机涂料	[项目特征] 1. PT-03 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子找平打磨2遍 3. 界面剂一道 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.84		
59	011404001001	墙面真石漆	[项目特征] 1. 喷涂两遍真石漆 2. 腻子找平打磨2遍 3. 界面剂一道 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	22.38		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶白色无机涂料	[项目特征] 1. PT-03 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子找平打磨2遍 3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板 4. 主龙骨（承载龙骨）CS50*15（上人CS60*27），间距1200 5. 横撑龙骨CS50*20/19 6. 次龙骨CS50*20/19（上人CS60*27） 7. 吊件 CS50-1 D H（CS60-1 DH） 8. ϕ8mm钢筋（M8全牙吊杆） 9. 挂件 10. 螺栓M6*40、吊件、垫圈、螺母等 11. 防火等级达到A级 12. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	10		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	01B010	扩宽门洞	[项目特征] 1. 扩宽门洞 2. 原始门洞2.2m2扩至3.08m2，面层为白色无机涂料（一底两面，腻子找平打磨2遍，界面剂一道） 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 扩宽门洞	m2	0.88		
62	01B011	新做垭口	[项目特征] 1. 新做垭口 2. 定做成品紫铜色不锈钢垭口套 3. 350mm宽双包套 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 新做垭口	m	13.8		
		3层					
		卫生间					
		拆除工程					
63	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1. 拆除原木门，尺寸800*2000mm 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除地面瓷砖（含防水层、基层） 2. 部位：卫生间 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	14.82		
65	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除顶面轻钢龙骨防水石膏板吊顶无机防水涂料 2. 部位：卫生间 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	14.82		
66	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面瓷砖（铲至防水层、基层），高度2.5m 2. 部位：卫生间 3. 垃圾清理下楼 4. 垃圾外运 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m2	51.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011702001001	拆除砖砌台阶	[项目特征] 1. 拆除砖砌台阶 2. 高度：150mm 3. 部位：卫生间 4. 垃圾清理下楼 5. 垃圾外运 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理下楼 3. 垃圾集中外运	m3	1.22		
		门窗工程					
68	010801001003	定制木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：800*2000mm 2. 门类型：定制木门（含门套） 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.6		
69	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：800*2000mm 2. 门类型：钛镁合金门（含门套） 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.6		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，面上撒黄砂（平面量） 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	12.75		
71	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，四周沿墙上翻高度1200mm 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	23.86		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011102003004	块料楼地面（有防水）	[项目特征] 1. CT-01 600*600mm深色防滑水磨石砖 2. 10mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 4. 3mm厚聚氨酯防水涂膜二道，面上撒黄砂（平面量），四周沿墙上翻1200mm（清单单列） 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 7. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 美缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	12.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011102001005	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20mm厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.59		
74	011105006003	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 12mm阻燃板 3. 高度：50mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 部位：卫生间蹲便隔断处 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	0.72		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	011207001005	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：100mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	50.57		
76	011207001006	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：150mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	1.51		
77	011207001007	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 10mm厚水泥板 2. 75轻钢龙骨 3. 厚度：240mm 4. 高度：2.6m 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	5.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	011203003002	块料墙面（有防水）	[项目特征] 1. CT-02 600*300mm米黄色墙砖 2. 瓷砖胶 3. 防水层（清单单列） 4. 钢丝网 5. 石材（地砖）纵缝铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm） 6. 石材（地砖）（美缝间隙为2.5mm）美缝采用环氧美缝剂 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	53.93		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011302001003	轻钢龙骨防水石膏板吊顶白色无机防水涂料	[项目特征] 1. PT-04 白色无机防水涂料（一底两面） 2. 腻子找平打磨2遍 3. 双层2400*1200*9.5mm厚防水纸面石膏板 4. 主龙骨（承载龙骨）CS50*15（上人CS60*27），间距1200 5. 横撑龙骨CS50*20/19 6. 次龙骨CS50*20/19（上人CS60*27） 7. 吊件 CS50-1 D H（CS60-1 DH） 8. ϕ8mm钢筋（M8全牙吊杆） 9. 挂件 10. 螺栓M6*40、吊件、垫圈、螺母等 11. 防火等级达到A级 12. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	12.75		
80	01B012	成品石膏板检修口	[项目特征] 1. 尺寸：400*400mm 2. 检修口品种：成品石膏板检修口 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他装饰工程					
81	01B013	卫生间蹲台	[项目特征] 1. 零星砌砖：轻体砖砌筑 2. 回填：陶粒回填 3. 部位：蹲便墩台 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	3.5		
82	011207003004	成品木纹抗倍特板隔断	[项目特征] 1. 材质：12mm成品木纹抗倍特板隔断 2. 高度：2200mm 3. 部位：蹲便隔断 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	14.12		
83	011505003002	镜面玻璃	[项目特征] 1. 材质：MR-01 5mm厚银镜 2. 12厚多层板面刷防火涂料三度 3. 柜门开启合页 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	2.13		
84	011505001003	洗漱台	[项目特征] 1. 材质：洗漱台 2. 规格：2250*600mm 3. ST-04 白色人造石20mm 4. 白色烤漆面板18mm 5. L40*4镀锌角钢支架 6. 部位：卫生间 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 38 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	011203001002	石材墙面	[项目特征] 1. 材质：ST-04 白色人造石20mm 2. 15mm水泥砂浆 3. 高度：400mm 4. 部位：洗漱台上方 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	0.9		
86	01B014	门洞降低	[项目特征] 1. 门洞降低400mm 2. 15mm阻燃板基层包覆 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	处	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				60000
1.1	暂列金额	元			60000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
6	设计费				40000
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

长安画派艺术中心

(盖章)

2026 年 09 月 01 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	031001007001	复合管	1. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	3.55		
2	031001007002	复合管	1. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	0.9		
3	031001007003	复合管	1. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	0.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	20.02		
5	031001006001	塑料管	1. 材质：S5系列PP-R管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 含配套PPR管件、嵌铜管件、管卡等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 6. 安装部位：卫生间 7. 介质：热水 8. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	38.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	1. 材质：S5系列PP-R管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 含配套PPR管件、嵌铜管件、管卡等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及消毒冲洗 6. 安装部位：卫生间 7. 介质：热水 8. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	33.88		
7	031002001001	阀门	1. 类型：全铜截止阀 2. 型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	1		
8	031002001002	阀门	1. 类型：止回阀 2. 型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	1		
9	031002001003	阀门	1. 类型：金属软管 2. 型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 其它说明：未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 墙面刻槽 2. 其他说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	23		
		热水工程					
11	031001006003	塑料管	1. 材质: PP-R 给水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含配套 PPR 管件、嵌铜管件、管卡等 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道压力试验及消毒冲洗 6. 安装部位: 卫生间 7. 介质: 热水 8. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	4.39		
12	031002001004	阀门	1. 类型: 全铜截止阀 2. 型号: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	1		
13	031002001005	阀门	1. 类型: 金属软管 2. 型号: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031003026002	其他给、排水附件	1. 类型: 墙面刻槽 2. 其他说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	3		
		排水工程					
15	031001006004	塑料管	1. 材质: UPVC排水塑料管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 承插连接 4. 安装部位: 卫生间 5. 介质: 排水	m	10.24		
16	031001006005	塑料管	1. 材质: UPVC排水塑料管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 承插连接 4. 安装部位: 卫生间 5. 介质: 排水	m	16.22		
17	031003017001	地漏	1. 名称: 直通式地漏 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN50 4. 安装部位: 室内 5. 地漏下管道设存水弯 6. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	4		
18	031003026003	其他给、排水附件	1. 类型: 打洞补洞 2. 材质: DN100 3. 其他说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	12		
19	031003026004	其他给、排水附件	1. 类型: 打洞补洞 2. 材质: DN50 3. 其他说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	13		
		卫生洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	组	9		
21	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	组	3		
22	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:成品淋浴器 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
23	031003022001	蒸汽-水加热器	1. 类型:热水器 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
24	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆（双盆） 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	组	3		
25	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖把池 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

长安画派艺术中心

(盖章)

2026 年 09 月 01 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002004	装饰灯	1. 名称:9个球星成品造型吊灯 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	9		
2	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	60		
3	030413003001	荧光灯	1. 名称:T5日光灯具 2. 部位: 银镜+洗漱台	套	3		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED吊灯38CM 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	3		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED吊灯50CM 2. 其他说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	3		
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 安装形式:暗配 3. 其它说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
7	030413012002	开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 安装形式:暗配 3. 其它说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
8	030413012003	开关、按钮	1. 名称:声控开关 2. 安装形式:暗配 3. 其它说明:未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413012004	开关、按钮	1. 名称: 密闭双联开关 2. 安装形式: 暗配 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	2		
10	030413012005	开关、按钮	1. 名称: 密闭三联开关 2. 安装形式: 暗配 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
11	030413013001	插座	1. 名称: 安全型单相五孔插座 2. 规格: 240V 10A 3. 安装形式: 暗配 4. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	4		
12	030413013002	插座	1. 名称: 电热水器插座（防溅型） 2. 规格: 240V 16A 3. 安装形式: 暗配 4. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	1		
13	030413013003	插座	1. 名称: 墙面插座（防溅型） 2. 规格: 240V 10A 3. 安装形式: 暗配 4. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	套	4		
14	030412005001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗配 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	个	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031301001001	剔堵槽、沟	1. 名称:暗配管剔槽 2. 含凿槽、刨沟、凿孔 (洞) 及恢复, 规格综合考虑 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	82.6		
16	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	342.22		
17	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4mm ² 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	276.89		
18	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 其它说明: 未尽事宜按照图纸、招标文件及相关规范图集等	m	210.91		
19	030905003001	红外对射探测器	1. 名称:红外对射探测器脉冲主动红外探测 2. 型号、规格:双光束, 警戒距离30m, DC12-24V供电, 继电器常开/常闭报警输出, 带防拆保护, IP66防护等级	对	1		
20	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1		
21	03B001	投影装置	1. 名称:投影装置一套 2. 甲方选样	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。