

工程项目总造价表

项目名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	和顺家园社区基础设施改造提升项目	489,800.00	436,963.41	12,394.39		40442.2	10,057.98
1.1	和顺家园社区基础设施改造提升项目	489,800.00	436,963.41	12,394.39		40442.2	10,057.98
合计		489,800.00	436,963.41	12,394.39		40442.2	10,057.98



单位工程清单费用汇总表

工程名称:和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	436963.41
1.1	其中：建筑工人社保费用	7605.95
2	措施项目费	12394.39
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	12394.39
2.2.1	安全文明施工措施费	10057.98
2.2.2	冬雨季施工增加费	1025.74
2.2.3	夜间施工增加费	410.3
2.2.4	二次搬运费	541.36
2.2.5	测量放线定位复测费	359.01
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	449357.8
5	增值税	40442.2
6	单位工程造价	489800
合 计		489800

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011706001001	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除, 含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	108.5	43.01	4666.59
2	011104002001	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设, 间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	108.5	340.28	36920.38
3	011706001002	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除, 含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	100.9	43.01	4339.71
4	011104002002	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设, 间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	100.9	340.28	34334.25
5	011706001003	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除, 含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	258.9	43.01	11135.29
6	011104002003	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设, 间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	258.9	340.28	88098.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011709001001	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	61.8	18.62	1150.72
8	011503004001	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料 (若有)	m	61.8	489.65	30260.37
9	011709001002	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	59.2	18.62	1102.30
10	011503004002	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料 (若有)	m	59.2	489.65	28987.28
11	011709001003	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳, 运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	150	18.62	2793.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011503004003	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料 (若有)	m	150	489.65	73447.50
13	01B001	凉亭	[项目特征] 1. 新建凉亭 2. 具体做法详见施工图纸 3. 满足规范要求	m2	45	2279.35	102570.75
14	040501005001	直埋PE φ 40管	[项目特征] 1. 直埋PE φ 40管 2. 含土方开挖、回填 3. 砂垫层铺设 [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 垫层铺设 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	240	66.30	15912.00
15	040502005001	阀门	[项目特征] 1. 种类:球阀 [工作内容] 1. 安装	个	2	219.01	438.02
16	010502031001	混凝土检查井	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土检查井 2. 井、池净空尺寸:60*60*60cm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装 (若有)	座	1	806.76	806.76
合 计							436963.41



措施项目清单计价表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	011706001001	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除，含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	16-38;16-97	14.29		18.09	6.61	4.02	43.01
2	011104002001	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设，间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	18-23	59.64	262.67		11.17	6.8	340.28
3	011706001002	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除，含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	16-97;16-38	14.29		18.09	6.61	4.02	43.01
4	011104002002	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设，间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	18-23	59.64	262.67		11.17	6.8	340.28



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	011706001003	拆除现状防腐木地板	[项目特征] 1. 防腐木地板拆除，含龙骨拆除 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	16-97;16-38	14.29		18.09	6.61	4.02	43.01
6	011104002003	塑木地板	[项目特征] 1. 120*30空心塑木地板铺设，间隙6mm 2. 60*60塑木龙骨@600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设	m2	18-23	59.64	262.67		11.17	6.8	340.28
7	011709001001	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	16-51;16-97	8.67		5.43	2.81	1.71	18.62
8	011503004001	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料（若有）	m	15-95	30.69	449.1			3.5	489.65



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	011709001002	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	16-51;16-97	8.67		5.43	2.81	1.71	18.62
10	011503004002	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料（若有）	m	15-95	30.69	449.71		5.75	3.5	489.65
11	011709001003	拆除现状防腐木栏杆	[项目特征] 1. 拆除防腐木栏杆 2. 垃圾清理外运并消纳，运距按10km计入 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 外运	m	16-51;16-97	8.67		5.43	2.81	1.71	18.62
12	011503004003	防腐木栏杆	[项目特征] 1. 120*40厚樟子松防腐木栏杆 2. 180*180樟子松防腐木柱 3. 150*80底部封边龙骨 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料（若有）	m	15-95	30.69	449.71		5.75	3.5	489.65



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：和顺家园社区基础设施改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	01B001	凉亭	[项目特征] 1.新建凉亭 2.具体做法详见施工图纸 3.满足规范要求	m2	补子目1		2279.35				2279.35
14	040501005001	直埋PEφ40管	[项目特征] 1.直埋PEφ40管 2.含土方开挖、回填 3.砂垫层铺设 [工作内容] 1.土方开挖、回填 2.垫层铺设 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	借10-2-70;借5-1-9;1-7	36.46	18.73	0.09	6.85	4.17	66.3
15	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:球阀 [工作内容] 1.安装	个	借8-3-5	62.23	134.21	2.83	12.27	7.47	219.01
16	010502031001	混凝土检查井	[项目特征] 1.构件名称:混凝土检查井 2.井、池净空尺寸:60*60*60cm [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	借6-1-41;借6-3-9;借6-1-52;借6-3-12;借6-1-162;借6-1-160;1-7;借2-4-47	227.56	503.58	5.21	43.77	26.64	806.76

中华人民共和国二级注册造价工程师

张艳勤

B21246100010664

陕西旌雄建筑工程有限公司

有限公司

有效期至:2027年01月02日



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

