分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水工程					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管（环刚度大于等于SN8） 2.规格:DN300 3.连接形式:柔性接口 4.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	1320.4		
		给水工程					
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:DE110 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	979.44		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:DE75 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	51.86		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:DE25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	2079.51		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接	个	122		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1.阀门连接	个	1		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.阀门连接	个	1		
8	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称:水表 2.规格:DN25 3.树脂板水表槽 [工作内容] 1.安装	个	122		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1m	m3	3218.46		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:0.96以内	m3	1557.31		
3	040305001001	砂垫层	1.材料品种、规格:砂 2.厚度:20cm	m3	591.77		
4	040305001002	灰土垫层	1.材料品种、规格:3:7灰土 2.厚度:30cm	m3	965.54		
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:砖砌Φ1000圆形检查井　参照图集04S531-5-9	座	30		
6	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:砖砌偏沟式单篦雨水口360*680 参照图集16S2518-26	座	30		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。