周原国家考古遗址公园标识系统项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 10 月 13 日

工程名称 周原国家考古遗址公园标识系统项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师）签字及盖章

审 核 人：（一级注册建造师）签字及盖章

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年10月13日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段：　　第3页 共36页

序号	项目名称	金额（元）
GC	周原国家考古遗址公园标识系统项目	
DX001	周原国家考古遗址公园标识系统项目	
DW001	周原国家考古遗址公园标识系统项目	
	合计	
合　计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第4页 共36页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		S107省道与周原大道交汇处入口标志区域					
1	010102009001	覆土保护	【项目特征】 1.回填土质要求:外购黄土 2.回填土厚度:详见图纸 【工作内容】 1.挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡	m3	230		
2	011508001001	金属不锈钢字（于夯土墙上）	【项目特征】 1.镌字材料材质:金属不锈钢字（中文名称+英文名称+LOGO） 2.字体规格:规格、样式详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.刷油漆	个	42		
3	011508001002	金文文字雕塑（不锈钢）	【项目特征】 1.镌字材料材质:“周”“原”不锈钢材质金文文字雕塑 2.雕塑背部通高焊接不锈钢竖向主肋板板厚10，高度同文字雕塑1500，表面哑光仿古处理，纹理规整、线条顺畅; 3.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.刷油漆	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	补001001	防风斜撑设施	【项目特征】 1.防风斜撑体系:采用80X60X3mm不锈钢方管斜向支撑（单侧设置一道，左右文字共2道），斜撑一端焊接在雕塑背部坚向助板中上部，另一端通过不锈钢法兰锚栓固定于基座顶面耐候钢板;左右各设置1道斜撑，形成三角稳定体系，抵抗侧向风荷载。斜撑倾角控制45°- 60°。斜撑与雕塑主体、基座连接位置均做满焊、打磨除锈，与雕塑同色涂装。 2.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装	m2	4		
5	040205003001	现有广告牌移位	【项目特征】 1.现有广告牌移位 2.拆除、运输、安装 【工作内容】 1.拆除、运输、安装	个	2		
6	040402017001	沟道盖板	【项目特征】 1.材质:钢筋混凝土 2.规格尺寸:详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050101002001	植被清理	【项目特征】 1.改性泥浆用黄土、粉煤灰、有机黏合剂等掺水配置，具体配比根据现场试验确定。 2.用8%铵盐溶液或0.2%~0.6%的二氯苯氧醋酸注入树根腐蚀处理，待根系腐烂后的空洞用改性泥浆封填密实; 3.沿地面切割占压入口标志区域的植物等，厚度约300，宽度为设计边界外放5米; 4.废弃物外运，运距5km 5.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	420		
8	050102001001	移植乔木	【项目特征】 1.种类:移栽原有乔木 2.胸径:90cm 3.株高:8m 4.花木移植运距:5公里 5.养护1年 【工作内容】 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.养护1年	株	25		
9	050103001001	栽植乔木	【项目特征】 1.种类:造型景观树 2.胸径、株高、样式及品种：由甲方现场选定 3.养护1年 【工作内容】 1.栽植 2.养护	株	15		
			【项目特征】 1.主景植物以狼尾草、狗尾草、芒草、荻等地被植物为主，配景植物为甘棠、元宝枫、国槐				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050103003001	乔灌木绿化（核心区）	、山桃、海桐、胡枝子、蝴蝶戏珠花、鸢尾、蒲公英等。具体种植苗木数量由甲方现场选定。 2.品种：选用宝鸡本地乡土耐旱植物、历史记载植物，禁止深根、速生、根系穿透力强的乔木。 3.苗木质量：植株健壮，无病虫、枯梢；土球完整，土球直径不小于胸径6～8倍；灌木、地被根系完好，不裸根。 4.树形：自然原生形态，不重度造型修剪；临近标志区域控制乔木高度，树冠不遮挡视线、监测设施。 5.种植间距要求（预留生长空间，避免后期郁闭过度），小乔木（胸径3～6cm）：株距3.0-4.0m；大型灌木（高1.2～2.0m）：株距1.5-2.5m；小型灌木（高0.5～1.2m）：株距0.8-1.5m；地被、宿根草本：株距0.3-0.4m，成片栽植可按8-11株/㎡控制；混播草籽（重量比）：草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10%，总播种量：25～30g/㎡。播种前场地平整，清除杂草根系。 6.松填200mm种植土（外购） 7.养护1年 【工作内容】 1.栽植、播种	m2	110		
			【项目特征】 1.主景植物以结缕				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目 专业/标段： 【市政工程专业】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103003002	乔灌木绿化（缓冲区）	草、白车轴草、针茅、高羊茅等地被植物为主，配景植物为西府海棠、油松、雏菊、金叶女贞、益母草、田旋花、打碗花等。具体种植苗木数量由甲方现场选定。 2.其余详见设计图纸 2.品种：选用宝鸡本地乡土耐旱植物、历史记载植物，禁止深根、速生、根系穿透力强的乔木。 3.苗木质量：植株健壮，无病虫、枯梢；土球完整，土球直径不小于胸径6～8倍；灌木、地被根系完好，不裸根。 4.树形：自然原生形态，不重度造型修剪；临近标志区域控制乔木高度，树冠不遮挡视线、监测设施。 5.种植间距要求（预留生长空间，避免后期郁闭过度），小乔木（胸径3～6cm）：株距3.0-4.0m；大型灌木（高1.2～2.0m）：株距1.5-2.5m；小型灌木（高0.5～1.2m）：株距0.8-1.5m；地被、宿根草本：株距0.3-0.4m，成片栽植可按8-11株/㎡控制；混播草籽（重量比）：草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10%，总播种量：25～30g/㎡。播种前场地平整，清除杂草根系。 6.松填200mm种植土（外购） 7.养护1年	m2	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			【工作内容】 1.栽植、播种				
12	050103016001	播植草(灌木)籽	【项目特征】 1..草(灌木)籽种类:混播草:草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10% 2.种植密度:20-30g/㎡ 3.松填200mm种植土（外购） 4.养护1年 【工作内容】 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播或洒播 4.覆盖 5.养护	m2	250		
13	050201003001	砂石路面	【项目特征】 1.外侧5厚钢板侧限。 2.8-10mm厚撒粗砂一层; 3.150厚三合土(熟石灰:白水泥:土:砾石=1:1:2:4,砾石直径φ20-φ30)，压实系数≥0.95; 4.450厚级配砂石(碾压密实); 5.原素土夯实，向外侧放坡1% 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.路面铺设	m2	140		
14	050201003002	散铺砾石	【项目特征】 1.80厚φ15~20黄灰色砾石平铺。 2.300厚3:7灰土夯实，压实系数≥0.93;（外购灰土及黄土） 3.素土夯实，压实系数≥0.93; 4.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.路面铺设 2.路面养护	m2	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050201009001	嵌草铺装路面	【项目特征】 1.φ200~650*80厚自然面石材; 2.30厚1:3水泥砂浆结合层; 3.150厚3:7灰土夯实，压实系数≥0.93;（外购灰土及黄土） 4.素土夯实，压实系数≥0.93; 5.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.铺砖（格） 2.漏空部分填土	m2	15		
16	050201023001	青石汀步	【项目特征】 1.1100x300x120（或400*300*120）自然面石板; 2.150厚3:7灰土实，压实系数≥0.93;（外购灰土及黄土） 3.素土夯实，压实系数≥0.93; 4.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.垫层铺设 2.材料加工 3.砂浆调运 4.砌石	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050301003001	模拟建筑夯土台基	【项目特征】 1.150厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网)，向两侧找坡(模拟建筑台基及地面)。 2. 300厚3:7灰土实，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土） 3.其余详见设计图纸 注:(1)严格采用热镀锌钢丝网+不锈钢固定件，网体完全包裹埋设于GRC面层内，要求无外露、无破损、无锈蚀;(2)严格执行GRC分层喷涂、分次成型，禁止一次性厚喷成型，规避收缩开裂;(3)夯土肌理使用人工精细塑形，制作均匀自然水平夯层、细微不规则夯窝及自然残破肌理，无机械死板规整纹路;(4)采用无机矿物色浆统一均色、局部做旧处理，无明显刷痕、色差、浮色。 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色 4.刷防护材料	m2	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050301003002	模拟残坡状夯土墙体	【项目特征】 1.墙体表面30厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网).（展开面积46.45平方米） 2.100厚C15素混凝土隔离垫层(涂刷阻碱界面剂);（工程量4.645立方米） 3.720-1400厚3:7灰土分层筑，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量11.54立方米） 4.300厚3:7灰土实，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量4.5立方米） 5.其余详见设计图纸 注:(1)严格采用热镀锌钢丝网+不锈钢固定件，网体完全包裹埋设于GRC面层内，要求无外露、无破损、无锈蚀;(2)严格执行GRC分层喷涂、分次成型，禁止一次性厚喷成型，规避收缩开裂;(3)夯土肌理使用人工精细塑形，制作均匀自然水平夯层、细微不规则夯窝及自然残破肌理，无机械死板规整纹路;(4)采用无机矿物色浆统一均色、局部做旧处理，无明显刷痕、色差、浮色。 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色	m2	46.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050301003003	文字基座	【项目特征】 1.基座顶面设置3mm厚深褐色耐候钢板收边;板下对应雕塑支座位置预埋镀锌钢板预埋件，钢板之间设置橡胶隔离垫片(实现柔性隔离、防止锈蚀);（工程量1平方米） 2.GRC仿夯土基座，尺寸长3000x宽300x高1200mm(基座采用预制仿夯土GRC整体成型，表面为自然夯土肌理，就位调平后与下部台基稳固结合); 3.墙体表面30厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网).（展开面积9.261平方米） 4.100厚C15素混凝土隔离垫层(涂刷阻碱界面剂);（工程量0.9261立方米） 5.240mm厚3:7灰土分层筑，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量0.864立方米） 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色 4.刷防护材料	m2	9.261		
20	050301006001	石牌挪位	【项目特征】 1.现有石牌（周原简介）挪位 2.拆除、运输、安装 【工作内容】 1.拆除、运输、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050305004001	GRC仿混凝土预制坐凳	【项目特征】 1.户外15-20厚防腐硬木坐板，板缝3一5mm(耐候钢折板收，密封胶封堵缝隙) 2.GRC内预埋热镀锌钢板，焊接热镀锌钢挑托(挑托顶面铺设橡胶隔离垫片) 3.380高预制仿混凝土GRC基座，壁厚≥25mm(内置钢筋+耐碱玻纤网)，底部预留泄水孔 4.100厚C15素混凝土垫层，向外找坡2% 5.150厚3:7灰土实，压实系数≥0.93（外购灰土及黄土） 6.素土实，压实系数≥>0.93 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.场内运输 2.安装 3.调整 4.固定	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050307009001	文化景墙	【项目特征】 1.GRC仿夯土挂板表面阴刻纹样(西周元素、器物等) 2.20厚仿夯土预制仿夯土挂板(内置耐碱玻纤网格布+钢筋肋),板背预埋不锈钢连接件、做防潮防护 3.热镀锌钢龙骨框架(主立柱十斜向次龙骨),干挂固定 4.300厚3:7灰土实，压实系数≥0.93（外购灰土及黄土） 5.原素土回填，压实系数≥0.93 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.垫层、基础铺设 2.墙体砌筑 3.面层铺贴	m2	8		
23	050307018001	垃圾箱	【项目特征】 1.采购、安装 2.材质耐候钢板、样式详见图纸 【工作内容】 1.采购、安装	个	2		
		S107省道与祁青路交汇处入口标志区域					
24	010102009002	覆土保护	【项目特征】 1.回填土质要求:外购黄土 2.回填土厚度:详见图纸 【工作内容】 1.挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡	m3	120		
25	011508001003	金属不锈钢字（于夯土墙上）	【项目特征】 1.镌字材料材质:金属不锈钢字（中文名称+英文名称+LOGO） 2.字体规格:规格、样式详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.刷油漆	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011508001004	金文文字雕塑（不锈钢）	【项目特征】 1.镌字材料材质:“周”“原”不锈钢材质金文文字雕塑 2.雕塑背部通高焊接不锈钢竖向主肋板板厚10，高度同文字雕塑1500，表面哑光仿古处理，纹理规整、线条顺畅; 3.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.刷油漆	个	2		
27	补001002	防风斜撑设施	【项目特征】 1.防风斜撑体系:采用80X60X3mm不锈钢方管斜向支撑（单侧设置一道，左右文字共2道），斜撑一端焊接在雕塑背部坚向助板中上部，另一端通过不锈钢法兰锚栓固定于基座顶面耐候钢板;左右各设置1道斜撑，形成三角稳定体系，抵抗侧向风荷载。斜撑倾角控制45°- 60°。斜撑与雕塑主体、基座连接位置均做满焊、打磨除锈，与雕塑同色涂装。 2.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装	m2	4		
28	040308001001	防护围栏	【项目特征】 1.栏杆材质、规格:铸铁式围栏 2.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.栏杆安装	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050101002002	植被清理	【项目特征】 1.改性泥浆用黄土、粉煤灰、有机黏合剂等掺水配置，具体配比根据现场试验确定。 2.用8%铵盐溶液或0.2%~0.6%的二氯苯氧醋酸注入树根腐蚀处理，待根系腐烂后的空洞用改性泥浆封填密实; 3.沿地面切割占压入口标志区域的植物等，厚度约300，宽度为设计边界外放5米; 4.废弃物外运，运距5km 5.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	180		
30	050102001002	移植乔木	【项目特征】 1.种类:移栽原有乔木 2.胸径:63cm 3.株高:6m 4.花木移植运距:500m 5.养护1年 【工作内容】 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.养护1年	株	3		
31	050102001003	移植乔木	【项目特征】 1.种类:移栽原有乔木 2.胸径:95cm 3.株高:8m 4.花木移植运距:500m 5.养护1年 【工作内容】 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.养护1年	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	050103001002	栽植乔木	【项目特征】 1.种类:造型景观树 2.胸径、株高、样式及品种：由甲方现场选定 3.养护1年 【工作内容】 1.栽植 2.养护	株	5		
33	050103003003	乔灌木绿化（核心区）	【项目特征】 1.主景植物以狼尾草、狗尾草、芒草、荻等地被植物为主，配景植物为甘棠、元宝枫、国槐、山桃、海桐、胡枝子、蝴蝶戏珠花、鸢尾、蒲公英等。具体种植苗木数量由甲方现场选定。 2.品种：选用宝鸡本地乡土耐旱植物、历史记载植物，禁止深根、速生、根系穿透力强的乔木。 3.苗木质量：植株健壮，无病虫、枯梢；土球完整，土球直径不小于胸径6～8倍；灌木、地被根系完好，不裸根。 4.树形：自然原生形态，不重度造型修剪；临近标志区域控制乔木高度，树冠不遮挡视线、监测设施。 5.种植间距要求（预留生长空间，避免后期郁闭过度），小乔木（胸径3～6cm）：株距3.0-4.0m；大型灌木（高1.2～2.0m）：株距1.5-2.5m；小型灌木（高0.5～1.2m）：株距0.8-1.5m；地被、宿根草本：株距0.3-0.4m，成片栽植可按8-	m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11株/㎡控制；混播草籽（重量比）：草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10%，总播种量：25～30g/㎡。播种前场地平整，清除杂草根系。 6.松填200mm种植土（外购） 7.养护1年 【工作内容】 1.栽植、播种				
34	050103003004	乔灌木绿化（缓冲区）	【项目特征】 1.主景植物以结缕草、白车轴草、针茅、高羊茅等地被植物为主，配景植物为西府海棠、油松、雏菊、金叶女贞、益母草、田旋花、打碗花等。具体种植苗木数量由甲方现场选定。 2.其余详见设计图纸 2.品种：选用宝鸡本地乡土耐旱植物、历史记载植物，禁止深根、速生、根系穿透力强的乔木。 3.苗木质量：植株健壮，无病虫、枯梢；土球完整，土球直径不小于胸径6～8倍；灌木、地被根系完好，不裸根。 4.树形：自然原生形态，不重度造型修剪；临近标志区域控制乔木高度，树冠不遮挡视线、监测设施。 5.种植间距要求（预留生长空间，避免后期郁闭过度），小乔木（胸径3～6cm）：株距3.0-4.0m；大型灌木（高1.2～2.0m）：株距1.5- 2.5m；小型灌木（高0.5～1.2m）：株	m2	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距0.8- 1.5m；地被、宿根草本：株距0.3- 0.4m，成片栽植可按8- 11株/㎡控制；混播草籽（重量比）：草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10%，总播种量：25～30g/㎡。播种前场地平整，清除杂草根系。 6.松填200mm种植土（外购） 7.养护1年 【工作内容】 1.栽植、播种				
35	050103016002	播植草(灌木)籽	【项目特征】 1..草(灌木)籽种类:混播草:草地早熟禾60%+高羊茅30%+多年生黑麦草10% 2.种植密度:20- 30g/㎡ 3.松填200mm种植土（外购） 4.养护1年 【工作内容】 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播或洒播 4.覆盖 5.养护	m2	100		
36	050201003003	砂石路面	【项目特征】 1.外侧5厚钢板侧限。 2.8- 10mm厚撒粗砂一层; 3.150厚三合土(熟石灰:白水泥:土:砾石=1:1:2:4,砾石直径φ20- φ30)，压实系数≥0.95; 4.450厚级配砂石(碾压密实); 5.原素土夯实，向外侧放坡1% 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.路面铺设	m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050201023002	青石汀步	【项目特征】 1.1100x300x120（或400*300*120）自然面石板; 2.150厚3:7灰土实，压实系数≥0.93;（外购灰土及黄土） 3.素土夯实，压实系数≥0.93; 4.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.垫层铺设 2.材料加工 3.砂浆调运 4.砌石	m2	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	050301003004	模拟建筑夯土台基	【项目特征】 1.150厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网)，向两侧找坡(模拟建筑台基及地面)。 2. 300厚3:7灰土实，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土） 3.其余详见设计图纸 注:(1)严格采用热镀锌钢丝网+不锈钢固定件，网体完全包裹埋设于GRC面层内，要求无外露、无破损、无锈蚀;(2)严格执行GRC分层喷涂、分次成型，禁止一次性厚喷成型，规避收缩开裂;(3)夯土肌理使用人工精细塑形，制作均匀自然水平夯层、细微不规则夯窝及自然残破肌理，无机械死板规整纹路;(4)采用无机矿物色浆统一均色、局部做旧处理，无明显刷痕、色差、浮色。 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色 4.刷防护材料	m2	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050301003005	模拟残坡状夯土墙体	【项目特征】 1.墙体表面30厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网).（展开面积46.45平方米） 2.100厚C15素混凝土隔离垫层(涂刷阻碱界面剂);（工程量4.645立方米） 3.720-1400厚3:7灰土分层筑，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量11.54立方米） 4.300厚3:7灰土实，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量4.5立方米） 5.其余详见设计图纸 注:(1)严格采用热镀锌钢丝网+不锈钢固定件，网体完全包裹埋设于GRC面层内，要求无外露、无破损、无锈蚀;(2)严格执行GRC分层喷涂、分次成型，禁止一次性厚喷成型，规避收缩开裂;(3)夯土肌理使用人工精细塑形，制作均匀自然水平夯层、细微不规则夯窝及自然残破肌理，无机械死板规整纹路;(4)采用无机矿物色浆统一均色、局部做旧处理，无明显刷痕、色差、浮色。 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色	m2	46.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	050301003006	文字基座	【项目特征】 1.基座顶面设置3mm厚深褐色耐候钢板收边;板下对应雕塑支座位置预埋镀锌钢板预埋件，钢板之间设置橡胶隔离垫片(实现柔性隔离、防止锈蚀);（工程量1平方米） 2.GRC仿夯土基座，尺寸长3000x宽300x高1200mm(基座采用预制仿夯土GRC整体成型，表面为自然夯土肌理，就位调平后与下部台基稳固结合); 3.墙体表面30厚仿夯土GRC面层(内置一道镀锌钢丝网).（展开面积9.261平方米） 4.100厚C15素混凝土隔离垫层(涂刷阻碱界面剂);（工程量0.9261立方米） 5.240mm厚3:7灰土分层筑，压实系数>0.93;（外购灰土及黄土）（工程量0.864立方米） 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.制作、安装 2.（挂网）塑型 3.制纹理、修饰、作色 4.刷防护材料	m2	9.261		
41	050301006002	石牌挪位	【项目特征】 1.现有石牌（周原简介）挪位 2.拆除、运输、安装 【工作内容】 1.拆除、运输、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	050305004002	GRC仿混凝土预制坐凳	【项目特征】 1.户外15-20厚防腐硬木坐板，板缝3一5mm(耐候钢折板收，密封胶封堵缝隙) 2.GRC内预埋热镀锌钢板，焊接热镀锌钢挑托(挑托顶面铺设橡胶隔离垫片) 3.380高预制仿混凝土GRC基座，壁厚≥25mm(内置钢筋+耐碱玻纤网)，底部预留泄水孔 4.100厚C15素混凝土垫层，向外找坡2% 5.150厚3:7灰土实，压实系数≥0.93（外购灰土及黄土） 6.素土实，压实系数≥>0.93 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.场内运输 2.安装 3.调整 4.固定	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	050307009002	文化景墙	【项目特征】 1.GRC仿夯土挂板表面阴刻纹样(西周元素、器物等) 2.20厚仿夯土预制仿夯土挂板(内置耐碱玻纤网格布+钢筋肋),板背预埋不锈钢连接件、做防潮防护 3.热镀锌钢龙骨框架(主立柱十斜向次龙骨),干挂固定 4.300厚3:7灰土实，压实系数≥0.93（外购灰土及黄土） 5.原素土回填，压实系数≥0.93 6.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.垫层、基础铺设 2.墙体砌筑 3.面层铺贴	m2	8		
44	050307018002	垃圾箱	【项目特征】 1.采购、安装 2.材质耐候钢板、样式详见图纸 【工作内容】 1.采购、安装	个	2		
		引导系统、解说系统及警示系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040205003002	全景导览牌	【项目特征】 1.全景导览牌:立柱规格、标识牌总高见设计详图，箱体预留15mm安装间隙;颜色为棕咖+深碳蓝灰氟碳漆，图文采用镂空雕刻、平面激光雕刻及纹理艺术浮雕。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040205003003	多方向引导牌	【项目特征】 1.多方向引导牌:立柱规格、标识牌总高见设计详图，箱体预留15mm安装间隙;颜色为棕咖十深碳蓝灰氟碳漆，图文采用镂空雕刻、平面激光雕刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040205003004	单方向引导牌	【项目特征】 1.单方向引导牌:立柱规格、标识牌总高见设计详图，箱体预留15mm安装间隙;颜色为棕咖+深碳蓝灰氟碳漆，图文采用镂空雕刻、平面激光雕刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目 专业/标段： 【市政工程专业】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040205003005	总里程标识牌	【项目特征】 1.总里程标识牌:箱体尺寸详见设计详图，深碳蓝灰氟碳漆，采用镂空、激光雕刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040205003006	遗址说明牌	【项目特征】 1.遗址说明牌:立柱规格、标识牌总高见设计详图，板宽分A、B、C三类，宽度为2200或1500(根据实际厂家排版内容确定具体尺寸);箱体预留15mm间隙;颜色为棕咖+深碳蓝灰氟碳漆，图文采用镂空雕刻、平面邀光雕刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040205003007	遗址名称牌	【项目特征】 1.遗址名称牌:单侧长悬挑、极简长斜柱、矮立式单柱规格样式详见设计详图;颜色为棕咖、深碳蓝灰氟碳漆;文字激光雕刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040205003008	警示标识牌	【项目特征】 1.警示标识牌:包含方形立式、竖向箱体、圆形组合、窄幅坚牌、地面嵌入式(尺寸详见施工图纸)，立柱+5mm不锈钢折弯箱体;颜色为棕咖+深碳蓝灰氟碳漆;图文采用镂空雕刻，警示图标浅刻。 2.图文工艺:主标题激光镂空雕刻;英文、说明文字、箭头、图标采用激光阴刻(雕刻深度0.3~0.5mm);地图可采用纹理艺术浮雕。 3.表面处理:除锈打磨后喷涂进口氟碳烤漆(棕咖色/深碳蓝灰); 4.基材:采用不锈钢方管立柱、5厚不锈钢板折弯焊接箱体(焊口打磨去尖角); 5.垫层与基础浇筑:基坑底部铺设100厚级配砂石透水垫层，支模板后浇筑C25混凝土基础，预埋热镀锌地脚钢板及防腐螺栓; 6.严格控制基坑开挖尺寸，采用浅埋独立基础设计，基坑深度≤300mm; 7.其余详见设计图纸 【工作内容】 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	个	25		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业名称： 【市政工程专业】　　第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	041201002001	二次搬运费		项	1.00		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	041201005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 周原国家考古遗址公园标识系统项目　　专业/标段： 【市政工程专业】　　第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					150000.00
	F1.1.1	暂列金	项	1	150000.00	150000.00
合计						150000