

采购清单

采购单位		陕西省楼观台国有生态实验林场			备案函号		ZCBN-省本级-2026-11526	
项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2026年省级财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目						
政府预算资金		¥ 1, 500, 000.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他建筑工程	林场维修改造工程	1, 500, 000.00	1	项	1, 500, 000.00	钢制垃圾箱：单桶容量70L，尺寸100cm×40cm×100cm；垃圾桶：选用市政标准加厚塑料带轮，单桶容量240L，尺寸110cm×75cm×60cm。具备耐低温、抗暴晒、防渗漏特点，配备移动滚轮与密封桶盖；钢筋混凝土挡水墙30米，混凝土采用C25，钢筋采用HRB400，结构形式呈L型或倒T型断面，墙体顶部厚300mm，底部厚500mm，设齿墙增加稳定性，每隔10米设一道伸缩缝，沥青麻丝填缝。结构尺寸：挡水墙高度2.5米（根据汇流量调整），基础埋深1.0米，墙体露出地面高度1.5米。土方工程：雨水管沟开挖沟槽土方量 2400 m³，沟底平整夯实，清除石块、树根等尖锐杂物，避免划伤管道；管沟基础灰土回填：400 m³，采用 3:7 灰土分层摊铺、分层夯实；管道铺沙及沙土回填400 m³；整体土方回填1600m³，表层做好植被简易恢复，保护林区生态。排水管道敷设DN800mm 双壁波纹管总计300 米，管材选用高强度、耐腐蚀、环刚度达标的市政专用排水波纹管。管道接口做密封防渗处理，全程地下埋设，管线沿规划路线穿越竹林、道路、园区，施工后及时完成路面破除恢复。汇水池：单座尺寸3m×5m，钢筋混凝土结构，统一导入主排水管网。检查井：规格为2m×2m×2.5m方形砖砌井，井壁采用24墙砌筑，顶部铺设10cm厚钢	

							筋混凝土盖板，均匀分布于管网沿线。道路维修包含沥青路面修复、混凝土路面重铺、台阶步道整修三大内容。安装仿花岗岩固定式安全护栏400米。
2							
3							
4							
5							