

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院内硬化软化、操场改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011104002001	悬浮地板	【项目特征】 1. 材质：满铺20厚生pp聚丙烯双层加强型340×340悬浮地板 2. 位置：教学楼前场地 3. 暂定主材价180元/m2	m2	635.8		
2	011601001001	沥青混凝土道路面层	【项目特征】 1. 60mm厚细粒彩色沥青 2. 满铺玻纤格栅 3. 部位：其余场地、通道处	m2	1428.13		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 250厚C25混凝土 2. 素土分层夯实	m2	45		
4	041001001001	拆除路面	1. 原有混凝土地面拆除，厚度250mm	m2	45		
5	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原有墙面面层涂料/乳胶漆	m2	117.94		
6	011506002001	金属旗杆	【项目特征】 1. 更换电动国旗杆，长度暂按9m	根	1		
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1、做法参见详见23J909 内涂1 2、内墙白色无机涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修补裂缝 4、部位：楼梯间内墙	m2	67.45		
8	011404002001	天棚喷刷涂料	1、做法参见详见23J909 内涂1 2、内墙白色无机涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修补裂缝 4、部位：楼梯间内墙	m2	50.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院内硬化软化、操场改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010901002001	阳光板屋面	【项目特征】 1. 采用轻钢（方钢/镀锌钢管）结构10mm厚聚碳酸酯双层中空阳光板(PC板), 双面UV防老化。最低处净高2.4m 2. 部位：宿舍楼通往室外公厕及教学楼	m2	41.24		
10	010901006001	膜结构屋面	【项目特征】 1. 骨架式膜结构+PVDF涂层聚酯膜, 棚下预留网线及LED屏电缆 2. 部位：操场南侧正中 3. 暂定主材价140元/m2	m2	235.52		
11	010902001001	屋面卷材防水	【项目特征】 1、带保护层防水卷材卷材防水层 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、60厚XPS挤塑聚苯板 4、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 5、卷材、涂膜防水层 6、钢筋混凝土屋面面板, 随打随抹平	m2	50.49		
12	011104002002	橡胶运动地板面层	【项目特征】 1. 材质：5厚暗绿色, 485×485锁扣款PVC塑胶运动地板卷材, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍	m2	50.49		
13	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除旗台地砖	m2	8.99		
14	011102003001	块料楼地面	1. 铺设600*600瓷砖地面 2. 水泥砂浆铺贴	m2	8.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院内硬化软化、操场改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				35000
2.1	膜结构基础专业工程深化设计	项			35000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					35000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AK 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:室外敷设	m	101.8		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*16	个	2		
4	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 位置:绿化带及过混凝土路面埋地敷设 2. 挖填方式:机械沟槽挖填土方	m3	9.38		
5	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	10.2		
6	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PE 3. 规格:φ50 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	10.65		
7	030412001003	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:φ50 4. 配置形式:砖混结构明配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	74.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\Phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	48.8		
9	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: RVSP-2*4	m	43.8		
10	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	18.54		
11	030608010001	扩音设备	1. 名称: 立柱式音响 2. 规格: 定压90W	台	2		
12	040806001001	接地极	1. : 接地极采用50x50x5的2.5米长角钢, 打入地下 2. 安装部位: 室外	根	1		
13	040806002001	接地母线	采用25x4镀锌角钢引至配电箱旁 采用BV-25导线引至配电箱接地母排	m	2.1		
14	03B001	无线蓝牙功放	1. 规格: 300W	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：操场改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：操场改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：操场改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。