

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县尧山镇翔村西瓜大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县尧山镇翔村西瓜大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县尧山镇翔村西瓜大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建长120米宽12米高5米钢构棉被大棚共3座					
		土石方工程					
1	010103002002	清表	[项目特征] 1. 清表厚度:0.3m 2. 弃方运距:自行考虑 [工作内容] 1. 推平 2. 装卸 3. 外运 4. 消纳	m3	1339.2		
2	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:基础开挖 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	157.2		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	58.95		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:现场土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	62.88		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001003	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	35.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 120厚C25混凝土硬化地面 2. 300厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	216		
		金属结构工程					
7	010603003001	钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ50*3.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	3.74		
8	010607002005	钢支撑（斜撑）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ50*3.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.751		
9	010607002004	钢支撑（斜撑）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*1.8镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	1.171		
10	010607002003	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*80*2.0镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	16.437		
11	010607003005	钢檩条（卷膜杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	1.633		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010607003008	钢檩条（卷被杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN75*3.2镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	4.08		
13	010607003006	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*1.8镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	2.596		
14	010607003007	钢檩条（棚头及棚中短横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*60*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.319		
15	010606003002	钢墙架（棚头立柱、横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*60*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.669		
16	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*30*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	1.719		
		其他附属工程					
17	01B009	大棚膜（含围膜）	[项目特征] 1. 材质：透明PO膜10丝 [工作内容] 1. 安装	m2	7800.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B017	新型轻型太空棉被	[项目特征] 1. 材质:新型轻型太空棉被(1200g/m ²) [工作内容] 1. 安装	m ²	7787.1		
19	01B010	压膜带	[项目特征] 1. 材质:30mm宽加厚抗风白色涤纶压膜带 [工作内容] 1. 安装	m	2615.55		
20	01B011	地牛	[项目特征] 1. 含钻尾丝等配件 [工作内容] 1. 安装	个	282		
21	01B012	镀锌卡槽、卡簧	[项目特征] 1. 材质:11*30*1.0卡槽、卡簧 [工作内容] 1. 制作、安装	m	3225.18		
22	01B013	专用椭圆管卡扣固定件	[项目特征] 1. 部位:拱杆与拉杆连接处 [工作内容] 1. 制作、安装	个	1995		
23	01B001	专用卡箍固定件	[项目特征] 1. 部位:立柱、斜撑、椭圆管连接处 [工作内容] 1. 制作、安装	个	256		
24	01B019	电动卷膜器	[项目特征] 1. 含电机、撑杆等 [工作内容] 1. 制作、安装	个	12		
25	01B015	棚头大门	[项目特征] 1. 框尺寸:2200*2000mm 2. 门框内30*30*1.1镀锌方管 [工作内容] 1. 制作、安装	樘	6		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]