超晶项目围墙工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 11 月 05 日

工程名称：超晶项目围墙工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 05 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:超晶项目围墙工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	超晶项目围墙工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（高标）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:综合土	m3	234		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:围墙基础	m3	62.03		
3	010103002001	余方弃置	1.运距:5KM	m3	171.97		
4	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3：7灰土 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	26		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:商混C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	26		
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:墙基础、柱子基础	m3	71.09		
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240	m3	288.69		
8	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱截面尺寸:370	m3	35.94		
9	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色瓦片	m	520		
10	011201001001	墙面抹灰（高标墙部分）	1.基层类型、部位:10mm水泥砂浆	m2	1269.89		
11	011403001001	抹灰面油漆（高标墙部分）		m2	1269.89		
12	030413002001	装饰灯	LED灯带	m	520		
13	01B001	喷雾系统		m	520		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（高标）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（高标）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（普通）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:综合土	m3	211.5		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:围墙基础	m3	100.23		
3	010103002001	余方弃置	1.运距:5KM	m3	111.27		
4	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3：7灰土 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	23.5		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:商混C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	23.5		
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:墙基础、柱子基础	m3	64.27		
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240	m3	261.13		
8	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱截面尺寸:370	m3	32.17		
9	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色瓦片	m	470		
10	030413002001	装饰灯	LED灯带	m	470		
11	01B001	喷雾系统		m	470		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（普通）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：超晶项目围墙工程（普通）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。