

南郑区青少年校外活动中心消防
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防
改造项目

工程量清单

编制人：	（注册造价工程师签字及盖章）
审核人：	（一级注册造价工程师签字及盖章）
编（审）单位：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）
编制时间：	
招标人：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格600mm×200mm×250mm、强度等级A1.5 2. 墙体厚度:120mm 3. 部位: 培训室	m3	2.16		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502031001	化粪池、检查井	1. 构件名称: 阀门井 2. 井、池净空尺寸: $\phi 1200 \times 1200$ mm 3. 井盖材质、规格: 圆形 $\phi 800$ 球墨铸铁井盖 4. 详见图集国标13S201第16页	座	2		
	A. 8	门窗工程					
3	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 开启方式: 双扇门（可开启至180°） 4. 部位: 楼梯间及五层	m2	28.35		
4	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 开启方式: 双扇门（可开启至180°） 4. 部位: 五层	m2	4.2		
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光阻燃窗帘+铝合金暗轨道	m2	131.8		
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 木质类	m	32.95		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011104003001	金属复合地板	1. 600*600*35铝合金高架地板	m2	9.27		
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:450mm 2. 面层材料品种、规格:钛银拉丝不锈钢	m	20.2		
9	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格:钛银拉丝不锈钢	m	20.2		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	38.54		
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:木纹色阻燃洞洞板	m2	58.38		
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色冲孔铝单板	m2	29.59		
13	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:木纹色长城阻燃板	m2	84.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面阻燃板 3. 面层材料品种、规格:双面铝塑板	m2	114.29		
15	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双面石膏板	m2	14.07		
	A. 13	天棚工程					
16	01B008	吊顶石膏板修复	1. 平面吊顶石膏板修复	项	1		
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面、不上人、高度3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:石膏板	m2	5.68		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:新抹水泥砂浆基层 2. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	50.11		
19	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等	m2	5.68		
	A. 15	其他装饰工程					
20	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:钛银拉丝不锈钢包边(40*90*40)	m	46		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原实心砖墙	m3	1.08		
22	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有木质地台	m2	17.2		
23	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原纤维吸音棉墙面装饰物	m2	120.25		
24	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原石膏板隔断墙	m2	125.28		
25	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除原旧门 2. 部位：2~5层	樘	11		
26	01B009	拆除座椅	1. 拆除座椅	项	1		
27	01B010	拆除楼梯踏步	1. 拆除楼梯踏步	项	1		
28	01B011	拆除设备间承台	1. 拆除设备间承台	项	1		
		补充分部					
29	01B001	垃圾清理及外运	1. 垃圾清理及外运	项	1		
30	01B002	地面保护	1. 保护原地面	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-火灾自动报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾自动报警及消防联动柜 (包含消防电话总机、多线控制盘、总线控制盘、图形显示装置)	台	1		
2	030910001001	状态监控主机	1. 名称:消防电源监控主机	台	1		
3	030905015002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防水箱、水池液位显示器	台	1		
4	030908001002	防火门监控主机	1. 总线制:防火门监控主机	台	1		
5	030905007001	消防报警电话	1. 消防报警电话119	部	1		
6	030402012001	配电箱	1. 名称、型号:配电箱AT-XK 2. 距地1.6m安装	台	1		
7	030413003001	荧光灯	1. 名称:自带电源双管荧光灯IP30 应急时间大于180min 2. 规格:2*28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关	套	1		
9	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称、型号:消防设备接地端子箱	台	1		
10	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称、型号:消防接线端子箱	台	5		
11	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 吸顶安装	个	103		
12	030905010001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 吸顶安装	个	6		
13	030905014001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘 2. 距地1.4m暗装	台	5		
14	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 距地1.5m挂墙安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-火灾自动报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 距地2.3m挂墙安装	个	9		
16	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播5W 2. 吸顶安装	个	23		
17	030908004001	防火门门磁开关	1. 名称:门磁开关	套	8		
18	030908005001	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器	套	16		
19	030412001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50	m	146.1		
20	030412001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20	m	227		
21	030412001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC15	m	1029.1		
22	030412001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:JDG25	m	130.1		
23	030412001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:JDG20	m	24.5		
24	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-BYJ-2.5mm	m	755.2		
25	030412003007	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-4*1.0mm	m	24.5		
26	030412003006	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5mm	m	215		
27	030412003005	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RVS-2*1.5mm	m	40.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-火灾自动报警

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RVS-2*1.5mm	m	1046		
29	030412003004	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RVVP-2*1.5mm	m	40.6		
30	030412003003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNB1-RVVP-2*1.5mm	m	199.4		
31	030409003001	控制电缆	1. 型号:WDZNB1-YJE-2*4mm 2. 线槽敷设	m	40.6		
32	030409003002	控制电缆	1. 型号:WDZNB1-YJE-2*4mm 2. 穿管敷设	m	55		
33	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头≤6芯	个	2		
34	030409016001	桥架槽盒安装	1. 型号、规格:桥架150*75	m	40.6		
35	030409017001	桥架支撑架	桥架支撑架	t	0.07		
36	030412005001	接线盒	1. 钢制接线盒	个	155		
37	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下	系统	1		
38	030911007001	消防通信系统调试	1. 名称:消防电话	部	9		
39	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播及电话插口	只	23		
40	030911003001	防火门监控系统调试	1. 防火门系统调试	系统	16		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散方向指示灯（双面单向） 2. 型号：PAK-Y01-105（106）D01 3. 安装高度:吊装时与疏散出口灯平齐	套	8		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号：PAK-Y01-101S09X 3. 安装高度:门框上方0.3m暗装	套	8		
3	030412001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC15	m	24		
4	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm	m	72		
5	030412005001	接线盒	1. 钢制接线盒	个	8		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱	1. 名称、型号：配电箱	台	1		
2	030413013001	插座	1. 拆除插座	套	30		
3	030413013002	插座	1. 名称：10A插线板	套	30		
4	030413012003	开关、按钮	1. 名称：单联单控暗开关	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	1. 名称：双联单控暗开关	套	1		
6	030413002001	装饰灯	1. 名称、型号：筒灯	套	16		
7	030412001001	配管	1. 材质：塑料管 2. 规格：PC20	m	65		
8	030412003001	配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5 MM	m	195		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南郑区青少年校外活动中心消防改造项目-室外消防给水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水	m	95.9		
2	030901013001	室外消火栓	1. 型号、规格: 室外地上式消火栓 SS100/65-1.0型	套	2		
3	031002001001	阀门	1. 类型、规格: 闸阀 DN100	个	2		
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 管沟开挖	m3	137.14		
5	010102009001	回填方	1. 素土回填	m3	112.69		
6	010102009002	回填方	1. 碎石回填	m3	17.26		
7	010102009003	回填方	1. 中粗沙回填	m3	7.19		
8	010103002001	余方弃置	1. 余土弃置	m3	24.45		
合 计							