

工程项目总造价表

项目名称：西安市莲湖区西电实验小学西平房房屋结构补强加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安市莲湖区西电实验小学西平房房屋结构补强加固项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气工程						
1.3	给排水工程						
1.4	消防工程						
合计							

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	原有木门拆除	[项目特征] 1. 原有木门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	16		
2	011710002002	原有窗拆除	[项目特征] 1. 原有窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	24		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：标准砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	19.89		
4	011707001001	彩钢板屋盖拆除	[项目特征] 1. 面层种类：彩钢板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	183.38		
5	011708002001	铲除真石漆墙面	[项目特征] 1. 部位：外墙面 2. 铲除真石漆面层 3. 铲除墙面抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	490.99		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011706003001	拆除吊顶	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：钢龙骨，PVC吊顶面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	470.09		
7	011705001001	原屋面拆除	[项目特征] 1. 铲除40厚细石混凝土面层 2. 铲除4厚油毡防水卷材 3. 铲除30厚水泥砂浆找坡 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	323.4		
8	011705001002	原地砖地面铲除	[项目特征] 1. 铲除10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 10厚1:2水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	474.28		
9	011708002002	原乳胶漆墙面铲除	[项目特征] 1. 铲除乳胶漆墙面 2. 铲除原水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	517.02		
10	011705002001	原瓷砖墙裙铲除	[项目特征] 1. 铲除原瓷砖墙裙 2. 铲除原水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	303.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011705002002	原瓷砖墙面铲除	[项目特征] 1. 铲除原瓷砖墙面 2. 铲除原水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	237.71		
12	01B004	窗帘拆除	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 [工作内容] 1. 拆除	m2	82.62		
13	01B006	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 2. 运距: 投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾清理	m3	215.5		
14	01B007	垃圾下楼	[项目特征] 1. 垃圾下楼 2. 高度: 3.3m [工作内容] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾清理	m3	34.57		
		主体加固					
15	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HPB300, Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.119		
16	01B001	压力灌浆修补裂缝	[项目特征] 1. 压力灌浆修补裂缝 [工作内容] 1. 修补裂缝	m2	118.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011201001001	高延性混凝土墙面加固	[项目特征] 1. 20mm厚C25高延性混凝土面层 2. 水泥浆一道（加适量建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	1256.45		
18	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30高延性混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.9		
19	040303016001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30细石 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.14		
20	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：预埋铁件 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.616		
21	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235 2. 单根质量：3t以内 3. 其他说明：详见图纸及设计说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	2.189		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010605003001	夹芯板彩钢板屋面	[项目特征] 1. 100mm厚灰色岩棉夹芯板彩钢板屋面 2. 钢架系统（单列） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	183.38		
23	01B002	梁粘碳布加固	[项目特征] 1. 梁底受力碳布加固 2. U形箍，碳布压条 [工作内容] 1. 梁粘碳布加固	m2	22.64		
		屋面及防水工程					
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:厨房、餐厅 2. 1.5mm厚JS-II型防水涂料防水层上翻500mm 3. 清单量包含上翻 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺布、喷涂防水层	m2	149.38		
25	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:厨房、餐厅、13轴墙面 2. 1.5mm厚JS-II型防水涂料防水层上翻2400mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺布、喷涂防水层	m2	256.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010901007001	细石混凝土屋面	[项目特征] 1. 部位: 屋面 2. 做法: 详见办公楼改造工程做法表 3. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配直径4冷拔丝双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆), 纵横间距<10m 4. 2~3厚麻灰隔离层 5. 防水层上: 4+3厚SBS改性沥青防水卷材, (防水卷材四周上翻高度超过屋面完成面300高) (单列) 6. 防水层下: 2.5厚非固化橡胶沥青涂料一道; (防水卷材四周上翻高度超过屋面完成面300高) (单列) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 保温隔热层(80厚B1级挤塑聚苯板) (单列) 9. 1:6水泥炉渣找坡2%, 最薄处30厚 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 勾缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡、结晶	m2	323.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:屋面 2. 防水层上:4+3厚SBS改性沥青防水卷材, (防水卷材四周上翻高度超过屋面完成面300高) (单列) 3. 防水层下:2.5厚非固化橡胶沥青涂料一道; (防水卷材四周上翻高度超过屋面完成面300高) (单列) 4. 清单量包含上翻 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	355.32		
		保温、隔热、防腐工程					
28	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格:80厚B1级挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	323.4		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011102003001	铺防滑地砖地面	[项目特征] 1. 部位：厨房、餐厅 2. 做法：详见办公楼改造工程做法表 3. 铺贴10厚防滑地砖，美缝剂美缝(A级) 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 10厚1:2水泥砂浆找平层 7. 1.5mm厚JS-II型防水涂料防水层上翻500mm（单列） 8. 基层清理干净，水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	141.35		
30	011102003002	铺防滑地砖地面	[项目特征] 1. 部位：卫生间、走道、办公室 2. 做法：详见办公楼改造工程做法表 3. 铺贴10厚防滑地砖，美缝剂美缝(A级) 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 10厚1:2水泥砂浆找平层 7. 基层清理干净，水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	327.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011102003003	铺防滑地砖楼梯	[项目特征] 1. 部位: 楼梯 2. 做法: 详见办公楼改造工程做法表 3. 铺贴10厚防滑地砖, 美缝剂美缝(A级) 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 10厚1:2水泥砂浆找平层 7. 基层清理干净, 水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	5.51		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011403001001	真石漆墙面	[项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 做法: 详见办公楼改造工程做法表 3. 真石漆涂料面层(颜色由甲方自理), 刷底涂料一遍 4. 刮2厚柔性耐水腻子, 抹3mm厚聚合物防水砂浆, 压入2道耐碱玻璃纤维网格布 5. 墙面浸湿, 20厚1:3水泥砂浆打底扫毛并找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	490.99		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011203003001	釉面砖防水墙面	[项目特征] 1. 部位:厨房、餐厅、13轴墙面 2. 做法:详见办公楼改造工程做法表 3. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 4. 400x800釉面砖(粘贴时先将釉面砖浸泡2h以上) 5. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 6. 1.5mm厚JS-II型防水涂料防水层上翻2400mm(单列) 7. 墙面浸湿,10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	313.69		
34	011203003002	釉面砖墙裙	[项目特征] 1. 部位:内走道、办公室 2. 做法:详见办公楼改造工程做法表 3. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 4. 400x800釉面砖(粘贴时先将釉面砖浸泡2h以上) 5. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 6. 墙面浸湿,20厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	303.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201002001	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 部位：内走道、办公室 2. 做法：详见办公楼改造工程做法表 3. 刷白色乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平，打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	517.02		
36	01B003	卫生间墙面清洗	[项目特征] 1. 卫生间墙面清洗 [工作内容] 1. 墙面清洗	m2	156.47		
		天棚工程					
37	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 部位：卫生间、厨房、餐厅 2. 做法：详见办公楼改造工程做法表 3. 300x600x1.2铝扣板，颜色为米白色 4. 配套轻钢龙骨 5. 20厚C30高延性混凝土面层单面加固 6. 顶面浸湿，刷水泥浆一道（加适量建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	165.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 部位:走道 2. 做法:详见办公楼改造工程做法表 3. 喷(刷)A级无机内墙涂料 4. 石膏板 5. 配套轻钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	136.09		
39	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位:办公室 2. 做法:详见办公楼改造工程做法表 3. 刷A1级白色乳胶漆两道 4. 满刮柔韧型(防潮)室内腻子两道并打磨清理 5. 10厚1:3水泥砂浆找平层 6. 20厚C30高延性混凝土面层单面加固 7. 顶面浸湿,刷水泥浆一道(加适量建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	171.92		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门类型:防盗门 FDM1823 2. 洞口尺寸:1800*2300mm 3. 包含五金配件 4. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.28		
41	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200mm 2. 框、扇木材材质:成品木门 3. 包含五金配件 4. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	31.68		
42	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C0915 2. 洞口尺寸:900*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010807001002	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C1018 2. 洞口尺寸:1000*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		
44	010807001003	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C1216 2. 洞口尺寸:1200*1600mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	15.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010807001004	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C1315 2. 洞口尺寸:1300*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.85		
46	010807001005	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C1518 2. 洞口尺寸:1500*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010807001006	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 C1815 2. 洞口尺寸:1800*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 4. 开启方式:推拉 5. 包含五金配件 6. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.1		
		其他装饰工程					
48	010605003002	膜结构遮阳棚	[项目特征] 1. 膜结构遮阳棚 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	97.86		
49	010810001001	布艺窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	82.62		
50	01B005	室外活动座椅	[项目特征] 1. 高强度工程塑料吹塑座椅 2. 镀锌钢结构支架 [工作内容] 1. 制作、安装	个	60		
51	011501004002	定制木制多层储物柜	[项目特征] 1. 名称:定制木制多层储物柜 2. 高度:2.4m [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m2	38.25		
		措施项目					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010505004001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	113.28		
53	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	66.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	030413012003	开关	1. 名称:单联单控暗开关拆除 2. 人工拆除	套	3		
2	030413012004	开关	1. 名称:双联单控暗开关拆除 2. 人工拆除	套	16		
3	030413013003	插座	1. 名称:普通五孔插座拆除 2. 人工拆除	套	28		
4	030413013004	插座	1. 名称:空调插座拆除 2. 人工拆除	套	17		
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯拆除 2. 人工拆除	套	4		
		配电箱					
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:ALZ 3. 规格: 4. 安装方式:距地1.8m	台	1		
		配管、配线					
7	030412001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 安装方式:沿墙面、顶棚暗敷设	m	411.19		
8	030412001002	配管	1. 名称:插座配管 2. 材质:硬质塑料管 3. 规格:PC20 4. 安装方式:沿地面、墙面暗敷设	m	595.33		
9	030412003001	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 安装方式:沿墙面、顶棚暗敷设	m	1171.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003002	配线	1. 名称:插座配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 安装方式:沿地面、墙面暗敷设	m	1706.19		
		开关、插座					
11	030413012001	开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.3m	套	3		
12	030413012002	开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.3m	套	16		
13	030413013001	插座	1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.8m	套	28		
14	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装形式:距地2m	套	17		
15	040804004001	接线盒	1. 规格:86系列	个	160		
		灯具					
16	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:1*12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10		
17	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 1*12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	12		
18	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管LED荧光灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	48		
		调试					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	031001006002	塑料管	1. 给水管拆除 2. 规格：DN32 3. 人工拆除	m	70		
2	031003006001	大便器	1. 蹲便拆除 2. 人工拆除	组	1		
3	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆拆除 2. 人工拆除	组	1		
		给水					
4	031001006001	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水	m	70		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：消防工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]