三、 已标价服务量清单

序号	服务内容	服务要求	数量	单价	总价	备注
第一部分	现场调查检测工作					
（一）	现场调研、资料收集、隐患点位测绘归档	收集填埋场建设、运维、历史监测资料；现场踏勘；现有地下水监测井完好性核查；隐患点位 GPS 定位、现场影像采集、无人机航测；厂界恶臭现场排查；资料整理归集	1项	44150	44150	
	渗滤液渗漏评估（防渗层完整性检测）	防渗衬层完整性高密度电阻率法检测，测线布设、野外采集、数据解译；渗滤液储存、分布评估，输出专项检测成果。	1项	141860	141860	
（二）	垃圾堆体稳定性评估	堆体参数调研；采用摩根斯坦- 普赖斯法开展边坡稳定性验算；评估垃圾堆体滑移垮塌风险，堆体内渗滤液赋存评估。	1项	24700	24700	
（三）	坝体稳定性评估	坝体外观巡检、位移沉降观察；坝体抗滑稳定性验算；坝体与截排洪衔接部位开裂、渗漏隐患排查。	1项	34000	34000	
（四）	截排洪设施、填埋气风险、渗滤液收集系统综合评估	截排洪构筑物完整性、排水能力复核、应急排洪能力验证；填埋气组分、压力检测，爆炸迁移风险评估；渗滤液收集系统、调节池、雨污分流核查；厂界恶臭风险现场研判。	1项	25000	25000	
（五）	渗滤液水位测算 + 地下水、土壤基础风险评估	堆体内渗滤液水位钻孔测算；依托现有监测井开展地下水采样；堆体下游土壤采样；水土检测、基础风险与溯源分析；分两次进场作业。	1项	128000	128000	
第二部分	隐患排查报告编制及评审费用					
（一）	报告总则编制	编制项目概况、工作目的、编制依据、技术工作路线。	1项	12400	12400	
（二）	报告编制、风险评估及隐患数字化台账	各专项章节编制；堆体、坝体、防渗、填埋气、渗滤液、水土、恶臭综合风险评估；隐患问题汇总；整改建议；编制可上报的分级闭环电子隐患台账。	1项	47800	47800	
（三）	报告三级内部审核、汇报材料编制	报告完整性核查、逻辑结论复核；对标法规标准符合性审核；编制项目汇报 PPT，整理全套电子档案。	1项	27650	27650	
（四）	专家评审组织	邀请岩土、环境、安全 3 位行业专家；专家劳务、交通；评审会组织；专家意见修改闭环。	1项	24850	24850	
（五）	成果提交、后期技术答疑	报告打印装订，纸质 + 电子成果交付；专家评审、主管部门核查阶段技术答疑，指导隐患台账填报。	1项	2000	2000	
	合计				512410	