5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至第700章造价合计的0.3%）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至第700章造价合计的0.1%）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至第700章造价合计的1.5%）	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	120		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面	m3	2103.68		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	仰斜式路肩墙	m3	1344.01		
-b	抗滑上挡墙	m3	840.28		
清单　第200章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土底基层				
-a	16cm厚C20贫混凝土基层	m2	1711		
-b	16cm厚水泥稳定碎石基层	m2	4840		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	5864		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1457.5		
清单　第300章　合计　　人民币　元					

5.4 投标报价汇总表

2026年镇巴县简池镇三溪口至池洋村水毁道路修复工程 （项目名称） 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		