分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	拆除工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:场地平整及杂草清理 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	5896.07		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:破除混凝土路面 2.厚度:150mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	427.38		
3	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:150mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	427.38		
4	041001002001	拆除透水砖	[项目特征] 1.材质:拆除透水砖 2.厚度:240*50*120mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	48.95		
5	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:拆除透水砖混凝土垫层 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	48.95		
6	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:拆除透水砖3：7灰土垫层 2.厚度:150mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	48.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B006	公路界碑移位	[项目特征] 1.150mm厚150宽750mm高成品混凝土公路界碑(利旧) [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	201		
8	01B008	骑行道标志牌移位	[项目特征] 1.100mm厚250宽2400mm高成品不锈钢骑行道指示牌(利旧) [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	12		
9	01B009	防撞柱移位	[项目特征] 1.Φ75mm高度750mm成品钢管防撞柱(利旧) [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	67		
10	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.部位:花池栏杆 2.栏杆（板）的高度:250mm 3.栏杆、栏板种类:高成品PVC 4.200mm红砖底座 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	922.07		
11	011701001002	花池拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除砖砌花池 2.砌体材质:240mm标准砖 3.拆除高度:650mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	178.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011701001001	红砖矮墙拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除红砖矮墙 2.砌体材质:240mm标准砖 3.拆除高度:600mm、700mm/800mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	5.85		
13	01B010	垃圾外运	[项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容] 1.装车 2.运输	m3	2140		
	002	新建工程					
14	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1190mm [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	3240.84		
15	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	153.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:150*300*600预制混凝土道沿 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3水泥砂浆抹灰层 3.基座尺寸、强度等级:100厚C20混凝土垫层 4.靠背C20混凝土 5.150厚3:7灰土垫层 6.素土夯实,夯实系数≥0.95 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	4511.5		
17	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:150厚C25混凝土路面 2.垫层:150mm厚3：7灰土 3.素土夯实,夯实系数≥0.95 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.路面养护	m2	2910.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B003	砌筑花墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:仿古砖砌花池 2.墙体厚度:240mm，M7.5水泥砂浆 4.高度:详见图纸 5.100厚C20混凝土垫层 6.150厚3：7灰土垫层 7.素土夯实，夯实系数≥0.95 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m	2476.34		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:大树胸径200mm冠幅5m高度10m [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	65		
2	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1.回填土质要求:种植土（外购） 2.回填土厚度:40cm [工作内容] 1.栽植土挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡	m3	749.75		
3	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类:金森女贞 2.株高/冠径:H:0.5m 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护区:一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	937.19		
4	050103009002	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类:豆瓣黄杨 2.株高/冠径:H:0.5m 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护区:一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	937.19		
5	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:独杆月季 2.胸径/干径/米径/地径:Φ5-6@5000 3.养护期:一年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	230		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	