金城街道办事处区域养老服务中心项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 09 月 24 日

工程名称：金城街道办事处区域养老服务中心项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 24 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方【包含放坡】	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2.41m 3.弃土运距:现场堆放 4.基底处理方式:基底普探，普探面积1324.20㎡ [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	3271.06		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:外墙内侧基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:不小于0.96 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	738.2		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:外墙外侧基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:不小于0.96 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	888.49		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土、石灰:土=3:7 2.压实系数:0.96 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	657.12		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	250.54		
6	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	128.7		
7	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	163.58		
8	010401003003	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	30.94		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:120墙基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.22		
10	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 4.板厚:120mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	89.42		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 4.板厚:120mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.46		
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.85		
13	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	32		
14	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.部位:卫生间高条带 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502022003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	37.76		
16	010502025001	散水	参照做法：陕09J01图集 散3 [项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	68.26		
17	010502027001	坡道	参照做法：陕09J01图集 坡4 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502028001	台阶	参照做法：陕09J01图集 台2 [项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 索土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	42.54		
19	010502030001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1.图集编号:陕09J16图集 管沟型号第24页 SG-B2-4、管沟盖板 第45页 GB-3 2.沟截面净空尺寸:800*800靠墙 3.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土分层夯实；100mm厚C15混凝土垫层 4.底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C30混凝土 5.沟壁:240mm砖砌 6.抹面砂浆种类、厚度:防水砂浆抹面 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	158.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502030002	电缆沟、地沟	[项目特征] 1.图集编号:陕09J16图集 管沟型号第34页 SG-B4-4、管沟盖板 第45页 GB-9 2.沟截面净空尺寸:800*800不靠墙 3.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土分层夯实；100mm厚C15混凝土垫层 4.底板混凝土种类、强度等级、厚度:200mm厚C30混凝土 5.沟壁:240mm砖砌 6.抹面砂浆种类、厚度:防水砂浆抹面 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	12.31		
21	010503006001	过梁	[项目特征] 1.图代号:陕09G05 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护 3.钢筋制作、安装	m3	9.3		
22	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:120墙基础条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	51.71		
23	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板形式:平板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	745.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板形式:有梁板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	137.11		
25	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	228.84		
26	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	256.92		
27	010505012002	卫生间高条带模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	117.98		
28	010505012003	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	223.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300直径(mm)≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.137		
30	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300直径(mm)≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.749		
31	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400直径(mm)≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	9.92		
32	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400直径(mm)≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.143		
33	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.341		
	A.8	门窗工程					
34	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门类型:钛合金门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	48.72		
35	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100mm 2.框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	79.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100mm 2.框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52		
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.门窗代号:C0915 2.洞口尺寸:900*1500mm 3.框材质及规格:双玻铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	37.8		
38	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.门窗代号:C1209 2.洞口尺寸:1200*900mm 3.框材质及规格:双玻铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	32.4		
39	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.门窗代号:C1618 2.洞口尺寸:1600*1800mm 3.框材质及规格:双玻铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	97.92		
40	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.门窗代号:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.框材质及规格:双玻铝合金 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	29.7		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:成品树脂瓦屋面（材质为3.0厚1050型） 2.屋面钢结构支架 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊 4.屋面钢结构制作、安装	项	1		
	A.11	楼地面装饰工程					
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	适用部位：台阶内侧地面 [项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	97.86		
43	011102003001	块料楼地面	适用部位：室内地面 参照做法：陕09J01图集 地28 [项目特征] 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	665.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011102003002	块料楼地面	适用部位：卫生间、洗衣房、厨房 参照做法：陕09J01图集 地29 [项目特征] 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、SBC-120防水，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	197.37		
45	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.陕09J01图集踢31 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	616.6		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	适用部位：室内墙面 参照做法：陕09J01图集 内33 [项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	1842.97		
47	011203003001	块料墙、柱面	适用部位：卫生间、厨房 参照做法：陕09J01图集 内107 [项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	805.12		
48	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:木质成品隔断 2.配件品种、规格:五金配件 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.13	天棚工程					
49	011301001001	天棚抹灰	适用部位：室内顶棚 参照做法：陕09J01图集 棚5 [项目特征] 1、刷白色乳胶漆两遍 2、喷（刷、辊）面浆饰面 3、2厚纸筋灰罩面 4、5厚1∶0.5∶3水泥石灰膏砂浆 5、3厚1∶0.5∶1水泥石灰膏砂浆打底 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	621.36		
50	011302001001	平面吊顶天棚	适用部位：室内顶棚 参照做法：陕09J01图集 棚59[项目特征] 『用料及用法』 1、铝扣板吊顶 2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	243.72		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011403001001	抹灰面油漆	适用部位：外墙涂料 参照做法：陕09J01图集 外10 [项目特征] 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.刮腻子 5.刷防护材料、油漆	m2	192.89		
52	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:水泥抹灰基层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.刮腻子 5.刷防护材料、油漆	m2	640.93		
	A.15	其他装饰工程					
53	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:公共卫生间洗漱台 [工作内容] 1.安装	m2	2.09		
		补充分部					
54	01B001	洗衣房水槽	[项目特征] 1.洗衣水槽	m	4.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[项目特征] 1.类型:综合脚手架 [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 ZAL 2.规格:600X1200X400 3.安装方式:明装，距地0.2m 4.接线端子材质、规格:10mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL1 2.规格:600X800X180 3.安装方式:嵌墙暗装，1.2m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2,4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL2 2.规格:600X800X180 3.安装方式:嵌墙暗装，1.2m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2,4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 CF 2.规格:500X700X180 3.安装方式:嵌墙暗装1.8m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2,4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 XKS 2.规格:400X600X140 3.安装方式:嵌墙暗装1.8m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2,4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:应急启动柜 2.规格:800x2000x600 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 ALEE1 2.规格:420x312x88 3.安装方式:挂墙明装,底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格:2.5mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
8	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:喷淋加压泵 2.额定功率（kW）:33kw [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
9	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1.名称:自动喷淋系统稳压设备 2.额定功率（kW）:1.1kw [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4x240 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 6.地形: [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
11	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	7.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	77.34		
13	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-5x6 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	10.68		
14	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4x240 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
15	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4x35+1x16 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
16	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4x25+1x16 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
17	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	23.58		
18	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:100*50 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	133.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.133		
20	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:不锈钢板40X4 2.规格:L=1.5m [工作内容] 1.制作 2.安装	块	7		
21	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:镀锌扁钢-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	6.4		
22	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:要求利用结构基础内的钢筋和地圈梁内的钢筋(2根不小于Φ16的钢筋)相互焊接成闭合环路做接地极 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	469.21		
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格:300X300X120 3.安装方式:h=0.3米 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	2		
24	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.安装方式:h=0.3米 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	28		
25	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:测试卡 [工作内容] 1.断接卡制作、安装 2.箱体安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	20.46		
27	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1.4		
28	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	45.48		
29	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	2.48		
30	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	13.86		
31	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1236.5		
32	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	926.08		
33	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	569.18		
34	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:综合 2.沟槽截面规格:宽mm×深mm 40×40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	530.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	5539.32		
36	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	2939.94		
37	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	33.9		
38	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	4662.61		
39	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 （紧凑型节能灯） 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	53		
40	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 （紧凑型节能灯） 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	47		
41	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:地脚感应灯 2.规格:1w 3.安装形式:距地0.4m安装 [工作内容] 1.安装	套	52		
42	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:T8双管荧光灯 2.型号:PAK-A04-2*36 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	39		
44	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:C31/1/10A 3.安装形式:h=1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	119		
45	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:C32/1/10A 3.安装形式:h=1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	28		
46	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座(安全型) K426/10US 2.安装形式:暗装,h=0.3m [工作内容] 1.安装	套	157		
47	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座(安全型) K426/10US 2.安装形式:暗装,h=2.3m [工作内容] 1.安装	套	4		
48	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:壁挂空调插座 2.规格:安全型 220V 16A 3.安装形式:嵌墙暗装,底边距地2.5米 [工作内容] 1.安装	套	30		
49	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:防溅水型五孔插座 K426/10US 2.规格:防护等级IP45及以上 3.安装形式:暗装,h=1.5m [工作内容] 1.安装	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.规格:安全型 220V 16A 3.安装形式:嵌墙暗装,底边距地0.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
51	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
52	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
53	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	2		
54	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:BR-BLJC-Ⅰ1OE1W-2313 3.规格:1W，不大于DC36V 4.安装形式:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1.安装	台	5		
55	030907002002	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:BR-ZFJC-E1W-1B5 3.规格:5W，不大于DC36V 4.安装形式:壁挂,距地2.5M [工作内容] 1.安装	台	57		
56	030907002003	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:BR-ZFJC-E1W-1B5 3.规格:5W，不大于DC36V 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	台	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.规格、线制:集中电源分配电装置BR-D-0.5KVA-S3111，0.5KVA 2.安装方式:壁挂 [工作内容] 1.安装	台	1		
58	040804004001	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	295		
59	040804004002	接线盒	[项目特征] 1.规格:开关盒 [工作内容] 1.本体安装	个	374		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宽带、电话系统					
1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1.名称:宽带设备机箱 2.规格:600*500*450 3.安装方式:1.5m安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:600*500*450 3.安装方式:1.5m安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:100*50 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	148.22		
4	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.148		
5	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA-24芯-B1.3单模光缆 [工作内容] 1.敷设	m	50		
6	030502005002	光缆	[项目特征] 1.名称:24芯多模光纤 [工作内容] 1.敷设	m	3		
7	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆穿放、布放 2.类别:UTP-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	262.13		
8	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆穿放、布放 2.类别:UTP-5 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	2627.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	255.42		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	50		
11	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:综合 2.沟槽截面规格:宽mm×深mm 40×40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	104.4		
12	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:数据插口KGC01 2.安装方式:h=0.3m [工作内容] 1.安装 2.接线	个	34		
13	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:语音插口KGC01 2.安装方式:h=0.3m [工作内容] 1.安装 2.接线	个	2		
14	040804004001	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	36		
15	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	36		
		电视					
16	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1.名称:电视前端箱 2.规格:500*500*150 3.安装方式:安装1.5m竖井内距地 [工作内容] 1.安装 2.连接电源 3.接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B001	分支器	[项目特征] 1.名称:分支器 [工作内容] 1.安装	个	8		
18	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	50		
19	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	20		
20	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	149.73		
21	030502005003	光缆	[项目特征] 1.类别:GYTA-4芯-B1.3单模光缆 [工作内容] 1.敷设	m	50		
22	030504005001	同轴电缆	[项目特征] 1.名称:同轴电缆布放 2.类别:SYWV-75-9 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	20		
23	030504005002	同轴电缆	[项目特征] 1.名称:同轴电缆布放 2.类别:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	149.73		
24	030504005003	同轴电缆	[项目特征] 1.名称:同轴电缆布放 2.类别:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	1630.5		
25	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电视插口KGT01 2.安装方式:h=0.3m暗装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040804004002	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	31		
27	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:综合 2.沟槽截面规格:宽mm×深mm 40×40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	89.9		
		视频安防					
28	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.规格:400W像素 3.安装方式:h=2.6m安装 4.含支架 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	17		
29	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.类别:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	32.23		
30	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.类别:CAT6 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	886.56		
31	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVV2x1.0 [工作内容] 1.配线	m	32.23		
32	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:线槽配线 2.型号:RVV2x1.0 [工作内容] 1.配线	m	886.56		
33	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	64.46		
34	040804004003	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030502015002	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	17		
		护理呼叫信号系统					
36	030608013001	护理站主机	[项目特征] 1.名称:护理站主机 [工作内容] 1.安装 2.线路检查	个	1		
37	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:显示器 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
38	030608013002	卫生间呼叫器	[项目特征] 1.名称:卫生间呼叫器 [工作内容] 1.安装 2.线路检查	个	26		
39	030608013003	床头呼叫器	[项目特征] 1.名称:床头呼叫器 [工作内容] 1.安装 2.线路检查	个	42		
40	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:24W 3.安装形式:h=1.8m，安装 [工作内容] 1.安装	套	28		
41	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVV—4×0.75 [工作内容] 1.配线	m	177.51		
42	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BVR—2×1.0 [工作内容] 1.配线	m	430.3		
43	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	177.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	430.3		
45	040804004004	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	96		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气火灾监控系统					
1	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控探测器 2.型号、规格:RXPM-L-C [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-4x1.5 [工作内容] 1.配线	m	151.23		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	7.02		
		消防电源监控					
5	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:挂墙距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
6	030910003001	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号传感器 2.型号、规格:RXPM-V [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2x1.5 [工作内容] 1.配线	m	27.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	55.42		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	27.71		
		火灾报警					
10	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:火灾自动报警控制柜 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
11	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:图形显示装置机柜 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
12	03B001	消防水池液位显示	[项目特征] 1.名称:消防水池液位显示 [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:智能感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GD-3002 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	36		
14	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9121B 2.安装方式: H=1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
16	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 2.型号、规格:h=2.5m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
17	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:HJ-1751 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
18	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.型号、规格:LD-8301 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
19	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.线制:火灾显示器 2.安装方式:h=1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
20	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:应急广播扬声器 TX3354 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
21	040804004001	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:B1-ZN-KVV-10X1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	28.68		
23	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:B1-ZN-KVV-2X1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	28.68		
24	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.规格:6芯以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
25	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1.配线	m	312.74		
26	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	219.36		
27	030412003006	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BYJ-1.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	219.36		
28	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	57.36		
29	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.8米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	13.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	84.3		
31	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	171.08		
32	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
33	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试	只	8		
34	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 [工作内容] 1.调试	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.5		
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.5		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN70 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	50.96		
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	96.43		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.66		
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯(PP-R) 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	152.26		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:真空破坏器 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	5		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6		
11	031002012001	水表组	[项目特征] 1.规格:DN70 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀、法兰等附件 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.组装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002012002	水表组	[项目特征] 1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀、法兰等附件 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.组装	组	1		
13	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	739.26		
14	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈.轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	739.26		
15	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种:银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.分层内容:一般钢结构 3.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	739.26		
		消防给水					
16	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	43.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:消防水龙 2.安装方式:明装 3.型号、规格:LQG8-30 配套专用防火消防箱600mm×400mm×180mm 4.附件材质、规格:含真空破坏器 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	5		
		排水					
18	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球及灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	129.73		
19	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球及灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	114.33		
20	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球及灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	87.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	套	31		
22	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	套	1		
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	32		
24	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	5		
25	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:瓷蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	套	5		
26	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	套	31		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	103.96		
2	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	21.6		
3	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	14.4		
4	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	1.3		
5	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	29		
6	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	6		
7	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.74		
10	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	49.14		
11	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	139.84		
12	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	141.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	4.9		
14	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:水流指示器 DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
16	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰 2.规格型号:DN150 [工作内容] 1.安装	副	2		
17	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水阀组装置 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	1		
19	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	131		
20	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地上式 2.型号、规格:SQS150-B,DN150 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	03B001	灭火器MF/ABC5	[项目特征] 1.名称:灭火器MF/ABC5 [工作内容] 1.安装	具	28		
22	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	602.56		
23	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	602.56		
24	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:防锈漆两道，银粉漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	602.56		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	141.45		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	110.34		
3	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道；采用4cm厚聚氨酯外加0.6厚铝箔保护层,地沟内保温管道采用玻璃布乳化沥青保护层 5.安装部位:地沟 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	13.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	14.4		
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	38.38		
6	031001002006	钢管	[项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:手工除轻锈、刷红丹防锈漆两道 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	153.38		
7	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:双管对流800型 2.规格:20片 3.安装方式:挂式 4.含散热器支架、手动跑气阀 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:双管对流800型 2.规格:15片 3.安装方式:挂式 4.含散热器支架、手动跑气阀 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	31		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:自力式恒温三通控制阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	36		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:泄水闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	72		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀（配闸阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
13	031301006001	成品支架	[项目特征] 1.名称:管道成品支架 2.规格:DN≤DN50 [工作内容] 1.放线、定位 2.组装 3.安装	套	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:吊装支架 2.材质:角钢支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	390.13		
15	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈.轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	390.13		
16	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种:红丹防锈漆 2.分层内容:一般钢结构 3.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	390.13		
17	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
18	031006002001	燃气采暖炉	[项目特征] 1.名称:壁挂式冷凝燃气采暖热水炉 2.参数:壁挂式冷凝燃气采暖热水炉;额定热负荷范围:19.2~91.6kW;采暖输出功率(80/60°C散热器工况):18.7~89.8kW;采暖供水温度调节范围30~85°C;采暖系统最大允许工作压力0.6MPa;电气参数:220V/50Hz，额定电功率200W，待机功耗5W;热效率:一级能效，采暖50/30°额定热效率≥99%。 3.附件型号、规格:含管道、软管、阀门附件、仪表、电源线缆、控制面板、支架等组成附件 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:事故排风风机 PF-2 2.型号:斜流风机BGXF-5-B型 3.规格:风量:7702m3/h H=390Pa;N=1.5kW n=1450r/min [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式通风器 BLD15-33 2.规格:Q=260m/h，N=38W，H=160Pa 3.质量:7.8Kg 4.含止回阀、软风管 [工作内容] 1.安装	台	29		
3	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1.名称:GEO高效餐饮油烟净化机组 PF-3 2.型号:GEO-4.0KDZ 风量:4000m3/h H=350Pa，风机功率:1.5kW 净化器功率:150W [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.形状:矩形 2.规格:长边长（mm）≤630 3.板材厚度:1mm 4.接口形式:电弧焊 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	15.65		
5	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:风管防火阀 2.规格:630*500 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
8	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:支吊架 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	15		
9	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	87.63		
10	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:风管检测、漏风测试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大门					
1	010805003001	电动伸缩门	[项目特征] 1.门尺寸:6000*2000 2.伸缩门体材质:不锈钢 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1		
2	01B001	铁门	[项目特征] 1.门尺寸:4000*3000	套	1		
		混凝土地面					
3	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.45m 3.弃土运距:现场堆放 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	195.92		
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:150mm厚C30混凝土面层 2.垫层:300厚3:7灰垫层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	436.23		
		围墙					
5	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.14m 3.弃土运距:现场堆放 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	46.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土、石灰:土=3:7 2.压实系数:0.96 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	13.78		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:室外回填 2.材料品种:素土 3.密实度:不小于0.96 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18.8		
8	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.基础类型:围墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	13.23		
9	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.35		
10	01B002	水泥工艺栏杆	[项目特征] 1.高度:1.65m 2.配套成品工艺水泥立柱 3.成品工艺水泥围栏	m	46.52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[项目特征] 1.类型:综合脚手架 [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.5m 3.弃土运距:现场堆放 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	42		
2	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	42		
3	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20		
4	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	1.1		
5	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:设备基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400直径(mm)≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.857		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土外运 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	42		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 WYAP 2.规格:500X700X200 3.安装方式:明装1.3m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2,4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜 AP-sbf 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:基础抬高0.3m 4.接线端子材质、规格:4mm2 5.含柜内母线 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜 AP-zp 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:基础抬高0.3m 4.含柜内母线 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	5.74		
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.006		
6	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 （紧凑型节能灯） 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	4		
8	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:BR-BLJC-Ⅰ1OE1W-2313 3.规格:1W，不大于DC36V 4.安装形式:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1.安装	台	1		
9	030907002002	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:BR-ZFJC-E1W-1B5 3.规格:5W，不大于DC36V 4.安装形式:壁挂,距地2.5M [工作内容] 1.安装	台	2		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:翘板开关C31/1/10A 2.安装形式:h=1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	1		
11	040804004001	接线盒	[项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	7		
12	040804004002	接线盒	[项目特征] 1.规格:开关盒 [工作内容] 1.本体安装	个	1		
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	5.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-4x16 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	26.41		
15	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-5x6 3.材质:铜 4.电压（kV）:1 5.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	10.68		
16	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4x25+1x16mm2 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
17	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:4x16mm2 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
18	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:5x6mm2 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	104.64		
20	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	7.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3.42		
22	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	13.86		
23	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	25.86		
24	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:要求利用结构基础内的钢筋和地圈梁内的钢筋(2根不小于φ16的钢筋)相互焊接成闭合环路做接地极 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	47.61		
25	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:镀锌扁钢-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	21.36		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格:300X300X120 3.安装方式:h=0.3米 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
27	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:不锈钢板40X4 2.规格:L=1.5m [工作内容] 1.制作 2.安装	块	1		
28	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400x400x120 3.安装方式:距地2.5m [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:模块箱 [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话 2.安装方式:h=1.5m暗装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
4	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:智能感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GD-3002 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		
5	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.型号、规格:LD-8301 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
6	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入、输出模块 2.型号、规格:LD-8301 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
7	03B001	液位显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:B1-ZN-KVV-2X1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12.18		
9	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.规格:6芯以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1.配线	m	14.22		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BYJ-1.5mm2 3.配线线制:单芯 [工作内容] 1.配线	m	11.38		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	32.09		
13	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔 [工作内容] 1.系统调试	只	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：消防泵房火灾报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:自动喷淋加压泵 2.型号:XBD5.0/30-100L/HY,2台(一用一备),N=22KW/台,Q=30L/s,H=50m 3.配减震器 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:自动喷淋系统稳压设备 2.型号:XW(L)-II-1.5-38-ADL,配用水泵ADL4-6,N=1.1KW/台,Q=1.5L/s,H=38m,2台(一用一备)。 3.含水泵、气罐、控制箱、线缆、阀门、仪表、底座、减震器等附件 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
3	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1.类型:BDF消防水箱 2.材质:复合镀锌钢板 3.容量:90m³ 4.规格:6*10*2.5h 5.绝热:外包A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹,外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验	台	1		
4	03B001	集成消防水泵房　6*4*2.5h		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:室外管道保温敷设,A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹,外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	22.94		
6	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	33.67		
7	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	4.77		
8	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	12.1		
9	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	5		
11	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	4		
12	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:沟槽管件 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	3		
13	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.36		
14	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内（泄水管） 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	0.56		
15	030901003005	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内（放空管） 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	1.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901003006	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内（溢流管） 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	3.04		
17	030901003007	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内（通气管） 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	0.46		
18	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内（补水管） [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	7.08		
19	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:位于室外安装的给水、排水、消防管道均做保温,采用50mm厚岩棉管壳保温,外层包沥青油毡保护层,耐火等级不低于B1级,刷色漆两道。 5.安装部位:室外（补水管） [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	95.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装	组	1		
21	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
22	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1.规格:水锤消除器 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
23	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	8		
24	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
25	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
26	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:可曲挠橡胶头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
29	030901017008	阀门	[项目特征] 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
30	030901017009	阀门	[项目特征] 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	3		
31	030901017010	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
32	030901017011	阀门	[项目特征] 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装	个	2		
33	030901017012	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装	个	2		
34	030901017013	阀门	[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
35	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力检测装置 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		
37	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量检测装置 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	1		
38	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.名称:灭火器 MF/ABC5 [工作内容] 1.本体放置	具	2		
39	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	5		
40	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	4		
41	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	230.26		
43	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	230.26		
44	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除锈.轻锈 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:防锈漆两道，银粉漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	230.26		
45	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:喷淋系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
46	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火控制装置调试 [工作内容] 1.调试	点	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防泵房消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。