

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营房改造主楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 6	金属结构工程					
1	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1 2. 钢材品种、规格:Q235方管150*150*4*4 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 4. 防火涂料:耐火极限1.5h, 薄型4mm厚	t	2.826		
2	010607003001	钢檩条	1. LT1 2. 构件类型:Q235方管120*60*3*3 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 4. 防火涂料:耐火极限1.0h, 薄型3mm厚	t	0.282		
3	010607003002	钢檩条	1. LT2 2. 构件类型:Q235方管120*60*2*2 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 4. 防火涂料:耐火极限1.0h, 薄型3mm厚	t	2.049		
	A. 9	屋面及防水工程					
4	010901005001	金属板幕墙顶	1. 面层材料品种、规格、表面处理:100mm厚岩棉夹芯板屋面	m2	432.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 营房改造主楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青防水卷材 2. 防水层数:2道	m2	96.39		
6	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格:横式水落口	个	6		
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚改性沥青防水涂料 2. 部位:檐口外侧局部脱落瓷砖处	m2	96.39		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 两遍涂料以及二遍腻子	m2	889.16		
9	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 两遍涂料以及二遍腻子	m2	425.6		
	A.17	拆除工程					
10	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除原四层墙面抹灰层	m2	889.16		
11	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除原四层天棚抹灰面	m2	329.21		
12	011705001001	平面块料拆除	1. 屋面脱落瓷砖	m2	10.16		
13	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1. 面层种类、厚度:瓦屋面铲除以及木檩条	m2	432.51		
14	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类:铲除原有屋面防水	m2	142.09		
15	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有屋面脱落檐口顶棚涂料	m2	96.39		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 营房改造主楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				35000
1.1	暂列金	项			35000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					35000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营房改造主楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030405001001	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器（拆除） 2. 部位:主楼及副楼	个	103		
		强电系统					
2	030402012001	成套配电箱	1. 名称:1ALZ-1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙明装 底距地1.5米	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	1. 名称:1ALEA-1 2. 规格:550*750*180 3. 安装方式:距地1.5m(竖井内明装) 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5m2	台	1		
4	030405001002	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流（A）：20A 3. 部位:主楼及副楼	个	10		
5	030405001003	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流（A）：16A 3. 部位:主楼及副楼	个	13		
6	030405001004	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流（A）：60A 3. 部位:主楼及副楼	个	6		
7	030405001005	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流（A）：10A 3. 部位:主楼及副楼	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营房改造主楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030405001006	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 63A 3. 部位:主楼及副楼	个	23		
9	030405001007	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 32A 3. 部位:主楼及副楼	个	10		
10	030405001008	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 40A 3. 部位:主楼及副楼	个	7		
11	030405001009	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 125A 3. 部位:主楼及副楼	个	1		
12	030405001010	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 25A 3. 部位:主楼及副楼	个	7		
13	030405001011	低压电气开关	1. 名称:漏电保护器 2. 额定电流 (A) : 2n100A 3. 部位:主楼及副楼	个	2		
14	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJY-5*6 2. 敷设方式:室内敷设	m	8.7		
15	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头制作安装 2. 规格:6芯以下 3. 材质、类型:铜	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营房改造主楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	229.71		
17	030412001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.4		
18	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	467.21		
19	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装	个	51		
20	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3m壁装(单面显示)	套	18		
21	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型单向吊装疏散指示灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m吊装(双面显示)	套	3		
22	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.2m安装	套	3		
23	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型疏散指示门灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:门上0.1m安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 型号:12W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m壁装	套	24		
		弱电门禁系统					
25	030412001003	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC电线管 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	50		
26	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVV-2x1.0	m	50		
27	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:CAT. 5e	m	50		
28	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:电子门锁 2. 安装方式:门框上安装	台	1		
29	030506006002	出入口控制设备	1. 名称:刷卡器 2. 安装方式:距地1.3m	台	1		
30	030506006003	出入口控制设备	1. 名称:门禁开关 2. 安装方式:距地1.3m	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：营房改造主楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营房改造副楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:1ALZ-1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙明装 底距地1.5米	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:1ALEA-1 2. 规格:550*750*180 3. 安装方式:距地1.5m(竖井内明装) 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5m2	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJY-5*6 2. 敷设方式:室内敷设	m	9.3		
4	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头制作安装 2. 规格:6芯以下 3. 材质、类型:铜	个	2		
5	030412001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	2.49		
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯	m	323.3		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装	个	34		
8	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3m壁装(单面显示)	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 营房改造副楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型单向吊装疏散指示灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m吊装(双面显示)	套	2		
10	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.2m安装	套	2		
11	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型疏散指示门灯 2. 型号:1W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:门上0.1m安装	套	2		
12	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 型号:12W自带蓄电池持续供电时间大于40min DC36V 3. 安装形式:底边距地2.4m壁装	套	16		
13	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位:混凝土楼板 2. 钻孔直径:200*200	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：营房改造副楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省汉江监狱武警营房改造维修项目-连廊

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连廊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.55m	m3	165.68		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 3. 密实度: 不小于0.95	m3	129.4		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位: 基础底部 2. 材料品种: 3: 7 灰土换填	m3	19.24		
4	010103002001	余方弃置	1. 一、二类土外运 2. 运距暂按15km	m3	17.04		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 厚度: 100mm	m3	3.98		
6	010502001001	独立基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 商品混凝土C30	m3	8.56		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: C30 商品混凝土 2. 截面形式: 800*800mm	m3	8.72		
8	010502013001	实心楼板	1. C30 2. 楼承板YX76-344-688	m3	3.29		
9	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	4.12		
10	010503006001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	0.07		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层	m2	5.36		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	14.16		
13	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	43.52		
14	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 现场预制混凝土模板	m2	0.84		
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 ≤ ϕ 10	t	0.799		
16	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 ≤ ϕ 18	t	0.056		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连廊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\leq$ ϕ 10	t	0.003		
18	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\leq$ ϕ 18	t	0.832		
19	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\leq$ ϕ 25	t	0.188		
	A. 6	金属结构工程					
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235方管300*300*8*8 2. 名称: GZ1 3. 涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70 μ m; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40 μ m; 聚氨酯面漆二道, 厚度70 μ m; 总厚度180 μ m 4. 防火涂料: 耐火极限2.5h, 薄型6mm厚	t	3.177		
21	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235方管120*120*5*5 2. 名称: GZ2 3. 涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70 μ m; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40 μ m; 聚氨酯面漆二道, 厚度70 μ m; 总厚度180 μ m 4. 防火涂料: 耐火极限2.5h, 薄型6mm厚	t	1.367		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连廊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1 2. 钢材品种、规格:Q235方管250*150*6*6 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μ m;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μ m;聚氨酯面漆二道,厚度70 μ m;总厚度180 μ m 4. 防火涂料:耐火极限1.5h,薄型4mm厚	t	1.678		
23	010604001002	钢梁	1. 梁类型:GL2 2. 钢材品种、规格:Q235方管120*120*5*5 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μ m;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μ m;聚氨酯面漆二道,厚度70 μ m;总厚度180 μ m 4. 防火涂料:耐火极限1.5h,薄型4mm厚	t	0.546		
24	010604001003	钢梁	1. 梁类型:GL3 2. 钢材品种、规格:Q235方管60*60*3*3 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μ m;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μ m;聚氨酯面漆二道,厚度70 μ m;总厚度180 μ m 4. 防火涂料:耐火极限1.5h,薄型4mm厚	t	1.757		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连廊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010604001004	钢梁	1. 梁类型:GL4 2. 钢材品种、规格:Q235方管100*100*5*5 3. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 4. 防火涂料:耐火极限1.5h,薄型4mm厚	t	0.63		
26	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板YX76-344-688 2. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 3. 防火涂料:耐火极限1.0h,薄型3mm厚	m2	29.76		
27	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:5mm花纹钢板 2. 涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70 μm;环氧云铁中层漆一道,厚度40 μm;聚氨酯面漆二道,厚度70 μm;总厚度180 μm 3. 防火涂料:耐火极限1.0h,薄型3mm厚	t	0.374		
28	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称:钢梯踏步处 2. 混凝土种类:C20细石混凝土	m3	0.43		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.0*1.2m 2. 框、扇材质、规格:90系列铝合金框料 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	m2	1.2		
30	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1.0*2.1m 2. 成品钢质门	m2	2.1		
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质及规格:90系列白色断桥铝合金框料 2. 玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	68.68		
	A. 9	屋面及防水工程					
32	010901005001	金属板幕墙顶	1. 面层材料品种、规格、表面处理:100mm厚岩棉夹芯板屋面	m2	58.87		
33	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 金属盖板型	m	10.8		
	A. 11	楼地面装饰工程					
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. C25混凝土地面随打随抹光	m2	19.31		
35	011101003001	自流平楼地面	1. 3mm厚环氧树脂自流平 2. 界面剂材料种类:自流平专用界面剂一道	m2	39.47		
36	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢踢脚线	m	24.6		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 2mm厚白色铝单板外包饰面	m2	133.49		
	A. 13	天棚工程					
38	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50木色铝方格栅	m2	38.18		
	A. 15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：连廊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		主副楼连廊					
1	030412001004	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN15 3. 配置形式：明配	m	72.13		
2	030412003010	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	104.84		
3	030412003011	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：BV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	105.86		
4	030412005003	接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：金属 3. 安装形式：明装	个	10		
5	030413001003	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号：220V~14w 3. 安装形式：吸顶安装	套	4		
6	030413002006	装饰灯	1. 名称：A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号：DC36V 1W 自带蓄电池持续时间》40min 3. 安装形式：距地0.3m壁装	套	2		
7	030413002007	装饰灯	1. 名称：A型消防应急灯 2. 型号：DC36V 12W 自带蓄电池持续时间》40min 3. 安装形式：距地2.4m壁装	套	1		
8	030413012003	开关	1. 名称：单极开关 2. 规格：220V~10A 3. 安装形式：明装	套	1		
9	030413012004	开关	1. 名称：双控开关 2. 规格：220V~10A 3. 安装形式：明装	套	2		
		上哨连廊					
10	030412001005	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN15 3. 配置形式：明配	m	38.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030412003012	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	27.1		
12	030412003013	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	78.27		
13	030412005004	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装	个	7		
14	030413001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:220V~14w 3. 安装形式:吸顶安装	套	4		
15	030413002009	装饰灯	1. 名称:A型消防应急灯 2. 型号:DC36V 12W自带蓄电池持续时间》40min 3. 安装形式:距地2.4m壁装	套	1		
16	030413012005	开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:220V~10A 3. 安装形式:明装	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 连廊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省汉江监狱武警营房改造维修项目-室外

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	148.8		
2	010102009001	回填方	1. 回填原土	m3	80.5		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土	m3	68.3		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401009001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm实心砖 2. 沟截面尺寸：500*500mm	m	26		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502031001	隔油池	1. 构件名称：隔油池 2. 井、池净空尺寸：3400*1500mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级：250mm厚C30混凝土 5. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级：200mmC30混凝土 6. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级：150mm厚C30盖板以及钢盖板	座	1		
	A. 16	室外总体工程					
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C25混凝土路面，分块现浇，振捣压实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m，留缝10-15，用沥青砂填实	m2	185.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011601004001	道路基层	1. 基层厚度:20厚粗砂隔离层,清铺浦刮平 2. 300厚3:7灰土分两层夯实	m2	185.59		
	D. 2	道路工程					
8	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌电缆手孔井 2. 规格尺寸:1680*1380mm,井深1.1m 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖	座	9		
	D. 5	管网工程					
9	040501005001	塑料管	1. De110高密度聚乙烯排水管道铺设 2. 中粗砂回填 3. 3:7灰土回填 4. 密封承插连接	m	8.5		
10	040501005002	塑料管	1. De160高密度聚乙烯排水管道铺设 2. 中粗砂回填 3. 3:7灰土回填 4. 密封承插连接	m	3.1		
11	040501005003	塑料管	1. De200高密度聚乙烯排水管道铺设 2. 中粗砂回填 3. 3:7灰土回填 4. 密封承插连接	m	26.6		
12	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C30混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚实心砖 4. 勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆抹灰面20mm厚 5. 3:7灰土垫层300厚 6. 盖板材质、规格:φ700铸铁井盖(重型)	座	3		
	D. 10	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式:室外 电缆沟敷设	m	125.36		
2	030409001002	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 2. 敷设方式:室外 电缆沟敷设	m	56.35		
3	030409001003	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 2. 敷设方式:室外 电缆沟敷设	m	128.6		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头制作与安装 2. 规格:电缆截面 ≤25 mm2	个	2		
5	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头制作与安装 2. 规格:电缆截面 ≤120 mm2	个	2		
6	030409002003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头制作与安装 2. 规格:电缆截面 ≤240 mm2	个	2		
7	030412001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地 敷设	m	111.57		
8	030412001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:埋地 敷设	m	158.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。