

学校围墙及校园安保室改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:学校围墙及校园安保室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:学校围墙及校园安保室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙、外墙面改造、场地硬化 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		围墙					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.6m 3. 基础土方	m3	9		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种: MU15页岩实心砖 2. 墙体类型: 围墙, 每隔3.5米设置370*370的柱子 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	18.08		
3	010502002001	围墙基础	1. 混凝土种类: C20混凝土 2. 商品混凝土	m3	9		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2的水泥砂浆抹光	m2	74.3		
5	011403001001	真石漆	1. 外墙耐碱底漆一道 2. 刷喷真石漆 3. 暂定综合单价72.66元/m2	m2	74.3		
		教学楼外墙翻新					
6	011403001002	真石漆	1. 外墙耐碱底漆一道 2. 刷喷真石漆 3. 暂定综合单价72.66元/m2	m2	570		
7	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原墙面涂料	m2	570		
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层涂刷界面剂一道 2. 5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 3. 5厚聚合物防水砂浆	m2	570		
		场地回填及硬化					
9	010103003001	土方外购	1. 土方外购 2. 运至回填地 3. 暂定综合单价20元/m3	m3	580.89		
10	010101003001	土方回填	1. 土方回填, 分层夯实	m3	638		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙、外墙面改造、场地硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C25商混 2. 厚度:18cm 3. 路基整形碾压 4. 嵌缝材料:6m*6m设置伸缩缝，缝宽10mm，内填沥青砂	m ²	500		
		原房屋拆除					
12	AB001	原房屋拆除	1. 原房屋拆除及拆除垃圾外运 2. 暂定综合单价8000元/项	项	1		
13	011601007001	水表井	1. 详见05S502-42页 2. 圆形水表井	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：围墙、外墙面改造、场地硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 基础土方	m3	89.48		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 基础土方	m3	95.36		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础回填夯实 2. 材料品种：素土	m3	127.73		
4	010103001002	钻探回填	1. 钻探回填孔 2. 基底普探	m2	465.39		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	1.37		
6	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU3.5页岩空心砖 2. 墙体厚度：240 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	36.54		
7	010401004002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU3.5页岩空心砖 2. 墙体厚度：120 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	2.09		
8	010404001001	轻质隔墙	1、0.8毫米厚米白色铝扣板(外墙面) 2、10毫米水泥钙塑板锚固轻钢龙骨 3、斜墙为采用轻钢龙骨,龙骨宽75毫米,壁厚0.8,间距300 50厚岩棉建筑胶点粘于龙骨格档内 4、10毫米水泥钙塑板锚固轻钢龙骨 5、0.9毫米厚集成墙板(内墙面)	m2	42.33		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商混C15	m3	12.07		
10	010502001001	桩承台	1. 混凝土种类:商混C30 2. 基础类型:独立桩承台	m3	2.36		
11	010502001003	桩承台	1. 混凝土种类:商混C30 2. 基础类型:带型桩承台	m3	28.99		
12	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商混C30 2. 基础类型:独立基础	m3	22.42		
13	010502005002	基础梁	1. 混凝土种类:商混C30 2. 基础类型:基础连梁	m3	16.97		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商混C30 2. 构件类型:框架柱	m3	17.9		
15	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商混C25 2. 构件类型:构造柱	m3	1.2		
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 墙体厚度:200mm	m3	31.92		
17	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 墙体厚度:240mm 3. 部位: A轴交3、4轴	m3	4.03		
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商混C30 2. 构件类型: 矩形梁	m3	23.24		
19	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商混C30 2. 构件类型:平板	m3	2.23		
20	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商混C30 2. 构件类型:有梁板	m3	26.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502019001	其他板	1. 混凝土种类:商混C30 2. 构件类型:挑檐板	m3	10.15		
22	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商混C25 2. 构件类型:过梁	m3	0.05		
23	010502025001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹平 2. 100厚C15混凝土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实	m2	38.77		
24	010502032001	零星现浇构件	1. 混凝土种类:商混C25 2. 构件类型:梁上线条	m3	1.58		
25	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	32.47		
26	010505002001	桩承台模板	1. 独立桩承台模板	m2	6.48		
27	010505002003	桩承台模板	1. 带型桩承台模板	m2	45.38		
28	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	43.4		
29	010505003001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	134.92		
30	010505004001	柱面模板	1:矩形柱模板 2. 其中超高部分39.17m2	m2	132.19		
31	010505004002	柱面模板	1:构造柱模板	m2	11.41		
32	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:直形墙 3. 高度:2m	m2	319.2		
33	010505005002	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:封堵墙	m2	33.6		
34	010505006001	梁模板	1矩形梁模板 2. 其中超高部分295.15m2 (5.4米高)	m2	200.02		
35	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:有梁板 2. 高度5.4米	m2	138.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010505007003	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:有梁板 2. 高度3米	m2	33.87		
37	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:平板 2. 高度5.4米	m2	15.71		
38	010505008001	其他板模板	1. 挑檐模板	m2	84.57		
39	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:过梁模板	m2	0.92		
40	010505020001	零星现浇构件模板	1. 线条模板	m2	23.7		
41	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 Φ 6	t	0.137		
42	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 10以内	t	8.607		
43	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 20-25	t	9.673		
44	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12-18	t	11.088		
45	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 Φ 6	t	0.083		
	A.8	门窗工程					
46	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 门类型:成品木质套装门 3. 包括五金安装	m2	2.2		
47	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2200 2. 门类型:成品木质套装门 3. 包括五金安装	m2	1.76		
48	010802001001	金属(塑钢)门	1. 框材质及规格:断桥铝合金隔热金属型材 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5LOW-E	m2	6.3		
49	010805003001	电动伸缩门	1. 8米长304不锈钢电动伸缩门 2. 门高度1.8米 3. 门、电动装置安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010807001001	断桥铝合金窗	1. 框材质及规格：断桥铝合金隔热金属型材 2. 玻璃品种、厚度：5+9A+5LOW-E	m ²	34.19		
51	010807001002	幕墙窗	1. 框材质及规格：断桥铝合金隔热金属型材 2. 玻璃品种、厚度：5+9A+5LOW-E 3. 隐框玻璃幕墙	m ²	78.86		
	A. 9	屋面及防水工程					
52	010902001001	屋面卷材防水	1、刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、1道3厚SBS防水卷材+2厚的JS防水涂料一道 4、25厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	166.61		
53	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种：110PVC塑料管 2. 落水管、落水斗、排水弯头安装	m	10.8		
54	010904003001	防水砂浆	1. 20厚1：2的防水砂浆抹面 2. 挑檐顶面	m ²	84.84		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
55	011001001001	保温隔热屋面	1. 50厚挤塑聚苯板保温层 2. 1：6水泥焦渣找坡，最薄处30厚	m ²	166.61		
56	011001003001	外墙保温	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热材料：30厚岩棉保温板	m ²	245.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
57	011101002001	混凝土楼地面	1. 面层200厚C25混凝土随打随抹 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	83.94		
58	011102003001	块料楼地面	1、铺10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土	m2	78.36		
59	011102003002	块料楼地面	1、铺8~10厚300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚丙纶防水卷材+2厚JS防水涂料，四周翻起300高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土	m2	3.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011102003003	块料楼地面	1、铺10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、部位：台阶处平台	m ²	11.53		
61	011105003001	块料踢脚线	1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	43.12		
62	011107004001	块料台阶	1. 10厚800*800铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 素土夯实	m ²	3.2		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
63	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、内墙面	m ²	125.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安保室土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 女儿墙内侧	m2	158.67		
65	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 外墙面	m2	370.53		
66	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆 2. 线条及挑檐立面	m2	42.96		
67	011203003001	块料墙面	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚300*600釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、2厚JS防水涂料防水层 5、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m2	19.45		
	A. 13	天棚工程					
68	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	278.24		
69	011301001002	天棚抹灰	1、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、1.5厚JS防水涂料一道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、卫生间天棚	m2	3.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	011302001001	平面吊顶天棚	1、0.5~0.8厚600*600穿孔铝合金多方板，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200) 3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉 6、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 7、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200	m2	18.65		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
71	011403001001	真石漆	1. 外墙耐碱底漆一道 2. 刷喷真石漆 3. 暂定综合单价72.66元/m2	m2	494.19		
72	011404001001	墙面喷刷涂料	1、底漆一遍；乳胶漆两遍 2、满刮腻子两遍找平	m2	125.28		
73	011404002001	天棚喷刷涂料	1、底漆一遍；乳胶漆两遍 2、满刮腻子两遍	m2	197.54		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 安保室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
3	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	7.73		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	4.19		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	3.15		
4	031002012001	水表组	1. 型号:螺纹水表组 2. 规格:DN25	组	1		
5	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
6	031003006001	大便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:连体式大便器 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 普通水嘴 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031003017001	地漏	1. 材质:排水地漏 2. 型号:铜镀铬 3. 规格:DN50	个	1		
9	031301009001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN25 4. 套管规格:DN50 5. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
10	031301009002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 套管规格:DN150 5. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
11	031301004001	预留孔洞	1. 预留部位:混凝土墙体 2. 孔洞直径:DN50	个	1		
12	031301004002	预留孔洞	1. 预留部位:混凝土墙体 2. 孔洞直径:DN150	个	1		
13	031301005001	堵洞	1. 类型:洁具排水支管堵洞 2. 孔洞直径:DN100	个	1		
14	031301005002	堵洞	1. 类型:洁具排水支管堵洞 2. 孔洞直径:DN50	个	1		
15	030912004001	灭火器箱	1. 安装形式:箱体规格AXH=460X650(mm) 地上放置 2. 规格、型号:配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具,每具3KG箱内放置	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AP 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AL1 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AL2 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AL3 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
5	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8高光效荧光灯管2*36W 3. 安装形式:吊装距地2.8m	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:60W 3. 安装形式:吸顶式	套	6		
7	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED防水灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶式	套	1		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	3		
9	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
10	030413012003	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
11	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	12		
12	030413013002	插座	1. 名称:三孔插座（带开关） 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	4		
13	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	38		
14	030412005002	接线盒	1. 名称:伸缩门电源接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2		
15	030412001001	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN50 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	5.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001002	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: ϕ 32 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	54.86		
17	030412001003	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	187.59		
18	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-10	m	186.64		
19	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	168.97		
20	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	441.01		
21	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网敷设 2. 材质: Φ 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:沿天沟或屋檐边垂直面上明敷	m	92		
22	030410003001	引下线	1. 名称:利用柱内两根主筋捆扎作为引下线	m	64.8		
23	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:防雷断接卡子	台	12		
24	030410002001	接地母线	1. 名称:室内暗敷接地母线 2. 规格:-40*4热镀锌扁钢	m	88.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030410002002	接地母线	1. 名称:室外暗敷 接地母线 2. 规格:-40*4热镀锌扁钢 3. 综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	12		
26	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接线安装 接地网	处	12		
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
28	030415027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
		建筑智能化工程					
29	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1		
30	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装	个	3		
31	030412001005	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:镀锌钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	7.06		
32	030412001004	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PC 3. 规格:φ25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	20.14		
33	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5	m	20.14		
34	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:网线UTP-6	m	20.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]