三、已标价工程量清单

（格式自拟）

西安高新第七小学心理教室改造　　工程

投 标 报 价

投　标　人：　陕西志和建筑装饰工程有限公司　（盖章）

2026 年 11 月 9 日

工程名称：　西安高新第七小学心理教室改造

投 标 总 价

投标总价（小写）：　188634.6

（大写）：　壹拾捌万捌仟陆佰叁拾肆元陆角

投　标　人：　陕西志和建筑装饰工程有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：　2026.11.09

工程项目总造价表

项目名称：西安高新第七小学心理教室改造　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安高新第七小学心理教室改造	188,634.60	164,785.47	8,273.80		15575.33	6,476.52
1.1	西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程	159,285.74	139,220.24	6,913.47		13152.03	5,610.24
1.2	西安高新第七小学心理教室改造-电气工程	29,348.86	25,565.23	1,360.33		2423.3	866.28
合计		188,634.60	164,785.47	8,273.80		15575.33	6,476.52

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	139220.24
1.1	其中:建筑工人社保费用	4919.1
2	措施项目费	6913.47
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	6913.47
2.2.1	安全文明施工措施费	5610.24
2.2.2	冬雨季施工增加费	572.15
2.2.3	夜间施工增加费	228.86
2.2.4	二次搬运费	301.97
2.2.5	测量放线定位复测费	200.25
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	146133.71
5	增值税	13152.03
6	单位工程造价	159285.74
合　　计		159285.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		团体辅导室					69198.44
1	011104002001	木色复合木地板	木色复合木地板 详见节点J-12 1.基层材料种类、规格:水泥地面 2.面层材料品种、规格:15mm厚复合木地板,地板专用消音垫 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	98.29	96.78	9512.51
2	011105006001	金属踢脚线	金属踢脚线详见节点J-13 1.踢脚线高度:120mmm 2.踢脚线材料种类、规格:1mm不锈钢踢脚线 3.基层:9mm厚阻燃板 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	34.32	27.97	959.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011302002001	跌级石膏板造型吊顶	跌级石膏板造型吊顶详见节点J-10 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:跌级石膏板吊顶、8丝杆、吊顶高度2.85m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.34	144.39	6835.42
4	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.34	44.64	2113.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶详见节点J-11 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平级石膏板吊顶、中8丝杆、吊顶高度3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板+9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	46.95	122.25	5739.64
6	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	46.95	44.64	2095.85
7	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板，9.5mm厚单层石膏板 2.防护材料种类::腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	12.13	64.71	784.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	011403001003	抹灰面油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1. 耐水腻子3遍 2. 抗碱封闭底漆1遍 3. 白色乳胶漆3遍 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	39.03	38.31	1495.24
9	011403001004	浅蓝色水性油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1. 耐水腻子3遍 2. 抗碱封闭底漆1遍 3. 白色乳胶漆3遍 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	18.78	38.31	719.46
10	011205001001	墙、柱面装饰板	墙、柱面装饰板详见节点J-01 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:16mm成品洞洞板 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.39	196.25	1057.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011207001001	轻质隔墙	轻钢龙骨隔墙详见节点J-04 1.部位:封堵隔墙处 2.50mm隔音棉 3.75系列龙骨@400mm 4.15mm厚阻燃板基层,双面 5.9.5mm纸面石膏板,双面 6.腻子3遍道,乳胶漆3遍(单列) 7.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4.8	233.37	1120.18
12	010801001001	木质门带套	木质门带套详见节点J-06 1.门洞口尺寸:4000*2850 2.门类型:拱形实木门(带木质扇框) 3.开启方式:双扇内开 4.五金种类、规格:锁具 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10	892.00	8920.00
13	01B001	定制实木装饰柜(含柜门)	1.现场定制实木装饰柜(含柜门) 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	22.68	680.00	15422.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B002	定制实木装饰柜(不含柜门)	1.定制实木装饰柜(不含柜门) 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13.52	560.00	7571.20
15	01B003	造型云朵发光板	1.造型云朵550*730 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	5	330.49	1652.45
16	01B004	拆除地面	1.拆除地面 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.96	18.27	17.54
17	011708002001	铲除涂料面	铲除涂料面详见节点J-02 1.铲除原墙面5mm旧乳胶漆、旧腻子 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	104.6	8.51	890.15
18	011710002001	钢制防盗门拆除	1.拆除钢制防盗门 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	樘	2	68.31	136.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010402003001	门洞封堵	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂实心砌块、规格240mmX115mmX53mm，强度等级MU15 2.砂浆强度等级:M7.5 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.15	686.33	789.28
20	01B005	墙体打洞	1.墙体打洞 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.88	179.45	516.82
21	01B006	墙体两侧水泥砂浆修补	1.墙体两侧水泥砂浆修补 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.44	43.59	62.77
22	01B007	阻燃板基础装饰性假梁	1.阻燃板基础装饰性假梁 2.15mm阻燃板基层 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.94	34.10	270.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	01B008	垃圾外运	1.废弃料品种:垃圾 2.运距:投标人自行考虑(垃圾点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.24	158.72	514.25
		宣泄室					8796.32
24	011104002002	木色复合木地板	木色复合木地板 详见节点J-12 1.基层材料种类、规格:水泥地面 2.面层材料品种、规格:15mm厚复合木地板,地板专用消音垫 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10.4	96.78	1006.51
25	011105006002	金属踢脚线	金属踢脚线详见节点J-13 1.踢脚线高度:120mmm 2.踢脚线材料种类、规格:1mm不锈钢踢脚线 3.基层:9mm厚阻燃板 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	11.77	27.97	329.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶详见节点J-11 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平级石膏板吊顶、中8丝杆、吊顶高度3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板+9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.32	122.25	1139.37
27	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.32	44.64	416.04
28	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板，9.5mm厚单层石膏板 2.防护材料种类::腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	3.36	64.71	217.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011205004001	墙、柱面软包	墙、柱面软包详见节点J-07 1.龙骨材料种类、规格、中距:60*15阻燃板 2.基层材料种类、规格:基层:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:面层:30mm墙面软包 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6.05	246.21	1489.57
30	011403001006	抹灰面油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1.耐水腻子3遍 2.抗碱封闭底漆1遍 3.白色乳胶漆3遍 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	25.76	38.31	986.87
31	011207001002	轻质隔墙	轻钢龙骨隔墙详见节点J-04 1.部位:封堵隔墙处 2.50mm隔音棉 3.75系列龙骨,@400mm 4.15mm厚阻燃板基层,双面 5.9.5mm纸面石膏板,双面 6.腻子3遍道,乳胶漆3遍(单列) 7.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.9	233.37	1843.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
32	010801001002	木质门带套	木质门带套详见节点J-06 1.门洞口尺寸:1000*2350 2.门类型:木门 3.开启方式:单扇内开 4.五金种类、规格:锁具 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.35	582.00	1367.70
		心理咨询室					7170.58
33	011104002003	木色复合木地板	木色复合木地板详见节点J-12 1.基层材料种类、规格:水泥地面 2.面层材料品种、规格:15mm厚复合木地板,地板专用消音垫 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.67	96.78	1419.76
34	011105006003	金属踢脚线	金属踢脚线详见节点J-13 1.踢脚线高度:120mmm 2.踢脚线材料种类、规格:1mm不锈钢踢脚线 3.基层:9mm厚阻燃板 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	13.32	27.97	372.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	011302001003	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶详见节点J-11 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平级石膏板吊顶、中8丝杆、吊顶高度3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板+9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.44	122.25	1765.29
36	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.44	44.64	644.60
37	011403001008	抹灰面油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1.耐水腻子3遍 2.抗碱封闭底漆1遍 3.白色乳胶漆3遍 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	39.93	38.31	1529.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010801001003	木质门带套	木质门带套详见节点J-06 1.门洞口尺寸:1000*2350 2.门类型:木门 3.开启方式:单扇内开 4.五金种类、规格:锁具 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.35	582.00	1367.70
39	011710001001	木门拆除	1.木门拆除 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	樘	1	45.55	45.55
40	01B009	垃圾外运	1.废弃料品种:垃圾 2.运距:投标人自行考虑(垃圾点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.16	158.72	25.40
		办公室					9559.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011104002004	木色复合木地板	木色复合木地板 详见节点J-12 1.基层材料种类、规格:水泥地面 2.面层材料品种、规格:15mm厚复合木地板,地板专用消音垫 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	21.01	96.78	2033.35
42	011105006004	金属踢脚线	金属踢脚线详见节点J-13 1.踢脚线高度:120mmm 2.踢脚线材料种类、规格:1mm不锈钢踢脚线 3.基层:9mm厚阻燃板 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	19.65	27.97	549.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
43	011302001004	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶详见节点J-11 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平级石膏板吊顶、中8丝杆、吊顶高度3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板+9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20.77	122.25	2539.13
44	011403001009	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20.77	44.64	927.17
45	011403001010	抹灰面油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1.耐水腻子3遍 2.抗碱封闭底漆1遍 3.白色乳胶漆3遍 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	54.08	38.31	2071.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010801001004	木质门带套	木质门带套详见节点J-06 1.门洞口尺寸:1000*2350 2.门类型:木门 3.开启方式:单扇内开 4.五金种类、规格:锁具 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.35	582.00	1367.70
47	011710001002	木门拆除	1.木门拆除 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	樘	1	45.55	45.55
48	01B010	垃圾外运	1.废弃料品种:垃圾 2.运距:投标人自行考虑(垃圾点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.16	158.72	25.40
		走廊					44495.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
49	011104002005	木色复合木地板	木色复合木地板 详见节点J-12 1.基层材料种类、规格:水泥地面 2.面层材料品种、规格:15mm厚复合木地板,地板专用消音垫 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	53.92	96.78	5218.38
50	011302002002	跌级石膏板造型吊顶	跌级石膏板造型吊顶详见节点J-10 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:跌级石膏板吊顶、8丝杆、吊顶高度2.85m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.防护材料种类:腻子3遍，乳胶漆3遍(单列) 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.88	144.39	2870.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011403001011	抹灰面油漆	1.基层类型:顶面 2.腻子3遍，乳胶漆3遍 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.88	44.64	887.44
52	011302004001	铝方通吊顶	铝方通吊顶详见节点J-09 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨900mm(主龙骨)@300*600mm(副龙骨) 2.面板材料品种、规格:铝方通50*80@100.厚度0.8mm 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	34.04	187.78	6392.03
53	011205001002	墙、柱面装饰板	墙、柱面装饰板详见节点J-05 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:9mm木饰面 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	53.33	196.25	10466.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
54	011205001003	墙、柱面装饰板	墙、柱面装饰板详见节点J-01 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层2000*800*15mm 2. 面层材料品种、规格:定制原木色洞洞板2500*1000*16mm 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.73	196.25	1909.51
55	011403001012	抹灰面油漆	抹灰面油漆详见节点J-02 1. 耐水腻子3遍 2. 抗碱封闭底漆1遍 3. 白色乳胶漆3遍 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	62.08	38.31	2378.28
56	011207001003	轻质隔墙	轻钢龙骨隔墙详见节点J-04 1. 部位:封堵隔墙处 2. 50mm隔音棉 3. 75系列龙骨@400mm 4. 15mm厚阻燃板基层,双面 5. 9.5mm纸面石膏板,双面 6. 腻子3遍道,乳胶漆3遍(单列) 7. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.59	233.37	837.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010801001005	木质门	木质门详见节点J-08 1.门洞口尺寸:1500*2470 2.门类型:木质半玻门(带木质扇框) 3.开启方式:双扇对开 4.五金种类、规格:锁具 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.61	906.70	3273.19
58	010808001001	木门窗套	木门套包边详见节点J-08 1.18mm木门套包边 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.18	129.69	153.03
59	010802001001	肯德基门	1.门洞口尺寸:2400*2500 2.门类型:玻璃门 3.开启方式:双扇外开 4.框、扇材质、规格:2.0厚型材(木纹转印改色) 5.玻璃品种、厚度:8mm钢化单层玻璃 6.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6	1106.70	6640.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011704002001	拆除涂料墙面	铲除涂料面详见节点J-02 1.铲除原墙面5mm旧乳胶漆、旧腻子 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	66.8	8.51	568.47
61	011705002001	拆除原有墙面三角造型装饰及基层	拆除原有墙面三角造型装饰及基层 1.拆除原有墙面三角造型装饰及基层，15mrn厚阻燃板+9.Smrn厚单层石膏板 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	23.49	16.86	396.04
62	011705002002	拆除瓷砖墙面	1.饰面材料种类:300*600*10mm厚瓷砖 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	57.84	18.51	1070.62
63	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.14mm厚矿棉板吊顶整体拆除 2.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	56.05	12.10	678.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
64	01B011	垃圾外运	1.废弃料品种:垃圾 2.运距:投标人自行考虑(垃圾点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等) 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4.76	158.72	755.51
合　　计							139220.24

措施项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					6913.47
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	5610.24	5610.24
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	572.15	572.15
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	228.86	228.86
4	011801002001	二次搬运费		项	1	301.97	301.97
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	200.25	200.25
二		专业措施					
合　　计							6913.47

陕西建筑装饰工程有限公司 610103000131

主要材料价格表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-建筑工程　专业：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	BCCLF2	定制实木装饰柜(含柜门)		m2	680	
2	071401001	复合木地板		m2	58	
3	113501001@1	拱形实木门(带木质扇框)	(成品)	m2	860	
4	BCCLF5	定制实木装饰柜(不含柜门)		m2	560	
5	050500011@2	9mm木饰面	δ3	m2	125	
6	113501004@2	肯德基门		m2	980	
7	092901002	铝方通	间距100	m2	115	
8	113501001@2	单扇木门	(成品)	m2	550	
9	113501004@1	木质半玻门(带木质扇框)		m2	780	
10	050500003@1	15mm厚阻燃板	δ5	m2	16	
11	100103008	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600以上	m2	18.09	
12	090101001	纸面石膏板		m2	11	
13	100103003	轻钢龙骨不上人型	(跌级)600×600	m2	28.62	
14	050500011@1	16mm成品洞洞板	δ3	m2	125	
15	050900001@2	15mm阻燃板	δ15	m2	16	
16	120301001	金属踢脚线		m	18	
17	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	8.5	
18	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
19	123901002@1	造型云朵550*730	2m2以内	个	180	
20	120105005	木弧线	50	m	17	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	25565.23
1.1	其中:建筑工人社保费用	922.6
2	措施项目费	1360.33
2.1	专业措施项目费	234.51
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	12.52
2.2	通用措施费	1125.82
2.2.1	安全文明施工措施费	866.28
2.2.2	冬雨季施工增加费	114.2
2.2.3	夜间施工增加费	45.56
2.2.4	二次搬运费	59.98
2.2.5	测量放线定位复测费	39.8
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	26925.56
5	增值税	2423.3
6	单位工程造价	29348.86
合　　计		29348.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413002001	装饰灯	1.名称:大圆形吊灯 2.规格:直径800mm,60w,安装高度3000mm 3.安装形式:吸顶安装 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	3	1044.54	3133.62
2	030413002002	装饰灯	1.名称:小圆形吊灯 2.规格:直径600mm,48w,安装高度3000mm 3.安装形式:吸顶安装 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	3	842.54	2527.62
3	030413002003	装饰灯	1.名称:灯带 2.规格:灯带DC24V低压,12V/m 3.安装形式:吊顶灯槽内暗装 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	53.09	28.28	1501.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
4	030413003001	荧光灯	1.名称:条形LED灯 2.规格:100*1200mm,28w 3.安装形式:吊线式安装 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	12	137.47	1649.64
5	030413002004	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:直径150(5寸)12w 3.安装形式:嵌入式安装 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	34	68.07	2314.38
6	030413012001	开关、按钮	1.名称:单极开关 2.规格:罗格朗86系列 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	2	20.42	40.84
7	030413012002	开关、按钮	1.名称:三极开关 2.规格:罗格朗86系列 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	2	19.75	39.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413013001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:10A 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	8	20.72	165.76
9	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	3	25.82	77.46
10	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	52	15.78	820.56
11	030412005002	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	15	15.78	236.70
12	030412001001	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	7	20.20	141.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	245.35	8.56	2100.20
14	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	230.44	8.56	1972.57
15	031301001001	剔堵槽、沟	1.结构类型:砖基础 2.沟槽截面规格:40*40 3.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	18	15.03	270.54
16	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	604.16	4.86	2936.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ4 4.材质:铜芯 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	799.55	7.05	5636.83
合　　计							25565.23

措施项目清单计价表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1125.82
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	866.28	866.28
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	114.20	114.20
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	45.56	45.56
4	031401002001	二次搬运费		项	1	59.98	59.98
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	39.80	39.80
二		专业措施					234.51
1	031402001001	脚手架		项	1	234.51	234.51
合计							1360.33

主要材料价格表

工程名称：西安高新第七小学心理教室改造-电气工程　专业：通用安装工程　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	172500002@1	塑料管 PVC20	(综合)	m	2	
2	250000002@1	大圆形吊灯 直径800mm,60w		套	880	
3	250000002@2	小圆形吊灯 直径600mm,48w		套	680	
4	250000002@3	灯带DC24V低压,12V/m		套	5	
5	250000002@4	条形LED灯 100*1200mm,28w		套	45	
6	250000002@5	筒灯 直径150(5寸)12w		套	30	
7	260501002@1	单极开关		只	10	
8	260501002@2	三极开关		只	10	
9	264100004@1	一般插座		套	10	
10	264100004@2	空调插座		套	15	
11	280300002@1	WDZB-BYJ2.5		m	3	
12	280300002@2	WDZB-BYJ4		m	5	
13	290609001@1	金属软管 DN20		m	8	
14	291110008	接线盒	(综合)	个	10	
15	291110008@1	开关盒、插座盒	(综合)	个	10	