政法大学长安校区中央环形绿地
生态廊道景观 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 10 月 30 日

工程名称：政法大学长安校区中央环形绿地生态廊道景观

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 30 日

招 标 人：1（盖章）

法定代表人或其授权人：1（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:政法大学长安校区中央环形绿地生态廊道景观　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	政法大学长安校区中央环形绿地生态廊道景观	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：政法大学长安校区中央环形绿地生态廊道景观　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	政法大学长安校区中央环形绿地生态廊道景观						
1.1	景观工程						
1.2	绿化工程						
1.3	景观给水工程						
1.4	景观照明工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		休息平台					
1	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.柚木色竹化木(小沟槽)1850*137*18mm（留缝5mm） 2.专用金属扣件固定 3.3mm厚不锈钢龙骨L*30*30 间距详见节点图 4.30*30*5mm厚橡胶垫片 5.M6x65金属胀锚螺栓 6.详见做法详图	m2	633		
2	050201004001	地面垫层（木平台基层）	1.100mm厚C20混凝土垫层 2.300mm厚3:7灰土垫层（分层夯实） 3.素土夯实(夯实系数≥0.93)	m2	633		
		步道					
3	050201003001	园路面层	1.50厚200X100深灰色透水砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3：7灰土（分层压实） 5.素土夯实（压实系数≥93%）	m2	1250		
4	050201011001	侧(平、缘)石	1.侧（平、缘）石材料种类、规格:600*100*200mm厚芝麻白花岗岩（荔枝面）平道牙 2.30mm厚1:3干硬水泥砂浆粘接层 3.100mm厚C20混凝土护角 4.170mm厚3：7灰土（分层压实） 5.素土夯实（压实系数≥93%）	m	1252.6		
		设施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050307018001	垃圾箱	1.规格尺寸:950*800*600mm 2.成品购置，基础安装	个	13		
6	05B001	成品坐凳2	1.成品坐凳铝+木1800*630*785mm采购安装	组	32		
7	05B002	打卡装置	1.成品购买打开装置，安装调试	套	4		
8	05B003	水钵	1.水钵成品购买 2.1000*100*800mm	组	1		
9	011108008001	标志牌	1.200x150x5mm亚克力材质,不锈钢外框,成品购买 2.安装	m2	50		
		拆除工程					
10	041001001001	拆除原水泥地面	1.拆除200mm混凝土地面 2.拆除300mm厚灰土基层 3.整理垃圾至指定地点，垃圾运出校外，含垃圾消纳	m2	244		
11	05B005	拆除水泥路面垃圾外运	整理垃圾至指定地点，垃圾运出校外，含垃圾消纳	m3	122		
12	010102001001	土方开挖	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.2以内	m3	1315		
13	010102009001	回填方	黄土回填	m3	1643.75		
14	05B004	换填土开挖垃圾土外运	整理垃圾至指定地点，垃圾运出校外，含垃圾消纳	m3	1643.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				300000
1.1	暂列金	1			300000
2	专业工程暂估价				180000
2.1	中央绿岛	项			180000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					480000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	中央绿岛	180000	9	180009					
本页小计		180000	9	180009					-
合　计		180000	9	180009					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		苗木移除					
		地被					
1	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮卷 2.铺种方式:成品草皮卷,品种:“午夜2号”十“抗旱王”混播,满铺 3.养护期：2年	m2	15414		
2	050102008001	清除草坪、地被、绿篱	1.清除草坪、地被、绿篱(高度<0.6m)、草坪、月季、金边黄杨,平均高度0.2m	m2	15414		
3	050101005001	整理绿化用地		m2	15414		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040504001001	阀门井h-1.5m		座	3		
2	031002001001	阀门	1.类型:快速取水阀 3.规格、压力等级:DN25	个	17		
3	030112008001	过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN50	台	1		
4	030112008002	过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN65	台	2		
5	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50	个	1		
6	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN65	个	2		
7	031002008001	软接头(软管)	软接头(软管)DN50	个	2		
8	031002008002	软接头(软管)	软接头(软管)DN65	个	4		
9	031002010001	倒流防止器	低阻力倒流防止器DN50	组	1		
10	031002010002	倒流防止器	低阻力倒流防止器DN65	组	2		
11	031002001004	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32	个	1		
12	031002001005	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN65	个	1		
13	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC排空管	m	10		
14	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:截止阀DN50	个	1		
15	031002001007	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:截止阀DN65	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413011001	景观灯	1.名称:景观柱灯 2.型号:高度2.5m 3.灯具预埋件厂家提供	套	69		
2	030413009001	拆除原路灯	1.拆除原路灯垃圾清理	套	24		
3	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆（含电缆头） 2.型号:YJV-22*3*4 3.敷设方式:穿管直埋	m	948		
4	030409015001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE管 3.规格:D32 4.敷设方式:地下敷设	m	407.8		
5	030409015002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE管 3.规格:D40 4.敷设方式:地下敷设	m	100		
6	030409015003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE管 3.规格:D50 4.敷设方式:地下敷设	m	216		
7	030409015005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE管 3.规格:D63 4.敷设方式:地下敷设	m	109.4		
8	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:详见图纸设计要求 3.挖填深度:0.9m	m3	237		
9	030409013001	铺砂、保护板(砖)	1.种类:红砖 2.规格:详见图纸设计要求 3.电缆根数:1~2以内	m	948		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：景观照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：景观照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。