长安区黄良街道北良村省级”千万工程“示范村建设提升项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 09 月 22 日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：长安区黄良街道北良村省级“千万工程”示范村建设提升项目

2. 工程地点：长安区黄良街道北良村

3. 工程概况：本项目位于陕西省西安市长安区黄良街道北良村，其混凝土硬化道路长548.59米，宽5米，面积2758.59平方米，220厚、强度C25混凝土面层，路基宽5.2米，路基为250厚天然级配砂石，两边路肩各0.1米。道路主要功能为生产路硬化。

二、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；《陕西省市政工程基价表》(2025)；《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其相关配套计价文件；

2、施工图、设计回复；

3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

4、现场情况及常规的施工组织及方案；

5、陕建管发〔2025〕10 号；

6、陕西省建设工程费用规则（2025）；

7、 材料价执行《陕西省造价管理信息》2026 年 6 月份材料价，信息价中没有的，执行市场价；

8、计价软件版本采用 GCCP7.0(7.5000.23.3)。

工程项目总造价表

项目名称：长安区黄良街道北良村省级”千万工程“示范村建设提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	长安区黄良街道北良村省级”千万工程“示范村建设提升项目						
1.1	道路工程						
1.2	房屋建筑与装饰工程						
1.3	给排水工程						
1.4	安装工程						
1.5	设备购买及安装						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长安区黄良街道北良村省级”千万工程“示范村建设提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	道路工程	
2	房屋建筑与装饰工程	
3	给排水工程	
4	安装工程	
5	设备购买及安装	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		拆除道路					
1	041001001001	拆除路面	[工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	921		
2	041001003001	拆除基层	[工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	957.84		
3	040103003004	垃圾外运 [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运输、场外消纳 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输		m3	623.33		
		道路工程					
4	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:原土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	2868.09		
5	040103003001	渣土外运 [项目特征] 1.废弃料品种:渣土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输		m3	563.47		
6	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2868.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝	m2	2758.56		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砖砌体					
1	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:吧台 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.97		
		楼地面装饰工程					
2	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:1000mm*1000mm地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	79.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平，聚氨酯防水涂膜2遍，2mm厚 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:1000mm*1000mm地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	21.89		
		天棚工程					
4	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	80.21		
5	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	11.1		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2.基层材料种类、规格:木工板 3.面层材料品种、规格:铝塑板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	13.54		
7	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:400mm*400mm [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	59.28		
8	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:水泥砂浆抹灰基层 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	89.39		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010807006001	橱窗	[项目特征] 1.框材质及规格:50mm*50mm金属管 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.6		
10	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:0.8m*2.4m 2.门类型:实木装饰门 3.开启方式:单扇内开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.84		
11	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2.456m*2.66m 2.门类型:金属地弹门 3.开启方式:双扇对开 4.框、扇材质、规格:90系断桥铝窗 5.玻璃品种、厚度: 6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1.86m*2.51m 2.窗类型:双层中空玻璃保温窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:90系断桥铝窗 5.玻璃品种、厚度: 6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	4.67		
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1.86m*1.255m 2.窗类型:双层中空玻璃保温窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:90系断桥铝窗 5.玻璃品种、厚度: 6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1.86m*1.2m 2.窗类型:双层中空玻璃保温窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:90系断桥铝窗 5.玻璃品种、厚度: 6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.23		
		其他装饰工程					
15	011507003001	灯箱	[项目特征] 1.箱体规格:成品灯箱700mm*4640mm [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	1		
16	011507001001	招牌	[工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	10.48		
17	011501003001	装饰台	[项目特征] 1.名称:吧台台面 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	8.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011506001001	成品伸缩遮阳棚	[项目特征] 1.装饰板材料品种、规格:成品伸缩遮阳棚 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.基层、面层安装 3.刷防护材料、油漆	m2	17.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水					
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:De25 3.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	7.99		
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:De20 3.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	23.26		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.29		
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜闸阀 2.规格、压力等级:De25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格:根据现场定 3.安装方式:距地1.3 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	239.06		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	364.67		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	366.02		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关接线盒 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	15		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:300*300平板灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:400*400平板灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	3		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	1		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	套	3		
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:LED轨道灯 2.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	m	45.17		
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联双开 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	1		
14	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 2.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 2.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	1		
16	B001	工业换气扇	[项目特征] 1.名称:工业换气扇 [工作内容] 1.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目（暂定价94000）				
5.1	设备购买及安装	项			
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。