

2026年度蒲城县龙池镇晋城村西
甜瓜温室大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人： 蒲城县龙池镇人民政府 (盖章)

2026 年 08 月 31 日

工程名称：2026年度蒲城县龙池镇晋城村西
甜瓜温室大棚建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年08月31日

招标人：蒲城县龙池镇人民政府(盖章)

法定代表人或其授权人：武光博(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县龙池镇晋城村西甜瓜温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县龙池镇晋城村西甜瓜温室大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气安装工程						
1.3	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	日光温室大棚					
		场地平整					
1	010103001003	平整场地、清表	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土（外放1m） 2. 厚度: ±30cm 3. 弃土运距: 暂按4km [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	3344		
	A. 1	土石方工程					
		挖棚内土方（棚内降高）					
2	010102001003	挖一般土方（棚内降高）	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.8m 3. 开挖土方就近堆放，用于垒土墙 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	1536		
		后墙					
3	010102001004	挖一般土方（基底换填开挖）	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.8m 3. 开挖土方就近堆放，用于垒土墙 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	1717.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010101003002	夯土墙基底换填3:7灰土	[项目特征] 1. 材料品种:3: 灰土 2. 密实度:机械碾压（分两次），压实度0.95 3. 换填厚度:1m [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	954.24		
5	010101003001	垒后墙	[项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 素土来源:开挖土 3. 夯填(碾压):分层垒土，500mm每层，共3.8m 4. 运输距离:自行考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	2513.78		
6	010101001001	机械削土	[项目特征] 1. 土的类别:土墙直到3.8m高成型高度后，进行机械削坡 2. 铲除土方平铺压实于棚内外 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	559.04		
		侧墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010102001005	挖一般土方（基底换填开挖）	[项目特征] 1. 土的种类：一、二类土 2. 开挖深度：1.8m 3. 开挖土方就近堆放，用于垒土墙 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	571.74		
8	010101003005	夯土墙基底换填3:7灰土	[项目特征] 1. 材料品种：3：灰土 2. 密实度：机械碾压（分两次），压实度0.95 3. 换填厚度：1m [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	317.63		
9	010101003004	垒侧墙	[项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 素土来源：开挖土 3. 夯填(碾压)：分层垒土成梯形断面后机械削坡成型 4. 运输距离：自行考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	788.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010101001002	机械削土	[项目特征] 1. 土的种类:土墙直到3.0m高成型高度后,进行机械削坡 2. 铲除土方平铺压实于棚内外 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	177.38		
		钢构立柱基础土方					
11	010102002002	挖基坑土方（棚内前后立柱基础）	[项目特征] 1. 土的种类:一、二类土 2. 开挖深度:0.7m 3. 开挖尺寸:500*500mm 4. 人工开挖 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	18.2		
12	010102002003	挖基坑土方（后墙顶基础JC-1）	[项目特征] 1. 土的种类:一、二类土 2. 开挖深度:0.4m 3. 开挖尺寸:300*300mm 4. 人工开挖 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	5.76		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010401001002	前墙砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	4.61		
14	010401002002	实心砖墙（前墙墙体）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体高度:0.7m 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.14		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	立柱基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.6		
16	010502001001	前后立柱基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502001002	后墙顶独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.83		
18	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.22		
19	010505002001	立柱基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 毛石混凝土复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	74.88		
20	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:圈梁直形 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	76.8		
21	010506001001	现浇构件钢筋(圈梁)	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB400 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.568		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010506001002	现浇构件钢筋(圈梁)	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.171		
23	010506007001	钢丝网	[项目特征] 1. 钢丝网规格：网孔50*50mm，Φ2mm 钢丝网一层 2. 使用部位：后土墙混凝土压顶处 [工作内容] 1. 钢丝网裁切、敷设、固定	m2	112		
24	010506009001	预埋铁件(JC-1及圈梁内)	[项目特征] 1. 钢材种类：150*150*8mm钢板焊接1.2m长Φ12钢筋 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.402		
25	010607010001	零星钢构件（后墙顺坡竖向固定扁铁）	[项目特征] 1. 钢材种类：50*5.0mm扁铁 2. 顺坡竖向焊接固定，间隔5m一道通长布置 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.245		
26	01B014	卷帘机支架底座	[项目特征] 1. 基础开挖尺寸：800*800*900mm 2. 垫层：200厚3：7灰土 3. 基础尺寸：600*600*700mmC25钢筋砼独立基础 4. 预埋铁件：400*400*15mm钢板焊接4根Φ14螺纹钢，0.6m长/根	处	2		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010602001002	钢屋架（主骨架）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌管、椭圆管30*80*2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	7.207		
28	010603003001	钢管柱（棚内前后立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌圆管Φ60*2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.004		
29	010604001001	钢梁（纵梁）	[项目特征] 1. 梁类型：拉杆共7道 2. 钢材品种、规格：热镀锌管、圆管25*1.8 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.154		
30	010604001002	钢梁（主立柱顶纵杆）	[项目特征] 1. 梁类型：主立柱上部顶托梁一道 2. 钢材品种、规格：热镀锌矩管50*30*1.7mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.326		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010607002001	钢支撑、钢拉条（外棚卷膜杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌管、圆管25*2.0mm共2道 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.362		
32	010607002002	钢支撑、钢拉条（棉被卷杠）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌管、圆管70*3.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.793		
33	010607002004	钢支撑、钢拉条（卷帘支臂折叠杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌管、圆管70*3.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.2		
34	010607003001	活动骨架（上翻开口）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80*30*2.0镀锌管焊接 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.053		
	A. 11	楼地面装饰工程					
35	011101002001	棚内混凝土走廊及下坡	[项目特征] 1. 基层：素土夯实95%， 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25混凝土厚10cm铺设， 面层薄膜养护 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	110.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011101002003	后背墙顶混凝土面层	[项目特征] 1. 基层:素土夯实95%, 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土厚10cm铺设,面层薄膜养护 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	112		
37	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:20cm厚3:7灰土 2. 面层厚度:10cm厚C25混凝土垫层(面层) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	68.8		
		补充分部					
38	01B001	覆盖专用膜	[项目特征] 1. 部位:后土墙及两侧墙 2. 材料品种、规格:10丝薄膜 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	776.96		
39	01B002	覆盖无纺布	[项目特征] 1. 部位:后土墙处 2. 材料品种、规格:6mm厚无纺布 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	632.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	01B005	覆盖大棚主膜	[项目特征] 1. 大棚主膜材料品种、规格:12丝PO膜 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	2412.8		
41	01B003	覆盖保温棉被	[项目特征] 1. 部位:整个大棚 2. 材料品种、规格:新型轻型太空棉被(1200g/m2) [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	2412.8		
42	01B004	卡膜槽（含卡簧）	[项目特征] 1. 材料品种、规格:壁厚1.5mm热镀锌卡膜槽 2. 主膜采用专用卡槽卡簧固定，从后坡到前坡东西共6道卡槽，东西两侧各1道卡槽卡簧 [工作内容] 1. 安装	m	1020.32		
43	01B006	外棚上放风口覆盖网安装	[项目特征] 1. 宽1.5m，上放风口托膜网片+尼龙防虫网40目 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	160		
44	01B007	外棚前放风口覆盖网安装	[项目特征] 1. 宽1.5m，前放风口尼龙防虫网40目 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	160		
45	01B008	防寒膜安装	[项目特征] 1. 外棚两道放风口，两侧需装防寒膜，用卡槽卡簧固定 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	01B009	压膜绳	[项目特征] 1. 主钢架间距1米, 每两组钢架梁中间加一道压膜绳用以固定棚膜, 两端用专用辅材固定 [工作内容] 1. 安装	m	2412.8		
47	01B010	压膜卡	[项目特征] 1. 放风口棚膜与卷杆连接采用专用压膜卡固定 [工作内容] 1. 安装	个	640		
48	01B011	预埋压膜绳环	[项目特征] 1. 材料品种、规格：Φ6圆钢+红机砖+埋深700mm [工作内容] 1. 安装	个	320		
49	01B012	托幕线	[项目特征] 1. 材料品种、规格：钢架后坡从下往上每30-40cm东西向拉一道托幕线, 防止后坡棉被下塌 [工作内容] 1. 安装	m	800		
	02	耳房					
50	010502026001	耳房地面	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:30cm厚3: 7灰土 2. 面层厚度:15cmC25商砼 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	17.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	控制柜	[项目特征] 1. 名称:控制柜 2. 型号:铁制非标 3. 规格:单个控制箱(600*400*200mm内含100A3P漏电保护器(入柜总线)1个, 55A3P断路器(控制热风机)2个, 40A断路器(控制卷帘机)1个, 16A2P断路器(控制卷膜机)2个, 10A1P断路器(控制灯)2个。 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
2	030407003001	微型电机	[项目特征] 1. 名称:电动卷膜器 2. 类型:卷膜电机(带限位开关) 3. 电压(kV):2-24V 4. 上放风口 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	4		
3	030407003002	微型电机	[项目特征] 1. 名称:卷帘机 2. 类型:保温被电机(卷帘机) 3. 电压(kV):3-380V [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409003001	外接总线缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*25+1*16 2. 材质:铜缆 3. 敷设方式:原有架线电杆架设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	380		
5	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*10+1*6 2. 材质:铜缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	240		
6	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*6+1*4 2. 材质:铜缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	160		
7	030409003003	照明、卷膜机、其他接电线缆	[项目特征] 1. 规格:2*2.5mm 2. 材质:铜缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	60		
8	030701006001	热风机	[项目特征] 1. 名称:热风机 2. 型号:20寸 3. 规格:20kw [工作内容] 1. 安装	台	4		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040601015001	池槽（简易蓄水池）	[项目特征] 1. 池体尺寸:20米长，2m宽，2.5m深（净） 2. 基础:500mm厚3：7灰土 3. 安装2mm厚HDPE高密度聚乙烯黑色防渗土工膜 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 其他材料铺设	m	20		
2	040501001001	DN400混凝土管铺设	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度:300mm厚3：7灰土 2. 开挖尺寸:800*1300mm 3. 管道规格、等级:DN400钢筋砼管 4. 连接形式:承插式 5. 铺设深度:1m [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:雨水口埋深1m, 做法参见陕02S3-54页, 成品混凝土雨水篦子, 成品混凝土篦圈 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品混凝土篦圈, 成品450*750混凝土篦子; [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	4		
4	031001006001	塑料管（喷灌主管）	[项目特征] 1. 材质:PE管道 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:棚外至棚内主管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	210		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:PE阀门 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管 (喷灌支管)	[项目特征] 1. 材质:PE管道 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:棚内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	156		
7	03B001	移动喷灌系统	[项目特征] 1. 每套含3个移动式绞盘喷头 (绞盘内软管dn15mm, 2.5m长)	套	26		
8	030109001001	水泵	[项目特征] 1. 名称:喷灌水泵 2. 规格:流量 $\geq 24\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $\geq 31\text{m}$ [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]