

西岳庙五凤楼主楼及东配楼所在
城台保护加固工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 08 日

工程名称：西岳庙五凤楼主楼及东配楼所在
城台保护加固工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 08 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西岳庙五凤楼主楼及东配楼所在城台保护加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	主楼及东配楼所在城台保护加固						
1.1	主楼及东配楼城台保护加固工程						
1.2	东配楼工程						
合计							

工程名称： 主楼及东配楼城台保护加固工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 08 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	散水部分					
1	041001001001	拆除散水青砖面层	1. 材质: 城砖	m2	424.04		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 杂填土 2. 厚度: 450	m2	424.04		
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 杂填土筛土 (3: 7 灰土备用)	m3	133.57		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 杂填土、碎砖等人工双轮车挖运 2. 运距: 100	m3	150.96		
5	010201014001	灰土 (土) 挤密桩	1. 空桩长度、桩长: 6m, 共计1240个 2. 桩径: D=150mm 3. 成孔方法: 人工洛阳铲 4. 灰土级配: 砂子: 石灰: 水泥=4: 4: 2	m	7440		
6	020702002001	糙埂城墙砖	1. 铺设花纹要求: 工字缝 2. 铺设部位: 散水 3. 城砖规格: 城砖390*185*95 4. 垫层材料种类、厚度: 450厚3: 7灰土夯实, 压实系数不小于0.95 5. 结合层材料种类、厚度: 60厚混合砂浆坐底	m2	424.04		
	二	门道部分					
7	041001001005	拆除石板面层	1. 拆除石板: 原有石板逐一编号, 人工揭取铺地石板	m2	80.47		
8	041001003003	拆除基层	1. 材质: 杂填土 2. 厚度: 300	m2	24.14		
9	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 杂填土筛土 (3: 7 灰土备用)	m3	16.9		
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 杂填土、碎砖等人工双轮车挖运 2. 运距: 100	m3	12.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	020702006004	石板面 (东配楼门道)	1. 铺设位置: 门道 2. 基层处理: 平整地面, 找平夯实; 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚3: 7灰土 (黄土外购), 分层回填夯实, 压实系数不小于0. 95 4. 结合层材料种类、厚度: 60厚混合砂浆坐底, 混合砂浆M5重新铺设原有石板	m2	80. 47		
12	020111007007	砖券 (拱) 剔补	1. 项目名称及做法: 门道内砖半园拱墙面剔补二样城砖 (相连砖) 5块以内, 共计10立方米 2. 用砖品种及规格: 城砖390*185*95	个	3000		
13	020801001002	墙面仿古抹灰	1. 墙体类型: 门道内 2. 拆除项: 铲除墙面现有仿古抹灰层 3. 基层处理: 清扫墙面 4. 墙体处理: 掏补破损砌砖, 混合砂浆填缝密实 (另外列项计算) 5. 基层处理材料: 15靠骨灰 (混合砂浆) 6. 面层处理材料: 3厚面灰 (麻刀灰, 内加3%氧化铁黄)	m2	939. 78		
	三	城墙立面					
14	011201003001	墙面勾缝 (石墙基)	1. 勾缝类型: 1: 1. 5白灰砂浆勾凹缝 2. 勾缝材料种类: 混合砂浆填塞条石墙基缝隙	m2	473. 58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	020111007002	零星仿古砌体	1. 项目名称及做法: 拆除城墙外鼓部分约40平方米以及其它剔补部分 2. 用砖品种及规格: 干摆、丝缝墙面剔补 二样城砖(相连砖) 5块以外	个	19223		
16	020111007006	零星仿古砌体	1. 项目名称及做法: 城台墙面剔补部分 2. 用砖品种及规格: 干摆、丝缝墙面剔补 二样城砖(相连砖) 5块以内	个	3200		
17	020111007003	零星仿古砌体	1. 项目名称及做法: 斗墙 2. 用砖品种及规格: 干摆、丝缝墙面剔补 二样城砖(相连砖) 5块以内	个	3600		
18	020101001001	城砖墙	1. 墙体类型: 斗墙 2. 砌筑方式: 丝缝墙 二样城砖	m2	18.46		
19	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 墙体类型: 城砖墙 2. 拆除项: 铲除墙面现有仿古抹灰层 3. 基层处理: 清扫墙面 4. 墙体处理: 掏补破损砌砖, 混合砂浆填缝密实(另外列项计算) 5. 基层处理材料: 15靠骨灰(混合砂浆) 6. 面层处理材料: 3厚面灰(麻刀灰, 内加3%氧化铁红)	m2	1364.72		
	四	城台上部分					
20	041001001004	拆除海漫城砖(390*185*95) 面层双层	1. 材质: 拆除城砖390*185*95(两层)	m2	511.11		
21	041001003002	拆除基层	1. 材质: 人工拆除潮湿填土 2. 厚度: 600	m2	521.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 潮湿填土、碎砖等人工双轮车挖运 2. 运距: 100	m ³	508.6		
23	01B002	城台上城砖、黄土二次转运	1. 城台上城砖、黄土二次转运人力车运50m内	项	1		
24	010103001005	回填方	1. 填方来源、运距: 城台上城砖、黄土二次转运人力车运50m	m ³	468.9		
25	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 黄土外购 2. 填方粒径要求: 挖掘机挖土自卸汽车运输, 运距30Kg	m ³	218.87		
26	020702002002	糙埂城墙砖	1. 铺设花纹要求: 工字缝 2. 铺设部位: 城台上 3. 城砖规格: 城砖390*185*95海墁 (两层) 4. 垫层材料种类、厚度: 600厚3: 7灰土夯实, 压实系数不小于0.95 5. 结合层材料种类、厚度: 60厚混合砂浆坐底 6. 嵌缝材料种类: 青灰勾砖缝	m ²	521.11		
	五	其它部分					
27	020206011001	水舌	1. 石材种类、构件规格: 花岗岩长1800 (水舌断面外径300*400, 内径150*200) 2. 含剔凿走水槽、滴水头: 走水槽断面 (内径150*200)	m	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	020206007001	滴水石	1. 找平层厚度、砂浆强度等级:60厚混合砂浆坐底 2. 石料种类、规格:花岗岩1000*1000*100mm	m2	8		
29	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:420*540mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚碎石垫层 3. 砌体材料:M10水泥砂浆MU7.5标准水泥轻质砖 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆粉刷, 纱网覆面 5. 盖板材质、规格:铁篦子	m	296		
30	040504001001	砌筑井(渗井)	1. 垫层、基础材质及厚度:M7.5水泥砂浆灌注块石基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖M2.5号水泥砂浆砌筑240厚 3. 纵向排水管材质、规格:HPDE管D=100 4. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井盖井圈 5. 踏步材质、规格:D=19钢爬梯 6. 防渗、防水要求:D=30-50卵石300, D=10-30卵石200, D=40-60卵石100	座	4		
31	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:人工挖管沟土方 一、二类土 2. 管外径:D=300 3. 挖沟深度:2m	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：主楼及东配楼城台保护加固工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架		m2	1053.74		
2	011802001001	脚手架（城台立面支护）		项	1		
3	011802003001	垂直运输（城台上黄土、城砖材料）		项	1		
4	011802003002	垂直运输（钢管桩、混凝土）		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：主楼及东配楼城台保护加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				900000
1.1	风险控制费	项			900000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					900000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程名称：东配楼工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 07 月 08 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	桩基部分					
1	01B009	东配楼木结构支撑加固	1. 木梁枋间设置木枋斜支撑加固 2. 梁柱间设置木枋斜支撑加固	m2	236.5		
2	01B010	东配楼建筑揭瓦亮椽后文物保护措施	1. 东配楼建筑搭棚防雨 2. 钢管桩施工前对木柱、柱基石等文物保护	m2	236.5		
3	010102002001	人工挖基坑土方（桩头作业坑）	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m	m3	128		
4	010301004001	静压钢管桩	1. 地层类别：黏性土 2. 送桩深度、桩长：静压送桩深度10.22m, 桩长9m 3. 材质：Q345B无缝钢管，桩内注入C30微膨胀混凝土 4. 管径、壁厚：桩外径D=108, 壁厚6mm 5. 防护材料种类：桩端焊接150*150*15钢板2块，300*300*15钢板支撑地圈梁	m	288		
5	010102009001	回填方	1、回填及其他 打夯机填土夯实 槽坑	m3	128		
	二	东配楼					
		地面					
6	041001001001	拆除拆除尺二方砖385*385*55面层	1. 材质：拆除尺二方砖385*385*55	m2	218.4		
7	041001003001	拆除基层	1. 材质：人工拆除潮湿填土 2. 厚度：600	m2	218.4		
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：潮湿填土、碎砖等人工双轮车挖运 2. 运距：100	m3	159.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东配楼工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 黄土外购 2. 填方粒径要求: 挖掘机挖土自卸汽车运输, 运距30Kg	m3	91.73		
10	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距: 城台上城砖、黄土二次转运人力车运50m	m3	293.4		
11	020703001001	细墁散水	1. 铺设花纹要求: 工字缝 2. 铺设部位: 城台上 3. 城砖规格: 尺二方砖385*385*55铺装 4. 垫层材料种类、厚度: 600厚3: 7灰土夯实, 压实系数不小于0.95 5. 结合层材料种类、厚度: 60厚混合砂浆坐底 6. 嵌缝材料种类: 青灰勾砖缝	m2	218.4		
		木作					
12	041001003002	. 灰泥背拆除	1. 灰泥背拆除 厚在10cm以内	m2	308.82		
13	011603001002	木望板拆除	1. 拆除腐朽木望板	m2	308.82		
14	011603001001	木构件拆除	1. 拆除圆椽D=110@220及飞椽100*90	根	374		
15	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度: 20厚松木望板, 柳叶缝 2. 木材品种: 刷防腐油 望板 3. 刨光要求: 刨光	m2	360.66		
16	020508016001	大连檐(里口木)	1. 断面尺寸: 大连檐制安(高在6厘米以内) 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m	82.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:小连檐制安(高在3厘米以内) 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	82.32		
18	020508020001	闸挡板	1. 断面尺寸:闸挡板制安(椽径在10厘米以内) 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	82.32		
19	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸:圆椽D=110@220 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	2307.99		
20	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:矩形飞椽100*90 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	根	374		
		瓦作					
21	01B007	琉璃瓦屋面拆除	1. 六样琉璃瓦屋面拆除（破损20%需补新） 2. 琉璃正脊拆除六样（正脊筒完好） 3. 琉璃垂脊和角脊拆除 六样（垂兽、岔兽、套兽、仙人完好） 4. 琉璃正吻(兽)拆除 六样（正吻完好）	m2	308.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	020603001001	琉璃屋面	1. 铺设类型:筒瓦屋面 2. 瓦件类型:六样黄色琉璃瓦更换破损20% 3. 坐浆配合比及强度等级:泼灰草泥厚度不小于45，铺瓦底（之上加熟石灰膏一层，瓦瓦厚5-8） 4. 基层材料种类:泼灰草泥（石灰:黄土:麦草=3：7：0.7）找抹囊窝，最薄处不小于60（分两次进行压实、压光） 5. 护板灰:中麻刀灰抹压护板灰（分两次进行压实、压光） 6. 勾缝:小麻刀灰勾抹望板缝隙、孔眼，要求严实平整（使用熟化石灰膏拌合麻刀100：5）	m2	308.82		
23	020603004001	琉璃瓦檐头（口）附件	1. 瓦件类型:六样黄色琉璃瓦 2. 铁件种类、规格:安钉帽 六样	m	82.32		
24	020603003001	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:黄色琉璃 2. 高度:带吻(兽)正脊 六样（原有）	m	13.3		
25	020603007001	琉璃吻（兽）	1. 类型:黄色琉璃 2. 规格尺寸:琉璃正吻(兽)安装 六样 吻（原有）	只	2		
26	020603003002	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:黄色琉璃垂脊（原有）	m	33.6		
27	020603003003	角脊	1. 屋脊类型:角脊兽前部分 六样 黄色琉璃（套兽、岔兽、仙人原有）	m	10.4		
		其它					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	1. 满堂脚手架协助柱间木斜撑加固木结构	项	1		
2	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架		m2	308		
3	021001008001	内檐及廊步椽望油漆脚手架		m2	493.92		
4	021001012001	正吻脚手架		座	2		
5	011802003001	垂直运输（城台上黄土、城砖材料）		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 东配楼工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。