玉山镇村内道路硬化项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：　玉山镇村内道路硬化项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：玉山镇村内道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	玉山镇村内道路硬化项目						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路硬化					
		腰祝村					
1	04B004	清除路基表层	[项目特征] 1.清除路基表层18cm厚 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理	m3	1163.25		
2	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.每4m设置一道横向缩缝，传力杆Φ28 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	4112.5		
3	040103002004	一般回填方	[项目特征] 1.路肩培土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	258.5		
4	040103006004	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:素土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	226.28		
		车贺村					
5	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm 3.运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理	m2	1414		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	04B003	清除路基表层	[项目特征] 1.清除路基表层18cm厚 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理	m3	1048.41		
7	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.每4m设置一道横向缩缝，传力杆Φ28 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	5120.5		
8	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1.路肩培土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	321.86		
9	040103006003	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:素土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	321.86		
		涵洞					
10	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:以现场实际为准 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	53.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	21.44		
12	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:M7.5浆砌片石 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面	m3	15.16		
13	040303015001	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。