工程项目总造价表

项目名称：汉阴县第一小学校舍、运动场地维修改造项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉阴县第一小学教学楼	657,039.61	549,194.86	48,593.77	5,000.00	54250.98	39,433.57
1.1	汉阴县第一小学教学楼-维修改造工程	657,039.61	549,194.86	48,593.77	5,000.00	54250.98	39,433.57
2	汉阴县第一小学运动场地	756,360.39	675,069.36	18,839.25		62451.78	15,287.95
2.1	汉阴县第一小学运动场地-拆除工程	164,639.41	134,342.18	16,703.15		13594.08	13,554.51
2.2	汉阴县第一小学运动场地-建筑工程	591,720.98	540,727.18	2,136.10		48857.7	1,733.44
合计		1,413,400.00	1,224,264.22	67,433.02	5,000.00	116702.76	54,721.52

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉阴县第一小学教学楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	汉阴县第一小学教学楼-维修改造工程	657039.61

单位工程清单费用汇总表

工程名称:汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	549194.86
1.1	其中:建筑工人社保费用	34360.1
2	措施项目费	48593.77
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	48593.77
2.2.1	安全文明施工措施费	39433.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	4021.55
2.2.3	夜间施工增加费	1608.62
2.2.4	二次搬运费	2122.49
2.2.5	测量放线定位复测费	1407.54
3	其他项目费	5000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	5000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	602788.63
5	增值税	54250.98
6	单位工程造价	657039.61
合　　计		657039.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		教学楼					1370.67
		拆除工程					308.82
1	011302001001	拆除平面吊顶	[项目特征] 1.原铝塑板吊顶拆除（含拆除龙骨），基底清理 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	22.35	13.36	298.60
2	AB001	垃圾外运	[项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	0.45	22.72	10.22
		新做工程					1061.85
3	011403001002	天棚抹灰面油漆	[项目特征] 1.腻子种类:局部腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	22.35	47.51	1061.85
		实验楼					230997.79
		拆除工程					70527.32
4	011201001003	铲除原墙面抹灰层	[项目特征] 1.铲除原墙面水泥砂浆抹灰层（包含涂料面层） 2.清理浮灰，修补孔洞 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	1017.69	31.08	31629.81
5	011403001006	铲除顶棚灰皮	[项目特征] 1.铲除灰皮 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	1228.75	31.08	38189.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	AB002	垃圾外运	[项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	31.16	22.72	707.96
		新做工程					160470.47
7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.腻子抹灰层15mm比例1:3 2.水泥砂浆粉刷层12mm比例1:3 3.冲洗清理墙面,滚涂墙固 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	1017.69	59.17	60216.72
8	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位:墙裙 2.腻子种类:局部腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷白色内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	432.28	41.16	17792.64
9	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位:墙裙以上墙面 2.腻子种类:局部腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	585.41	41.16	24095.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011403001005	天棚抹灰面油漆	[项目特征] 1.腻子种类:局部腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1228.75	47.50	58365.63
		围墙					115794.31
11	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土方 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	111.95	10.24	1146.37
12	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	55.25	23.41	1293.40
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18.25	182.47	3330.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砌块砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砌筑砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	28.72	701.17	20137.60
15	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砌块砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砌筑砂浆 3.具体详见图纸设计 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	15.51	840.50	13036.16
16	010502032001	栏杆基础现浇砼	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.45	597.20	268.74
17	010502022001	压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.23	676.92	155.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505012001	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶及栏杆基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.02	78.48	158.53
19	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.砂浆厚度、种类及强度等级:水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	24.34	41.51	1010.35
20	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	214.32	76.93	16487.64
21	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:浅灰色真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	214.35	192.44	41249.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011503001001	围墙栏杆	[项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:深灰色锌钢方管 2.栏杆高度:1.8m高 3.栏杆与基础连接件做法参陕09j09、16/3 4.具体详见图纸设计 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	88.8	197.30	17520.24
		排水沟、井、管道					201032.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:宽*深：600mm*520mm外环排水沟 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.沟壁、底板混凝土、规格、强度等级:200厚C20混凝土 4.砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 5.盖板材质、规格:100厚钢筋混凝土盖板，沟槽盖板采用预制钢筋混凝土沟盖板。参08J933-1,Y4页,B 6.伸缩缝填塞:两水槽对接处槽内深10,宽10,用聚氨酯防水膏嵌缝。 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装	m	168.97	461.68	78010.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040201022002	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:宽*深：400mm*520mm内环排水沟 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.沟壁、底板混凝土、规格、强度等级:200厚C20混凝土 4.砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 5.盖板材质、规格:100厚钢筋混凝土盖板，沟槽盖板采用预制钢筋混凝土沟盖板。参08J933-1,Y4页,A 6.伸缩缝填塞:两水槽对接处槽内深10,宽10,用聚氨酯防水膏嵌缝。 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装	m	188.92	426.28	80532.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN300水泥管 2.做法参04S516图集P10页，150° 3.其他具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 3.模板制作、安装拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.预制管枕安装 6.管道铺设、接口连接 7.管道检验及试验 8.防腐 9.变形缝处理	m	50	395.22	19761.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502031001	沉砂井	[项目特征] 1.井净空尺寸:沉砂井（长*宽*深）500mm*500mm*943mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚碎石Φ30-70 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C20混凝土 4.侧壁厚度种类、强度等级:240厚井壁砌筑 5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:100厚钢筋混凝土，10a10双向 6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2砂浆抹面 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟坑开挖、回填 2.地基夯实 3.垫层铺设 4.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5.砂浆抹面 6.刷防护材料 7.井盖制作、安装	座	8	870.98	6967.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502031002	检查疏通井	[项目特征] 1.井净空尺寸:检查疏通井（长*宽*深）500mm*500mm*1160mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚3:7灰土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C20混凝土 4.侧壁厚度种类、强度等级:240厚井壁砌筑 5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:100厚钢筋混凝土，4a15 6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2水泥砂浆抹面 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟坑开挖、回填 2.地基夯实 3.垫层铺设 4.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5.砂浆抹面 6.刷防护材料 7.井盖制作、安装	座	14	1125.74	15760.36
合　　计							549194.86

措施项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					48593.77
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	39433.57	39433.57
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	4021.55	4021.55
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1608.62	1608.62
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2122.49	2122.49
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1407.54	1407.54
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　计							48593.77

其他项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼-维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				5000
2.1	现场排水、给水及其他管道拆除工程	项			5000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					5000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼-维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	现场排水、给水及其他管道拆除工程	5000		5000					
本页小计		5000		5000					-
合　计		5000		5000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		教学楼									
		拆除工程									
1	011302001001	拆除平面吊顶	[项目特征] 1.原铝塑板吊顶拆除（含拆除龙骨），基底清理 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	16-46	10.27			1.92	1.17	13.36
2	AB001	垃圾外运	[项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	16-97 换	4		12.99	3.56	2.17	22.72
		新做工程									
3	011403001002	天棚抹灰面油漆	[项目特征] 1.腻子种类:局部腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197 换	24.35	15.84		4.55	2.77	47.51
		实验楼									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除工程									
4	011201001003	铲除原墙面抹灰层	[项目特征] 1.铲除原墙面水泥砂浆抹灰层（包含涂料面层） 2.清理浮灰，修补孔洞 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	16-29	23.9			4.46	2.72	31.08
5	011403001006	铲除顶棚灰皮	[项目特征] 1.铲除灰皮 [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	16-31	23.9			4.46	2.72	31.08
6	AB002	垃圾外运	[项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	16-97 换	4		12.99	3.56	2.17	22.72
		新做工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.腻子抹灰层15mm比例1:3 2.水泥砂浆粉刷层12mm比例1:3 3.冲洗清理墙面,滚涂墙固 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-1 换;14-231;14-229	37.34	10	0.46	7.07	4.3	59.17
8	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位:墙裙 2.腻子种类:局部腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷白色内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196;14-231	24.77	8.96		4.62	2.81	41.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位:墙裙以上墙面 2.腻子种类:局部腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-196;14-231	24.77	8.96		4.62	2.81	41.16
10	011403001005	天棚抹灰面油漆	[项目特征] 1.腻子种类:局部腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色涂料乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-197;14-231	29.64	8.96		5.53	3.37	47.5
		围墙									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土方 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1-51	3.37		4.34	1.57	0.96	10.24
12	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2-135	18.96	148.22	7.12	5.08	3.09	182.47

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砌块砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砌筑砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	4-1	195.42	436.23	8.04	38.22	23.26	701.17
15	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砌块砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砌筑砂浆 3.具体详见图纸设计 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	4-23	300.01	440.73	7.17	57.56	35.03	840.5
16	010502032001	栏杆基础现浇砼	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-25	156.1	394.23		29.14	17.73	597.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	010502022001	压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-62	209.35	404.71		39.08	23.78	676.92
18	010505012001	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶及栏杆基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-229	48.1	15.94		8.98	5.46	78.48
19	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.砂浆厚度、种类及强度等级:水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	9-91 换	18.93	15.97	0.69	3.68	2.24	41.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-2;12-3 *10	44.2	17.86	1.18	8.51	5.18	76.93
21	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:浅灰色真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	14-187	73.25	97.2		13.67	8.32	192.44
22	011503001001	围墙栏杆	[项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:深灰色锌钢方管 2.栏杆高度:1.8m高 3.栏杆与基础连接件做法参陕09j09、16/3 4.具体详见图纸设计 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	15-93	63.17	111.88	2.43	12.32	7.5	197.3
		排水沟、井、管道									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:宽*深：600mm*520mm外环排水沟 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.沟壁、底板混凝土、规格、强度等级:200厚C20混凝土 4.砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 5.盖板材质、规格:100厚钢筋混凝土盖板，沟槽盖板采用预制钢筋混凝土沟盖板。参08J933-1,Y4页,B 6.伸缩缝填塞:两水槽对接处槽内深10,宽10,用聚氨酯防水膏嵌缝。 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装	m	1-48;1-65 换;1-136;5-1;5-61;9-91 换;5-70;5-275;5-85	114.19	286.68	19.66	25.58	15.57	461.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	040201022002	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:宽*深：400mm*520mm内环排水沟 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.沟壁、底板混凝土、规格、强度等级:200厚C20混凝土 4.砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 5.盖板材质、规格:100厚钢筋混凝土盖板，沟槽盖板采用预制钢筋混凝土沟盖板。参08J933-1,Y4页,A 6.伸缩缝填塞:两水槽对接处槽内深10,宽10,用聚氨酯防水膏嵌缝。 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装	m	1-48;1-136;1-65 换;5-1;5-61;9-91 换;5-70;5-275;5-85	105.59	266.94	16.34	23.26	14.15	426.28

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN300水泥管 2.做法参04S516图集P10页，150° 3.其他具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 3.模板制作、安装拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.预制管枕安装 6.管道铺设、接口连接 7.管道检验及试验 8.防腐 9.变形缝处理	m	1-48;1-65 换;借5-1-8;借5-1-86;借5-1-6 换	73.7	262.11	27.64	19.75	12.02	395.22

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	010502031001	沉砂井	[项目特征] 1.井净空尺寸:沉砂井（长*宽*深）500mm*500mm*943mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚碎石φ30-70 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C20混凝土 4.侧壁厚度种类、强度等级:240厚井壁砌筑 5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:100厚钢筋混凝土，10a10双向 6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2砂浆抹面 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟坑开挖、回填 2.地基夯实 3.垫层铺设 4.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5.砂浆抹面 6.刷防护材料 7.井盖制作、安装	座	1-48;1-65 换;1-136;借5-1-3;5-1 换;4-29 换;9-91 换;5-42;5-208;5-85	240.77	515.45	31.48	51.77	31.51	870.98

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	010502031002	检查疏通井	[项目特征] 1.井净空尺寸:检查疏通井（长*宽*深）500mm*500mm*1160mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚3:7灰土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C20混凝土 4.侧壁厚度种类、强度等级:240厚井壁砌筑 5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:100厚钢筋混凝土，4a15 6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2水泥砂浆抹面 7.具体做法详见图纸及标准图集规范 [工作内容] 1.沟坑开挖、回填 2.地基夯实 3.垫层铺设 4.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5.砂浆抹面 6.刷防护材料 7.井盖制作、安装	座	1-48 换;1-65 换;1-136 换;借5-1-12 换;5-1 换;4-29 换;9-91 换;5-42 换;5-208 换;5-85 换	304.07	668.06	46.19	66.78	40.64	1125.74
	二	专业措施									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学教学楼维修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：汉阴县第一小学教学楼一维修改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	040301001	中砂		m3	200	
3	040505007	砾石	40mm	m3	130	
4	040905012	熟石灰		kg	0.46	
5	041301001	标准砖	(综合)	千块	600	
6	041327004@1	MU10实心砌块砖	240×115×53	千块	600	
7	122107001	不锈钢栏杆	(成品)	m	106.19	
8	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
9	130103020	真石漆		kg	20.23	
10	130111031	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	15.48	
11	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	12.47	
12	133505001	防水剂		kg	4.42	
13	350123002	复合模板		m2	48	
14	802101010	预拌混凝土	C15	m3	368.83	
15	802101012	预拌混凝土	C20	m3	378.68	
16	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	495.58	
17	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	511.06	
18	800615002	预拌水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
19	800615004	预拌水泥砂浆	1:3	m3	460.18	
20	172901002@1	钢筋混凝土管(综合)	400	m	145	

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉阴县第一小学运动场地　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	汉阴县第一小学运动场地-拆除工程	164639.41
2	汉阴县第一小学运动场地-建筑工程	591720.98
合　　计		756360.39

单位工程清单费用汇总表

工程名称:汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	134342.18
1.1	其中:建筑工人社保费用	11518.03
2	措施项目费	16703.15
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	16703.15
2.2.1	安全文明施工措施费	13554.51
2.2.2	冬雨季施工增加费	1382.33
2.2.3	夜间施工增加费	552.93
2.2.4	二次搬运费	729.56
2.2.5	测量放线定位复测费	483.82
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	151045.33
5	增值税	13594.08
6	单位工程造价	164639.41
合　　计		164639.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101005001	拆除塑胶地面	[项目特征] 1.拆除旧塑胶地面 2.基层清理干净 3.拆除方式自行考虑，要求不破坏原结构 [工作内容] 1.拆除、垃圾清理 2.垃圾归堆	m2	1377.47	5.25	7231.72
2	01B001	现状沙坑拆除及恢复	[项目特征] 1.清理沙坑,进行C25混凝土填充找平 2.C25混凝土填充厚150mm 3.底部素土夯实 4.拆除方式自行考虑 [工作内容] 1.沙坑清理、场内倒运 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	24	89.53	2148.72
3	01B002	现状混凝土排水沟（拆除及恢复）	[项目特征] 1.现状混凝土盖板排水沟,宽600mm深400mm 2.拆除混凝土盖板,进行C25混凝土填充找平 3.底部250厚素土夯实 4.面层150厚C25混凝土 5.拆除方式自行考虑 [工作内容] 1.盖板拆除、清理、场内倒运 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装 4.素土回填、夯实	m	368.31	272.89	100508.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
4	030413009001	高杆灯移位	[项目特征] 1.名称:高杆灯,高15.5米 2.保护性拆除(移位) 3.路灯基础做法暂按16D702-6图集，第4-17页 [工作内容] 1.灯杆拆除、运输 2.灯杆移位安装（包含新做基础部分）	套	2	2000.00	4000.00
5	01B004	路面切缝	[项目特征] 1.原混凝土地面拆除前先切缝，以保证拆除不破坏其他地面 [工作内容] 1.切缝	m	1048.22	5.91	6194.98
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:拆除原有混凝土地面 2.厚度：10cm [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	683.59	8.46	5783.17
7	01B003	垃圾外运（路面拆除垃圾外运）	[项目特征] 1.路面拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	68.36	22.72	1553.14
8	01B005	垃圾外运	[项目特征] 1.余土及拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	304.68	22.72	6922.33
合　　计							134342.18

措施项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					16703.15
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	13554.51	13554.51
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1382.33	1382.33
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	552.93	552.93
4	011801002001	二次搬运费		项	1	729.56	729.56
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	483.82	483.82
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	011101005001	拆除塑胶地面	[项目特征] 1.拆除旧塑胶地面 2.基层清理干净 3.拆除方式自行考虑，要求不破坏原结构 [工作内容] 1.拆除、垃圾清理 2.垃圾归堆	m2	16-40 换	4.04			0.75	0.46	5.25
2	01B001	现状沙坑拆除及恢复	[项目特征] 1.清理沙坑,进行C25混凝土填充找平 2.C25混凝土填充厚150mm 3.底部素土夯实 4.拆除方式自行考虑 [工作内容] 1.沙坑清理、场内倒运 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	1-134;5-1 换;1-7;1-24 换	20.97	62.09	0.13	3.94	2.4	89.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	01B002	现状混凝土排水沟（拆除及恢复）	[项目特征] 1.现状混凝土盖板排水沟,宽600mm深400mm 2.拆除混凝土盖板,进行C25混凝土填充找平 3.底部250厚素土夯实 4.面层150厚C25混凝土 5.拆除方式自行考虑 [工作内容] 1.盖板拆除、清理、场内倒运 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装 4.素土回填、夯实	m	16-17;1-136;5-1 换	180.78	37.31	0.38	33.83	20.59	272.89
4	030413009001	高杆灯移位	[项目特征] 1.名称:高杆灯,高15.5米 2.保护性拆除(移位) 3.路灯基础做法暂按16D702-6图集，第4-17页 [工作内容] 1.灯杆拆除、运输 2.灯杆移位安装（包含新做基础部分）	套	B001		2000				2000

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	01B004	路面切缝	[项目特征] 1.原混凝土地面拆除前先切缝，以保证拆除不破坏其他地面 [工作内容] 1.切缝	m	11-131 换	4.45		0.09	0.85	0.52	5.91
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:拆除原有混凝土地面 2.厚度：10cm [工作内容] 1.拆除、清理、归堆	m2	借10-1-3 换; 借10-1-4 *-5	5.7	0.01	0.77	1.23	0.75	8.46
7	01B003	垃圾外运（路面拆除垃圾外运）	[项目特征] 1.路面拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	16-97 换	4		12.99	3.56	2.17	22.72
8	01B005	垃圾外运	[项目特征] 1.余土及拆除垃圾外运 2.弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.装车、外运、弃置、消纳	m3	16-97 换	4		12.99	3.56	2.17	22.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-拆除工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	011505001	六角空心钢	(综合)	kg	3.65	
2	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
3	031519026	合金钢钻头	一字型	个	6	
4	224515002	高压风管	Φ25-6P-20m	m	12.65	
5	341101001	水		m3	5.63	
6	341103001	电		kW·h	0.71	
7	BCCLF4	高杆灯移位		套	2000	
8	802101014	预拌混凝土	C25	m3	398.23	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	540727.18
1.1	其中:建筑工人社保费用	1479.16
2	措施项目费	2136.1
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2136.1
2.2.1	安全文明施工措施费	1733.44
2.2.2	冬雨季施工增加费	176.78
2.2.3	夜间施工增加费	70.71
2.2.4	二次搬运费	93.3
2.2.5	测量放线定位复测费	61.87
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	542863.28
5	增值税	48857.7
6	单位工程造价	591720.98
合　　计		591720.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		铺装工程					492830.1
1	011101005001	塑胶地面（跑道区）	[项目特征] 1.13mm厚EPDM纯塑胶 2.原始混凝土面层清表 3.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉、含划线	m2	1187.53	150.00	178129.50
2	050103015001	铺草坪（足球场）	[项目特征] 1.填充环保EPDM颗粒:4kg/平方米,(白色功能线现场定位)填充石英砂:40-60目30kg/平方米,均梳理均匀 2.磅重13000、草高50mm、10500针/平方米人工草坪(胶接) 3.10mm厚XPE垫层 4.原始混凝土面层清表 5.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	1446.4	70.00	101248.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011104002001	拼装地板（篮球场）	[项目特征] 1.悬浮拼装地板 2.原始混凝土面层清表 3.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.基层铺设 3.面层铺设 4.压条装钉、含划线	m2	608	65.00	39520.00
4	050103015002	铺草坪（其他区域含羽毛球场及乒乓球场）	[项目特征] 1.PE免填充人造运动草皮,直曲混织PE草丝,PU网格复合底背 2.DTEX≥12000、草高25-30mm、21000针/平方米人工草坪(胶接) 3.原始混凝土面层清表 4.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	3765.64	40.00	150625.60
5	011601002001	硬化地面恢复	[项目特征] 1.面层:150mm厚C25混凝土 2.基层:250厚素土回填 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	333.72	69.84	23307.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他工程					47897.08
		树池坐凳					18653.67
6	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土方 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	15.57	44.75	696.76
7	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.55	23.41	129.93
8	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:100厚碎石垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.99	325.90	974.44
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.4	465.06	1116.14
10	010502022002	压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.19	676.92	805.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.93	40.44	239.81
12	010505012002	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.93	78.50	465.51
13	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	8.69	697.45	6060.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	11.86	42.87	508.44
15	01B001	墙面做Φ30-50鹅卵石		m2	11.86	100.00	1186.00
16	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:400*400*20烧面芝麻白花岗岩 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	11.86	343.48	4073.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
17	011104002002	防腐木	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3厚镀锌方管龙骨@550布置，Φ6号膨胀螺栓固定@550布置 2.面层材料品种、规格:430*100*50厚防腐木，留缝5mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	10.42	230.00	2396.60
		其他工程					29243.41
18	01B005	升旗台	[项目特征] 1.基础做法(参02J003图集,P44页。②号2-2基础,旗杆高度暂定为12米) 2.具体详见图纸及图纸设计 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	1	6243.41	6243.41
19	010802001001	金属铁艺门	[项目特征] 1.门类型:金属铁艺门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装	樘	1	5000.00	5000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010805003001	电动伸缩门	[项目特征] 1.遥控电动伸缩门12m长 2.具体需满足设计及甲方要求 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1	18000.00	18000.00
合　　计							540727.18

措施项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2136.10
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1733.44	1733.44
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	176.78	176.78
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	70.71	70.71
4	011801002001	二次搬运费		项	1	93.30	93.30
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	61.87	61.87
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		铺装工程									
1	011101005001	塑胶地面（跑道区）	[项目特征] 1.13mm厚EPDM纯塑胶 2.原始混凝土面层清表 3.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉、含划线	m2	B001		150				150
2	050103015001	铺草坪（足球场）	[项目特征] 1.填充环保EPDM颗粒:4kg/平方米,(白色功能线现场定位)填充石英砂:40-60目30kg/平方米,均梳理均匀 2.磅重13000、草高50mm、10500针/平方米人工草坪(胶接) 3.10mm厚XPE垫层 4.原始混凝土面层清表 5.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	B003		70				70

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	011104002001	拼装地板（篮球场）	[项目特征] 1.悬浮拼装地板 2.原始混凝土面层清表 3.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.基层铺设 3.面层铺设 4.压条装钉、含划线	m2	B004		65				65
4	050103015002	铺草坪（其他区域含羽毛球场及乒乓球场）	[项目特征] 1.PE免填充人造运动草皮,直曲混织PE草丝,PU网格复合底背 2.DTEX≥12000、草高25-30mm、21000针/平方米人工草坪(胶接) 3.原始混凝土面层清表 4.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.清理基层、基层找平 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	B005		40				40

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	011601002001	硬化地面恢复	[项目特征] 1.面层:150mm厚C25混凝土 2.基层:250厚素土回填 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	1-137;5-1	9.36	57.64	0.02	1.75	1.07	69.84
		其他工程									
		树池坐凳									
6	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土方 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1-7	34.42			6.42	3.91	44.75

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
8	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:100厚碎石垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	11-10	95.6	200.65	0.7	18	10.95	325.9
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5-1	62.13	384.27		11.6	7.06	465.06
10	010502022002	压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级:商品砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-62	209.35	404.71		39.08	23.78	676.92

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-167	12.66	23.96	0.01	2.37	1.44	40.44
12	010505012002	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-229	48.1	15.96		8.98	5.46	78.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	4-1 换	195.42	432.51	8.04	38.22	23.26	697.45
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	9-91	18.93	17.33	0.69	3.68	2.24	42.87
15	01B001	墙面做Φ30-50鹅卵石		m2	B009		100				100

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:400*400*20烧面芝麻白花岗岩 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	12-72	132.2	169.49	1.55	25.02	15.22	343.48
17	011104002002	防腐木	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3厚镀锌方管龙骨@550布置，Φ6号膨胀螺栓固定@550布置 2.面层材料品种、规格:430*100*50厚防腐木，留缝5mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	B006		230				230
		其他工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	01B005	升旗台	[项目特征] 1.基础做法(参02J003图集,P44页。②号2-2基础,旗杆高度暂定为12米) 2.具体详见图纸及图纸设计 [工作内容] 1.制作、运输、安装	项	15-144;5-10;1-45;1-65;1-136	2345.38	2444.04	555.79	558.38	339.82	6243.41
19	010802001001	金属铁艺门	[项目特征] 1.门类型:金属铁艺门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装	樘	B007		5000				5000
20	010805003001	电动伸缩门	[项目特征] 1.遥控电动伸缩门12m长 2.具体需满足设计及甲方要求 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	B008		18000				18000

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：汉阴县第一小学运动场地-建筑工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	031303017	不锈钢焊丝	(综合)	kg	29.91	
3	040501002	碎石	(综合)	m3	130	
4	041301003	标准砖	240×115×53	千块	600	
5	080100002@1	芝麻白花岗岩	400*400	m2	120	
6	170700005	不锈钢管	Φ76	m	97.7	
7	170700006	不锈钢管	Φ108	m	126.64	
8	170700007	不锈钢管	Φ133	m	177.79	
9	BCCLF0	铺草坪（足球场）		m2	70	
10	BCCLF11	金属铁艺门		樘	5000	
11	BCCLF15	电动伸缩门		套	18000	
12	BCCLF18	墙面做Φ30-50鹅卵石		m2	100	
13	BCCLF2	拼装地板（篮球场）		m2	65	
14	BCCLF21	塑胶地面（跑道区）		m2	150	
15	BCCLF4	铺草坪（其他区域含羽毛球场及乒乓球场）		m2	40	
16	BCCLF7	防腐木		m2	230	
17	802101010	预拌混凝土	C15	m3	368.83	
18	802101012	预拌混凝土	C20	m3	378.68	
19	800605003	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	480.09	
20	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	511.06	