

工程名称：镇巴县黎坝镇柳营村生产步道建设项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 17 日

招标人：镇巴县黎坝镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：李天祥（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：镇巴县黎坝镇柳营村生产步道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	镇巴县黎坝镇柳营村生产步道建设项目						
1.1	市政工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县黎坝镇柳营村生产步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		生产步道一					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:三类土 2. 机械挖土	m3	226.9		
2	040103002001	一般回填方	1. 素土回填、夯实 2. 夯实系数 ≥ 0.93	m3	58.4		
3	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	54.4		
4	010502028001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:120厚C20混凝土垫层 2. 踏步高、宽:踏步高15cm,踏步宽30cm 3. 混凝土种类:C30混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米,缝宽20,沥青沙子或沥青处理,松木条嵌缝。拉防滑槽,通长2道 4. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.93	m2	180.3		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 130mm厚C30混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米,缝宽20,沥青沙子或沥青处理,松木条嵌缝。 2. 150厚级配碎石 3. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.93	m2	241.8		
6	040308002001	仿生栏杆	1. 材料品种、规格:仿生栏杆(藤式仿生栏杆h=1.2m) 2. 工艺要求:详见设计图纸	m	525		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040308002002	木栅栏	1. 材料品种、规格：路侧木栅栏(D=80mm, H=500mm) 2. 工艺要求：详见设计图纸	m	215		
8	040501020001	混凝土涵洞	1. 断面规格：1-1.5*1.5m 2. M7.5浆砌片石涵底铺砌、洞口八字墙身、洞口八字墙基、洞口截水墙、洞口铺砌 3. 垫层、基础材质及厚度：C25片石混凝土台身、台基 4. C40钢筋混凝土铺装台帽盖板 5. C25钢筋混凝土 6. C30钢筋混凝土 7. 伸缩缝（沉降缝要求）：详见设计文件 8. 防渗、防水、防腐要求：详见设计文件	m	3.8		
		生产步道二					
9	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：三类土 2. 机械挖土	m3	437.7		
10	040103002002	一般回填方	1. 素土回填、夯实 2. 夯实系数 ≥ 0.93	m3	75.7		
11	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格：片石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	146.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010502028002	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:120厚C20混凝土垫层 2. 踏步高、宽:踏步高15cm, 踏步宽30cm 3. 混凝土种类:C30混凝土面层, 分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽20, 沥青沙子或沥青处理, 松木条嵌缝。拉防滑槽, 通长2道 4. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	177.3		
13	040203007002	水泥混凝土	1. 130mm厚C30混凝土面层, 分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽20, 沥青沙子或沥青处理, 松木条嵌缝。 2. 150厚级配碎石 3. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	209.3		
14	040308002003	仿生栏杆	1. 材料品种、规格: 仿生栏杆(藤式仿生栏杆h=1.2m) 2. 工艺要求: 详见设计图纸	m	321.3		
15	040308002004	木栅栏	1. 材料品种、规格: 路侧木栅栏(D=80mm, H=500mm) 2. 工艺要求: 详见设计图纸	m	250		
		生产步道三					
16	040308002005	仿生栏杆	1. 材料品种、规格: 仿生栏杆(藤式仿生栏杆h=1.2m) 2. 工艺要求: 详见设计图纸	m	189		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。