

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康市育新学校空气能热水系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康市育新学校空气能热水系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号: 热水系统控制箱带腿 2. 规格: 标准 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	3575.80	3575.80
7	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 材质: 双层不锈钢保温水箱 2. 规格: 12吨, 4*2*1.5 3. 20mm橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	台	1	14339.38	14339.38
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温	m	90	72.29	6506.10
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温	m	130	59.99	7798.70

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20mm厚橡塑管壳保温	m	60	48.89	2933.40
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20mm厚橡塑管壳保温	m	150	37.80	5670.00
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20mm厚橡塑管壳保温	m	250	32.43	8107.50
13	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 16#镀锌槽钢36米, 10#镀锌槽钢30米, 50*50镀锌角铁36米 [工作内容] 1. 制作、运输、安装、探伤、刷油漆	项	1	10000.00	10000.00
14	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: YJV-5*16 2. 敷设方式: 桥架敷设	m	135	93.48	12619.80

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格:100*100 2. 材质:钢制 3. 类型:槽式桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	12	87.79	1053.48
16	030807001001	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN32 3. 材质:铜制 [工作内容] 1. 安装	个	4	182.63	730.52
17	030807001002	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 材质:铜制 [工作内容] 1. 安装	个	6	280.29	1681.74
18	030807001003	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN32 3. 材质:铜制 [工作内容] 1. 安装	个	6	171.47	1028.82
19	030807001004	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:Y形过滤器 2. 型号、规格:DN32 3. 材质:铜制 [工作内容] 1. 安装	个	4	253.50	1014.00
20	030807001005	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:Y形过滤器 2. 型号、规格:DN50 3. 材质:铜制 [工作内容] 1. 安装	个	2	303.50	607.00



第 6 页 共 6 页

第 6 页 共 6 页

5019.49
1361102599
建筑(初)



措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页


序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
	—	分部分项									
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1.形式:空气源热水机 2.制热量:38.5kw,制热功率:8.38kw,产水量:815L/h,循环水量:6.5m³/h。 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装	台	7-1-11	1139.57	39004.72	50.19	219.11	144.27	40557.86
2	030413012001	空气源热水机控制面板	[项目特征] 1.名称:空气源热水机控制面板 2.型号:智能 [工作内容] 1.安装	套	4-14-371	11.24	306.53		2.16	1.42	321.35
3	030211003001	热水循环泵	[项目特征] 1.名称:热水循环泵 2.额定扬程10米,流量11m³/h [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆	台	1-12-26 换	1806.06	4540.16	71.45	347.25	228.65	6993.57



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	030211003002	管网增压泵	[项目特征] 1. 名称:管网增压泵 2. 额定扬程34.5米, 流量16m³/h [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	1-12-26 换	1806.06	5275.16	71.45	347.25	228.65	7728.57
5	030226002001	水处理设备	[项目特征] 1. 型号:标准 2. 自动回水装置 [工作内容] 1. 内部组件安装	台	2-10-49 换	695.66	15262.89	677.35	133.76	88.07	16857.73
6	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:热水系统控制箱带腿 2. 规格:标准 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	4-2-78 换	283.54	3075.69	126.15	54.52	35.9	3575.8



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 材质: 双层不锈钢保温水箱 2. 规格: 12吨, 4*2*1.5 3. 20mm橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	台	10-9-124	1155.99	12040.84	773.94	222.26	146.35	14339.38
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温	m	10-1-150; 12-10-273	20.36	45.43	0.01	3.91	2.58	72.29
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: PPR 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温	m	10-1-149; 12-10-272	19.45	34.33	0.01	3.74	2.46	59.99

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：PPR 3. 规格：DN40 4. 连接形式：热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚橡塑管壳保温	m	10-1-148;12-10-272	17.54	25.75	0.01	3.37	2.22	48.89
						全国建设工程造价员专用章 晋 1361102599 张 建 斌 (晋)					
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：PPR 3. 规格：DN32 4. 连接形式：热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚橡塑管壳保温	m	10-1-147;12-10-272	15.78	16.98	0.01	3.03	2	37.8
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：PPR 3. 规格：DN25 4. 连接形式：热熔 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚橡塑管壳保温	m	10-1-147;12-10-272	15.14	12.45	0.01	2.91	1.92	32.43



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 16# 镀锌槽钢36米, 10#镀锌槽钢30米, 50*50镀锌角铁36米 [工作内容] 1. 制作、运输、安装、探伤、刷油漆	项	B001		全川建设工程造价员专用章 1361102599 建筑(构) 10000				10000
14	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: YJV-5*16 2. 敷设方式: 桥架敷设	m	4-9-176	15.3	72	1.19	3.1	1.89	93.48
15	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格: 100*100 2. 材质: 钢制 3. 类型: 槽式桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	4-9-68	19.17	61.67	0.83	3.69	2.43	87.79
16	030807001001	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN32 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-4	57.05	104.97	2.42	10.97	7.22	182.63
17	030807001002	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-6	70.24	184.79	2.87	13.5	8.89	280.29




注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	030807001003	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN32 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-4	57.05	93.81	2.42	10.97	7.22	171.47
19	030807001004	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:Y形过滤器 2. 型号、规格:DN32 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	7-3-208	105.9	113.83		20.36	13.41	253.5
20	030807001005	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:Y形过滤器 2. 型号、规格:DN50 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	7-3-208	105.9	163.83		20.36	13.41	303.5
21	030807001006	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:PPR阀门 2. 型号、规格:DN32 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-4	57.05	60.45	2.42	10.97	7.22	138.11
22	030807001007	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:PPR阀门 2. 型号、规格:DN50 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-6	70.24	132.67	2.87	13.5	8.89	228.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
23	030807001008	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-3	44.52	193.5	2.28	8.56	5.64	254.5
24	030807001009	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 型号、规格: DN40 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-5	62.45	391.32	2.84	12.01	7.91	476.53
25	030807001010	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 浮球阀 2. 型号、规格: DN40 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-5	62.45	143.87	2.84	12.01	7.91	229.08
26	030807001011	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 单向阀 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: 铜制 [工作内容] 1. 安装	个	8-3-6	70.24	99.95	2.87	13.5	8.89	195.45
27	030601001001	温度仪表	[项目特征] 1. 名称: 温度仪表	支	6-1-4	78.23	510.5	2.49	15.04	9.9	616.16



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-3*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	4-9-262	4.62	10.62		0.89	0.59	16.72
29	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	4-9-262	4.62	16.1		0.89	0.59	22.2
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVS-5*1.5 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设(拉紧装置安装) 4.配线 5.管内穿线	m	4-13-3	1.06	18.1		0.2	0.13	19.49
31	030412002001	线槽	[项目特征] 1.砖墙人工开槽	m	B002		30				30
32	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:空气能基座 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥混合砂浆 3.墙体两侧20厚1:2.5防水砂浆粉刷	m3	借4-26 换;借12-1 换	478.46	475.64	10.4	91.99	60.57	1117.06

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



主要材料价格表



工程名称：给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	151313001	橡塑管壳		m ³	673.65	
2	17311800101	DN65PPR塑料管		m	26.8	
3	17311800102	DN50PPR塑料管		m	19.8	
4	17311800103	DN40PPR塑料管		m	13.37	
5	17311800104	DN32PPR塑料管		m	7.34	
6	17311800105	DN25PPR塑料管		m	4.74	
7	18099901101	40塑料给水管热熔管件		个	22.8	
8	18099901102	50塑料给水管热熔管件		个	28	
9	18099901103	65塑料给水管热熔管件		个	36.5	
10	18099901104	32塑料给水管热熔管件		个	16.8	
11	18099901105	25塑料给水管热熔管件		个	12	
12	19000300201	DN32螺纹阀门	(综合)	个	97	
13	19000300202	DN50螺纹阀门	(综合)	个	175	
14	19000300203	DN32截止阀	(综合)	个	85.95	
15	19000300204	DN32PPR阀门	(综合)	个	52.92	
16	19000300205	DN50PPR阀门	(综合)	个	123.4	
17	19000300206	DN25电磁阀	(综合)	个	185	
18	19000300207	DN40电磁阀	(综合)	个	380	
19	19000300208	DN40浮球阀	(综合)	个	135	
20	19000300209	DN50单向阀	(综合)	个	91	
21	26212500601	空气源热水机控制面板		套	300	
22	26419900501	温度仪表		套	500	
23	28030000201	RVS-5*1.5		m	16.31	
24	28110000201	YJV-5*16电缆		m	69.68	
25	28140000201	YJV-5*4电缆		m	14.9	
26	28140000202	YJV-3*2.5电缆		m	9.5	
27	29010000201	100*100钢制电缆桥架		m	60	
28	33110000201	12吨双层不锈钢保温水箱	(成品)	台	12000	
29	50030000101	空气源热水机		台	39000	
30	50251000101	DN32Y形过滤器		台	110	
31	50251000102	DN50Y形过滤器		台	160	