

三、已标价的工程量清单

靖边县黄蒿界学校维修改造采购
项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：



(盖章)

年 月 日

工程名称: 靖边县黄蒿界学校维修改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）: 1422081.54

（大写）: 壹佰肆拾贰万贰仟零捌拾壹元伍角肆分

投 标 人:



（盖章）

法定代表人或其授权人:

寇华

（签字或盖章）

编 制 人:



（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间:

工程项目总造价表

项目名称：靖边县黄蒿界学校维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县黄蒿界学校维修改造采购项目	1,422,081.54	1,227,261.15	77,400.81		117419.58	61,654.78
1.1	靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化	1,035,230.55	888,901.98	60,850.82		85477.75	48,576.07
1.2	靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建	185,103.78	156,270.78	13,549.20		15283.8	10,816.07
1.3	靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装	201,747.21	182,088.39	3,000.79		16658.03	2,262.64
合计		1,422,081.54	1,227,261.15	77,400.81		117419.58	61,654.78



工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界学校维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修-
室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					50053.32
1	041001001001	拆除砖面层	1. 部位: 雨水管网上部 2. 人工拆除砖面层	m ²	1149.6	5.01	5759.50
2	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 名称: 树池 2. 材质: 预制混凝土立沿石	m	498.8	7.72	3850.74
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 花池侧面及顶面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆抹面	m ²	220	31.08	6837.60
4	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 室外台阶 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆抹面	m ²	760	37.26	28317.60
5	010102005001	挖淤泥	1. 部位: 室外采暖地沟内 2. 开挖深度: 0.8m	m ³	24	12.28	294.72
6	010103002001	垃圾外运	1. 外运运距: 5km	m ³	190.87	26.16	4993.16
		新建部分					838848.66
7	011601004001	基层	1. 部位: 雨水管网上部 2. 基层厚度: 200mm 3. 基层材质、规格或配合比: 5%水泥	m ²	1149.6	20.89	24015.14
8	011601002002	水泥混凝土面层	1. 150mm厚 C30 混凝土路面, 分块现浇, 振捣密实, 随打随抹, 每块路面长度不大6m, 留缝10mm用沥青砂填充	m ²	9489	71.05	674193.45
9	011601005002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制混凝土路缘石1000*300*150mm 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆 3. C15 混凝土靠背	m	342	112.73	38553.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县黄蒿界九年制学校维修-
室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格: 预制混凝土路缘石750*300*150mm 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆 3. C15 混凝土靠背	个	49	181.49	8893.01
11	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 花池侧面及顶面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 厚水泥砂浆抹面	m2	220	122.75	27005.00
12	011107001002	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20mm 厚水泥砂浆抹面	m2	760	87.09	66188.40
合 计							888901.98

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页



注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		拆除部分									
1	041001001001	拆除砖面层	1. 部位：雨水管网上部 2. 人工拆除砖面层	m2	借10-1-26	3.85			0.72	0.44	5.01
2	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 名称:树池 2. 材质:预制混凝土立沿石	m	借10-1-30	5.94			1.11	0.67	7.72
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:花池侧面及顶面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹面	m2	16-29	23.9			4.46	2.72	31.08
4	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室外台阶 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹面	m2	16-25	28.65			5.35	3.26	37.26
5	010102005001	挖淤泥	1. 部位:室外采暖地沟内 2. 开挖深度:0.8m	m3	1-67	2.07		7.11	1.93	1.17	12.28
6	010103002001	垃圾外运	1. 外运运距: 5km	m3	1-62;1-65 换	1.19		18.25	4.18	2.54	26.16
		新建部分									
7	011601004001	基层	1. 部位：雨水管网上部 2. 基层厚度:200mm 3. 基层材质、规格或配合比:5%水泥土	m2	借2-2-9	8.11	4.57	4.28	2.44	1.49	20.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011601002002	水泥混凝土面层	1.150 厚 C15 混凝土面层,分块规格:300*300,随打随抹,面层厚度不大6mm,面层用沥青砂填嵌	m ²	18-8 换	20.26	44.71		3.78	2.3	71.05
9	011601005002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土路缘石100*500*150mm 2.20 厚 1:2 水泥砂浆 3.C15 混凝土靠背	m	18-24	21.34	84.99		3.98	2.42	112.73
10	040204007002	树池砌筑	1.材料品种、规格:预制混凝土路缘石750*300*150mm 2.20 厚 1:2 水泥砂浆 3.C15 混凝土靠背	m	24-18	25.93	147.74	0.02	4.85	2.95	181.49
11	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:花池侧面及顶面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm 厚水泥砂浆抹面	m ²	12-20	88.9	6.13	0.76	16.76	10.2	122.75
12	011107001002	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm 厚水泥砂浆抹面	m ²	11-109	58.29	9.93	1.01	11.1	6.76	87.09

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称: 靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化 专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	151.6458	155	155	23505.1	23505.1
2	综合一类工	工日	40.9614	155	155	6349.02	6349.02
3	综合二类工	工日	904.1616	190	190	171790.7	171790.7
4	综合二类工	工日	49.2758	185	185	9116.02	9116.02
5	综合三类工	工日	255.6504	215	215	54964.84	54964.84
	小计					265725.68	265725.68
二	材料类别						
1	铁件	kg	340.6551	4.82	4.82	1641.96	1641.96
2	水泥42.5	t	19.7041	452	248	8906.25	4886.62
3	混凝土预制块	m	237.552	25.88	30	6147.85	7126.56
4	脱模剂	kg	-65.0945	3.66	3.66	-238.25	-238.25
5	胶粘剂DTA砂浆	m3	1.1628	788.5	788.5	916.87	916.87
6	水	m3	319.0029	5.63	5.63	1795.99	1795.99
7	电	kW·h	511.0775	0.71	0.71	362.87	362.87
8	钢模板	kg	1235.3729	4.98	4.98	6152.16	6152.16
9	混凝土立缘石	m	345.42	57	80	19688.94	27633.6
10	石灰砂浆1:3	m3	2.8044	396.46	396.46	1111.83	1111.83
11	其他材料费(占材料费)	元	8695.5253	1	1	8695.53	8695.53
12	材料费调整	元	-0.9489	1	1	-0.95	-0.95
13	预拌混凝土C30	m3	1437.5835	371.68	283	534321.04	406836.13
14	干混抹灰砂浆DP M10	m3	4.972	477.88	269	2376.02	1337.47
15	干混地面砂浆DS M15	m3	20.6706	482.3	279	34.05	19.7
16	干混地面砂浆DS M20	m3	22.9418	486.73	279	11167.73	6401.49
17	预拌水泥砂浆1:3	m3	0.0342	460.18	249	15.74	8.52
	小计					603095.63	474688.1
三	机械类别						
1	机械人工	工日	9.5418	215	215	2052.13	2052.13
2	机械人工	工日	10.6081	215	215	2280.74	2280.74
3	柴油	kg	385.3206	7.27	7.27	2801.28	2801.28
4	电	kW·h	79.6797	0.71	0.71	56.57	56.57
5	安拆费及场外运费	元	29.6808	1	1	29.68	29.68
6	折旧费	元	1042.8863	1	1	1042.89	1042.89
7	检修费	元	303.2832	1	1	303.28	303.28
8	维护费	元	872.7169	1	1	872.72	872.72
9	其他费	元	76.8578	1	1	76.86	76.86
10	机械费调整	元	-0.1909	1	1	-0.19	-0.19

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修-室外硬化 专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修
室外-雨水管网土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	156270.78
1.1	其中：建筑工人社保费用	7492.22
2	措施项目费	13549.2
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	13549.2
2.2.1	安全文明施工措施费	10816.07
2.2.2	冬雨季施工增加费	1323.67
2.2.3	夜间施工增加费	441.22
2.2.4	二次搬运费	582.17
2.2.5	测量放线定位复测费	386.07
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	169819.98
5	增值税	15283.8
6	单位工程造价	185103.78
	合 计	185103.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一二类土 2. 开挖深度: 平均深度1.5m	m3	990.45	15.03	14886.46
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 管顶50cm以内 2. 回填方式: 人工夯实回填 3. 材料品种: 素土 4. 密实度: ≥90%	m3	315.13	23.41	7377.19
3	010102009002	回填方	1. 填方部位: 管顶50cm以上 2. 回填方式: 机械回填 3. 材料品种: 素土 4. 密实度: ≥90%	m3	388.4	10.15	3942.26
4	010102009003	回填方	1. 填方部位: 管道基础及两侧 2. 材料品种: 中粗砂 3. 密实度: ≥90%	m3	201.63	223.50	45064.31
5	010103002001	余方弃置	1. 外运运距: 5km	m3	286.92	26.16	7505.83
6	010502031001	检查井	1. 构件名称: 圆形砖砌雨水检查井 2. 井、池净空尺寸: DN1000 3. 做法详见: 20S516-25 4. 防护材料种类: 防坠网及用聚酯纤维绳索 5. 井盖材质、规格: DN700重型球墨铸铁井盖	座	14	3396.58	47552.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页



注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的种类:一二类土 2. 开挖深度:平均深度1.5m	m3	1-7;1-48	5.64		5.71	2.29	1.39	15.03
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:管顶50cm以内 2. 回填方式:人工夯实回填 3. 材料品种:素土 4. 密实度: ≥90%	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
3	010102009002	回填方	1. 填方部位:管顶50cm以上 2. 回填方式:机械回填 3. 材料品种:素土 4. 密实度: ≥90%	m3	1-139	0.36	0.08	7.12	1.61	0.98	10.15
4	010102009003	回填方	1. 填方部位:管道基础及两侧 2. 材料品种:中粗砂 3. 密实度: ≥90%	m3	2-6	64.61	138.88	0.45	12.16	7.4	223.5
5	010103002001	余方弃置	1. 外运运距: 5km	m3	1-62;1-65 换	1.19		18.25	4.18	2.54	26.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	010502031001	检查井	1. 构件名称:圆形砖砌雨水检查井 2. 井、池口径:DN1000 3. 做法详见16S518-25 4. 防护材料种类:防坠网采用聚酯纤维绳 5. 井盖材料:铁格:10700重型球墨铸铁井盖	座	借5-2-51;借5-2-540	391.82	1545.55	30.59	266.46	162.16	3396.58
7	011601007001	雨水口	1. 名称:砖砌双篦雨水口 2. 雨水口尺寸:1450*850*1000mm 3. 雨水篦子及圈口材质、规格:球墨铸铁篦子 4. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚 C20 混凝土垫层 5. 做法:详见 16S518-9 6. 砂浆强度等级及配合比:M10 水泥砂浆	座	借5-3-524	606.81	967.79	3.35	114	69.38	1761.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管
网土建

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页


序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	60.4811	155	155	9374.57	9374.57
2	综合二类工	工日	59.0171	190	190	11213.25	11213.25
3	综合二类工	工日	138.641	185	185	25648.59	25648.59
	小计					46236.41	46236.41
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	185.088	1.96	1.96	362.77	362.77
2	不锈钢螺栓M8	副	112	1.3	1.3	145.6	145.6
3	冲击钻头Φ8~16	个	1.75	2.86	2.86	5.01	5.01
4	中砂	m3	232.3987	210	120	48803.73	27887.84
5	标准砖240×115×53	千块	29.454	480	350	14137.92	10308.9
6	煤焦油沥青漆L01-17	kg	20.392	13.78	13.78	281	281
7	涤纶防坠网	付	14	12	50	168	700
8	水	m3	41.733	5.63	5.63	234.96	234.96
9	电	kW·h	6.057	0.71	0.71	4.3	4.3
10	塑钢爬梯	kg	118.776	3.76	3.76	446.6	446.6
11	铸铁井盖、井座Φ700 重型	套	14.14	630	600	8908.2	8484
12	其他材料费(占材料费)	元	310.6559	1	1	310.66	310.66
13	预拌混凝土C15	m3	7.921	345.13	257	2733.77	2035.7
14	预拌混凝土C30	m3	0.187	371.68	283	69.5	52.92
15	预拌防水水泥砂浆1:2	m3	0.784	486.73	259	381.6	203.06
16	预拌混合砂浆M7.5	m3	12.558	455.75	249	5723.31	3126.94
17	预拌混合砂浆M10	m3	4.403	460.18	269	2026.17	1184.41
18	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.408	469.03	259	47.84	26.42
19	预拌水泥砂浆1:3	m3	0.085	460.18	249	39.12	21.17
	小计					84830.06	55822.26
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.12	215	215	245.1	245.1
2	机械人工	工日	26.8038	215	215	5590.82	5590.82
3	汽油	kg	15.3614	8.64	8.64	132.72	132.72
4	柴油	kg	631.1659	7.27	7.27	4588.58	4588.58
5	电	kW·h	573.4892	0.71	0.71	407.18	407.18
6	动力费	元	0.0784	1	1	0.08	0.08
7	安拆费及场外运费	元	248.0516	1	1	248.05	248.05
8	折旧费	元	1768.2055	1	1	1768.21	1768.21
9	校验费	元	2.3604	1	1	2.36	2.36
10	检修费	元	528.3699	1	1	528.37	528.37

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管
网土建

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修
室外-雨水管网安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	182088.39
1.1	其中：建筑工人社保费用	2438.7
2	措施项目费	3000.79
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3000.79
2.2.1	安全文明施工措施费	2262.64
2.2.2	冬雨季施工增加费	358.53
2.2.3	夜间施工增加费	119.01
2.2.4	二次搬运费	156.67
2.2.5	测量放线定位复测费	103.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	185089.18
5	增值税	16658.03
6	单位工程造价	201747.21
合 计		201747.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:HDPE 双壁波纹管 2. 规格:DN500 3. 连接形式:承插式橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水	m	106	508.64	53915.84
2	031001006002	塑料管	1. 材质:HDPE 双壁波纹管 2. 规格:DN400 3. 连接形式:承插式橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水	m	213	397.55	84678.15
3	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE 双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水	m	160	271.84	43494.40
合 计							182088.39

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页



注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装						专业/标段：通用安装工程			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	031001006001	塑料管	1.材质:HDPE 双壁波纹管 2.规格:DN500 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	10-1-212 R*1 .15	47	432.42	14.23	9.04	5.95	508.64
2	031001006002	塑料管	1.材质:HDPE 双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	10-1-211 R*1 .15	37.33	334.66	13.65	7.18	4.73	397.55
3	031001006003	塑料管	1.材质:HDPE 双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	10-1-210 R*1 .15	28.56	222.28	11.89	5.49	3.62	271.84
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县黄蒿界九年制学校维修室外-雨水管网安装

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	80.9857	186	186	15063.34	15063.34
2	人工费调整	元	-0.16	1	1	-0.16	-0.16
	小计					15063.18	15063.18
二	材料类别						
1	润滑剂	kg	18.409	4.01	4.01	73.82	73.82
2	橡胶密封圈(排水)DN300	个	26.88	17.7	17.7	475.78	475.78
3	橡胶密封圈(排水)DN400	个	35.784	33.19	33.19	1187.67	1187.67
4	橡胶密封圈(排水)DN500	个	17.808	44.25	44.25	788	788
5	水	m ³	89.9276	5.63	5.63	506.29	506.29
6	其他材料费(占材料费)	元	60.6313	1	1	60.63	60.63
	小计					3092.19	3092.19
三	机械类别						
1	机械人工	工日	15.2795	215	215	3285.09	3285.09
2	柴油	kg	203.3094	7.27	7.27	1478.06	1478.06
3	电	kW·h	44.0048	0.71	0.71	31.24	31.24
4	安拆费及场外运费	元	10.4714	1	1	10.47	10.47
5	折旧费	元	562.5352	1	1	562.54	562.54
6	检修费	元	248.2554	1	1	248.26	248.26
7	维护费	元	557.0201	1	1	557.02	557.02
8	其他费	元	144.4024	1	1	144.4	144.4
	小计					6317.08	6317.08
四	主材类别						
1	HDPE 双壁波纹管 DN500	m	105.258	426	426	44839.91	44839.91
2	HDPE 双壁波纹管 DN400	m	211.509	330	330	69797.97	69797.97
3	HDPE 双壁波纹管 DN300	m	158.88	220	220	34953.6	34953.6
	小计					149591.48	149591.48
	合计					174063.93	174063.93

榆林市华升源建设工程有限公司 (加盖公章)

2026 年 9 月 17 日