

和馨食堂装修改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 和馨食堂装修改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:和馨食堂装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	010401003002	砖墙-拆除	1. 墙厚200 2. 拆除	m3	22.7		
2	01B001	拆除玻璃	1. 尺寸3*2m 2. 破坏性拆除	m²	6		
3	011102003002	拆除地砖	1. 拆除地砖 2. 拆除砂浆粘接层	m2	582.12		
4	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运	m³	104.28		
5	01B004	垃圾倒运	1. 运出楼外并集中堆放	m³	104.28		
		一层					
		墙体					
6	011207001001	轻质隔墙	1. 墙厚200 2. 骨架:75型轻钢龙骨和间距（纵向为400MM） 3. 基层板采用12厚的水泥板 4. 防火饰面板采用防火防撞碳晶板，厚度为8mm	m2	87.95		
7	010903002001	墙面涂膜防水	部位:轻钢龙骨隔墙两侧 1. 墙面离地90MM 2. 涮3遍立邦柔性防水，一遍水泥砂浆收面	m2	226.15		
		天棚					
8	011404002001	天棚喷刷涂料（TP-1）	1. 两遍砂浆 2. 一遍腻子 3. 两遍乳胶漆	m2	116.61		
9	011404002002	天棚喷刷涂料（TP-2）	1. 裸顶喷涂无机涂料	m2	451.5		
10	011404002003	天棚修整	部位：大厅 1. 铲除灰皮 2. 刮一遍腻子粉 3. 喷乳胶漆两遍 4. 暂定工程量	m2	284.06		
11	011302001001	平面吊顶天棚（TP-3）	1. 白色600*600铝扣板	m2	353.41		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010805004001	玻璃门	1. 门洞口尺寸:2000*2000 2. 12mm厚不锈钢玻璃 3. 四周1mm银色拉丝防触摸不锈钢包边	m2	4		
		二层					
		楼地面装饰工程					
13	011102003001	块料楼地面	1. 50mm厚水泥砂浆粘贴地砖	m2	582.12		
		墙体					
14	011207001002	轻质隔墙	1. 墙厚200 2. 骨架:75型轻钢龙骨和间距（纵向为400MM） 3. 基层板采用12厚的水泥板 4. 防火饰面板采用防火防撞碳晶板，厚度为8mm	m2	96.39		
15	010903002002	墙面涂膜防水	部位:轻钢龙骨隔墙两侧 1. 墙面离地90MM 2. 涮3遍立邦柔性防水，一遍水泥砂浆收面	m2	220.1		
		天棚					
16	011404002007	天棚喷刷涂料（TP-1）	1. 两遍砂浆 2. 一遍腻子 3. 两遍乳胶漆	m2	116.61		
17	011404002008	天棚喷刷涂料（TP-2）	1. 裸顶喷涂无机涂料	m2	388.95		
18	011404002009	天棚修整	部位: 大厅 1. 铲除灰皮 2. 刮一遍腻子粉 3. 喷乳胶漆两遍 4. 暂定工程量	m2	252.78		
19	011302001003	平面吊顶天棚（TP-3）	1. 白色600*600铝扣板	m2	350.29		
20	011303002001	灯带(槽)	1. 尺寸:250*150 2. 12mm石膏板 3. 一遍腻子，两遍乳胶漆	m2	8.25		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	电路拆除	1. 名称: 拆除桥架线路 2. 位置: 一二楼	m2	582		
2	030413013002	插座	1. 名称: 拆除插座	套	60		
3	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 拆除配电箱, 2. 位置: 一二楼 3. 规格: 综合考虑 4. 清除箱内线路隐患	台	10		
4	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 新装配电箱 2. 位置: 一二楼 3. 规格: 600*900 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4		
5	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 新装配电箱 2. 位置: 一二楼 3. 规格: 400*600 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6		
6	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 新装配电箱 2. 位置: 档口 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	220		
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
9	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*16	m	5		
10	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
11	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-4mm2	m	2400		
12	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5mm2	m	3340		
13	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-6mm2	m	1200		
14	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	20		
16	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	20		
17	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 600*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	61		
18	03B002	大厅灯具移位	[项目特征] 1. 名称: 大厅灯具移位 [工作内容] 1. 移位	项	1		
19	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 灯带 2. 规格: 8W/m [工作内容] 1. 安装	m	55		
20	030412002001	线槽	1. 名称: 拆除线槽 2. 规格: 20*15	m	1100		
21	030412002002	线槽	1. 名称: 安装线槽 2. 规格: 20*15	m	1100		
22	030412001001	配管	1. 名称: 拆除PVC线管DN20	m	500		
23	030412001002	配管	1. 名称: PC线管DN20 2. 位置: 一二楼后厨电路拆除	m	500		
24	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC16 3. 配置形式: 明配	m	1670		
25	030502003001	双绞线缆	1. 名称: cat6	m	1200		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。