

潼关县四知街与黄河大道交通环
岛改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：潼关县住房和城乡建设局（盖章）

2026 年 05 月 16 日

工程名称：潼关县四知街与黄河大道交通环岛改造工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：陕西昊华工程项目管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 16 日

招标人：潼关县住房和城乡建设局 (盖章)

法定代表人或其授权人：刘斌 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:潼关县四知街与黄河大道交通环岛改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面 （暂定量）	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：10cm	m2	792		
2	041001003002	拆除基层 （暂定量）	1. 材质：水泥稳定级配碎石（水泥掺量5%） 2. 厚度：30cm	m2	400		
3	041001003004	拆除基层 （暂定量）	1. 材质：水泥稳定级配碎石（水泥掺量5%） 2. 厚度：17cm	m2	392		
4	041001003003	拆除基层 （暂定量）	1. 材质：水泥稳定土 2. 厚度：50cm	m2	400		
5	010103002001	废料弃置 （暂定量）	1. 废料品种：建筑垃圾 2. 弃料运距：10km	m3	465.84		
		土方工程					
6	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：垃圾土 2. 弃料运距：10km	m3	2646.08		
7	040103002001	一般回填方	1. 填土方式：人工平地夯填 2. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.96	m3	221		
8	040103006002	土方外购	1. 土的类别：素土 2. 运距：10km以内 3. 运输机械：自卸汽车（载重8t以内）	m3	221		
		沥青路面					
9	040202001002	石灰稳定土	1. 含灰量：10% 2. 厚度：40cm 3. 重型击实	m2	2205.07		
10	040202014002	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：40cm 4. 重型击实	m2	2205.07		
11	040203003002	透层	1. 喷油量：0.7KG/m2	m2	2205.07		
12	040203005002	封层	1. 材料品种、用量：沥青表面处治 2. 厚度：1cm	m2	2205.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20 2. 厚度：5cm	m2	2205.07		
14	040203004002	粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层油（PC-3） 0.3kg/m²	m2	2205.07		
15	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式SBS 改性沥青混凝土 AC-13 2. 厚度：4cm	m2	2205.07		
		人行道路面					
16	040204001003	人行道块料铺设	1. 5cm厚青色透水砖面层 2. 2cm厚M10水泥砂浆 3. 5cm厚C20细粒式水泥混凝土 4. 15cm厚石灰土（含灰量10%，重量比）	m2	531		
17	040204001004	人行道块料铺设	1. 盲道砖采用C30砼预制30cm*30cm*6cm 2. 2cmM10水泥砂浆 3. 5cmC20细粒式水泥混凝土 4. 15cm10%石灰土 5. 压实路基（重型击实）	m2	44		
		道沿石					
18	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 乙式花岗岩路缘石60*30*12cm 2. 2cmM10水泥砂浆 3. C20混凝土基础	m	303		
19	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 弧形花岗岩路缘石79*35*20cm 2. 2cmM10水泥砂浆 3. C20混凝土基础	m	89.4		
20	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 丁式花岗岩路缘石60*20*10cm 2. 2cmM10水泥砂浆 3. C20混凝土基础	m	122		
		树池（25个）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		其他附属					
21	040201021001	土工格栅		m2	224		
22	040101006001	场地清表	1. 土的类别:一、二类土 2. 挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式:机械平整	m2	2389		
		交通设施					
23	040205010001	清除标线	1. 清除标线:化学清除标线	m2	660.77		
24	04B001	机械切缝	1. 锯缝机切缝	m	329.9		
25	040205007001	标线	1. 材料品种:白色热熔漆 2. 类型:车行道分界线 3. 做法:厚度2mm,宽度15cm	m2	663.17		
26	040205003001	标志牌 600×600×2	1. 禁止停车、限速标志 (D=800mm) 2. 单柱式 3. 做法详见设计图	块	7		
27	040205003002	指路标志 (3600mm*2000mm)	1. 指路标志 2. 单悬臂式 3. 做法详见设计图	块	2		
28	040205003003	指路标志 (3060mm*2000mm)	1. 指路标志 2. 单悬臂式 3. 做法详见设计图	块	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		乔木					
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 白皮松 2. 胸径: $\phi 8-15\text{cm}$ 3. 株高: $250-300\text{cm}$ 4. 冠径: $150-200\text{cm}$ 5. 树木支撑: 三角桩 6. 保存养护期: 施工期养护, 草绳缠干 8. 备注: 树形优美, 冠幅饱满无病虫害	株	45		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 北美海棠 2. 胸径: $\phi 12-15\text{cm}$ 3. 株高: $500-600\text{cm}$ 4. 冠径: $400-450\text{cm}$ 5. 分叉点: $150-180\text{cm}$ 6. 树木支撑: 三角桩 7. 保存养护期: 施工期养护, 草绳缠干 8. 备注: 树形优美, 冠幅饱满无病虫害	株	15		
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径: $\phi 12-15\text{cm}$ 3. 株高: $250-300\text{cm}$ 4. 冠径: $200-300\text{cm}$ 5. 树木支撑: 三角桩 5. 分叉点: $150-180\text{cm}$ 6. 树木支撑: 三角桩 7. 保存养护期: 施工期养护, 草绳缠干 8. 备注: 树形优美, 冠幅饱满无病虫害	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灌木					
4	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:丛生紫薇 2. 株高:200-250cm 3. 冠径:150-180cm 4. 其他:施工期养护 5. 备注: 全冠, 精品	株	10		
5	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:120-150cm 3. 冠径:150-180cm 4. 其他:施工期养护 5. 备注: 全冠, 精品	株	36		
6	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 株高:120-150cm 3. 冠径:180-200cm 4. 其他:施工期养护 5. 备注: 全冠, 精品	株	32		
		绿篱及地被					
7	050103009001	地被植物	1. 种类:红叶石楠 2. 单位面积株数:64株m² 3. 保存养护期:施工期养护	m2	426.7		
8	050103009002	地被植物	1. 种类:亮晶女贞 2. 单位面积株数:64株m² 3. 保存养护期:施工期养护	m2	715.7		
9	050103009004	地被植物	1. 种类:小叶黄杨 2. 单位面积株数:81株m² 3. 保存养护期:施工期养护	m2	645.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”