

富平县智慧城市运行管理中心装
修工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢结构								
2	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯								
3	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程								
4	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修								
5	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程								
6	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程								
7	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程								
8	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统								
9	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程								
10	富平县智慧城市运行管理中心装修工程--智能化								
11	暂列金								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢结构

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B钢, 400*400*15方管, HW200*200*12*12型钢 2. 单根柱质量:0.3t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:油漆:无机富锌底漆2遍+中间漆2遍+面漆2遍, 每遍漆膜厚度$20\mu\text{m}$~$40\mu\text{m}$, 室内底漆厚度不小于$50\mu\text{m}$, 室外底漆厚度不小于$75\mu\text{m}$;室内钢结构漆膜干膜总厚度不小于$125\mu\text{m}$, 室外钢结构漆膜干膜总厚度不小于$150\mu\text{m}$。中间漆应与底漆和面漆相容并能结合良好。 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	1.206
2	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B, HM600*300*16*20, H550*300*11*18 2. 单根质量:0.4t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:油漆:无机富锌底漆2遍+中间漆2遍+面漆2遍, 每遍漆膜厚度$20\mu\text{m}$~$40\mu\text{m}$, 室内底漆厚度不小于$50\mu\text{m}$, 室外底漆厚度不小于$75\mu\text{m}$;室内钢结构漆膜干膜总厚度不小于$125\mu\text{m}$, 室外钢结构漆膜干膜总厚度不小于$150\mu\text{m}$。中间漆应与底漆和面漆相容并能结合良好。 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	6.799

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢结构

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
3	010604001002	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B, HN400*200*8*13, HN350*175*7*11, HN300*500*6.5*9, L75*50*5角钢 2. 单根质量:0.4t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:油漆:无机富锌底漆2遍+中间漆2遍+面漆2遍,每遍漆膜厚度$20\mu\text{m}$~$40\mu\text{m}$,室内底漆厚度不小于$50\mu\text{m}$,室外底漆厚度不小于$75\mu\text{m}$;室内钢结构漆膜干膜总厚度不小于$125\mu\text{m}$,室外钢结构漆膜干膜总厚度不小于$150\mu\text{m}$。中间漆应与底漆和面漆相容并能结合良好。 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	5.928
4	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:400*650*18mm, 290*270*12mm, 434*170*12mm, 560*318*12mm, 480*180*18mm, 400*700*18mm, 480*280*18mm, 960*400*18mm, 400*280*18mm, 600*600*20mm, 510*318*12mm, 274*272*12mm, 282*248*12mm, 328*260*10mm, 详见图纸 2. 构件名称:预埋钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.427
5	AB001	螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: M24化学螺栓 [工程内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	套	50
6	AB002	螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: M22化学螺栓 [工程内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	套	324

分部分项工程量清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢
构

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢
构

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢
构

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢
构

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢
构

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢构 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--二次钢构

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B钢, 200*200*10方管 2. 单根柱质量:0.3t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆1遍, 调和漆2遍, 防火涂料1遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	0.379
2	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B, 槽钢C20a, 槽钢C10a 2. 单根质量:0.4t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆1遍, 调和漆2遍, 防火涂料1遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.407
3	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板 2. 单根质量:0.4t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆1遍, 调和漆2遍, 防火涂料1遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.995
4	AB001	螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: M22化学螺栓 [工程内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	套	32

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构
楼梯

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程—钢结构楼梯

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--钢结构楼梯

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非承重多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	40.86
2	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非承重多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	18.64
3	020201001001	墙面一般抹灰-内1 A饰面:1、涂料 B基层:1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 2、10厚1:3水泥砂浆打底	m2	526.77
4	010703001001	卷材防水 1. 卷材、涂膜品种:SBS 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:3mm+4mm, 2遍 3. 防水部位:地面	m2	238.57
5	010703001002	卷材防水 1. 卷材、涂膜品种:SBS 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:3mm+4mm, 2遍 3. 防水部位:内墙、外墙立面	m2	57.7
6	020402007001	钢质防火门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:1500*2200 2. 类型:FM甲1 [工程内容] 1. 成品安装	樘	4
7	020402007002	钢质防火门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:1800*2200 2. 类型:FM甲2 [工程内容] 1. 成品安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据
中心土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--地下数据中心土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		地面工程		
1	020104003004	防静电活动地板 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平, 水泥自流平, 两遍防尘漆 2. 填充材料种类、厚度:50厚C20细石混凝土垫层 3. 支架高度、材料种类:可调活动支脚 4. 50*0.5铜箔静电泄流网, 按照600*1200mm网格铺设, 30*3铜排四周一圈设置两遍防尘漆 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600全钢1.0PVC贴面防静电地板 6. 2.5mm厚PVC编制地毯	m2	559.35
2	020106005001	地毯楼梯面 1. 基层种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:18厚定制整毯 3. 防护材料种类:收边金属条	m2	28.69
3	020102002001	块料楼地面 1. 素水泥扫浆一道(内参建筑胶) 2. 30mm厚DS20预拌砂浆找平层 3. 10mm厚DTA砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800灰色防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m2	48.97
4	020104001001	楼地面地毯 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2. 水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:圈绒地毯 4. 界面剂一道 5. 粘结材料种类:地毯专用胶垫 6. 压线条种类:金属压条	m2	137.67
		顶面工程		
5	020302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 吊顶形式:造型吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:跌级处18厘木工板基层, 其余9.5纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5纸面石膏板面层 5. 嵌缝材料种类:石膏板绷带嵌缝 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍, 一遍底漆, 高级乳胶漆两遍	m2	662.07

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	020302001002	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: T型轻钢龙骨, 间距600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板面板 4. 压条材料种类、规格: 专用金属收边条	m ²	162.34
7	020303001001	直形灯带基层 1. 灯带形式、尺寸: 附加式灯槽150*150 2. 实木线条基座 3. 基层: 18厘木工板基层 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类: 石膏板绷带嵌缝 6. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子两遍遍, 一遍底漆, 高级乳胶漆两遍	m ²	22.35
8	020303001002	环形灯带基层 (中庭顶) 1. 灯带形式、尺寸: 圆形附加式灯槽150*200 2. 外圈半径3050mm, 内圈半径2900mm 3. 基层: 18厘木工板基层 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类: 石膏板绷带嵌缝 6. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子两遍遍, 一遍底漆, 高级乳胶漆两遍	m ²	6.7
9	020302001003	黑色镜面不锈钢吊顶 1. 吊顶形式: 圆形带状造型吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 18厘木工板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.2厚黑色镜面不锈钢	m ²	7.91
10	020606003001	圆形灯箱 1. 箱体规格: 弧形软膜灯箱, 直径3400mm, 投影面积9.07m ² 2. 面层: 定制成品弧形灯箱	个	1
11	020606003002	圆环式灯箱 1. 箱体规格: 环形软膜灯箱, 宽400mm, 高250mm 2. 外圈半径6000mm, 内圈半径5600mm, 投影面积约17.71m ² 3. 面层: 定制成品弧形灯箱	个	1
12	020606003003	灯箱 1. 箱体规格: A级双层软膜灯箱 2. 尺寸: 长2200*宽150*高300	个	5
13	020606003004	灯箱 1. 箱体规格: A级双层软膜灯箱 2. 尺寸: 长3800*宽200*高300	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	020606003005	灯箱 1. 箱体规格:A级双层软膜灯箱 2. 尺寸:长4400*宽200*高300	个	7
15	AB001	吊顶反支撑 1. 50*50*5镀锌角钢@1500 2. 刷防锈漆	m2	662.07
16	020209001001	隔断 1. 挡烟垂壁 2. 8mm防火玻璃精磨边	m2	9.36
		墙面工程		
17	020207001001	墙面铝板饰面 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*60*5镀锌方管钢,横纵@1200 2. 基层材料种类、规格:钢架后背12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:干挂3mm烤漆铝板饰面 4. 防护材料种类:刷防火涂料2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷黑色涂料	m2	491.65
18	020207001002	墙面弧形铝板饰面 1. 部位:工作区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*60*5镀锌方管钢,横纵@1200 3. 基层材料种类、规格:钢架后背12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:干挂3.5mm铝板饰面 5. 防护材料种类:刷防火涂料2遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:刷黑色涂料	m2	200.83
19	020207001003	白色乳胶漆饰面 1. 位置:机房及楼梯底房间墙面等 2. 基层材料种类、规格:满刮腻子两遍 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:一遍底漆,两遍乳胶漆饰面	m2	531
20	020207001004	白色乳胶漆饰面 1. 位置:原结构墙,石膏板打底,面层乳胶漆 2. 基层材料种类、规格:9.5石膏板,满刮腻子两遍 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:一遍底漆,两遍乳胶漆饰面	m2	70.62
21	020105007001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm+20mm 2. 基层材料种类、规格:18厘木工板基层,高150+80 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚金属踢脚线 4. 防护材料种类:刷防火涂料两遍	m2	2.88

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	020209001002	双层隔音清玻璃高隔断 1. 部位:办公区、值守区 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层隔音清玻璃高隔断 3. 压条材料种类:30*50mm白色铝合金边框 4. 半透明玻璃磨砂贴	m2	37.98
23	020209001003	双层隔音清玻璃门 1. 双层隔音清玻璃门800*2800 2. 部位:办公区、值守区 3. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:带框玻璃门、不锈钢玻璃门拉手 4. 压条材料种类:30*50mm白色铝合金边框	m2	4.48
24	020209001004	弧形双层隔音清玻璃高隔断 1. 部位:值守区,半径500mm,高2.8米 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:弧形双层隔音清玻璃高隔断 3. 压条材料种类:30*50mm白色铝合金边框 4. 半透明玻璃磨砂贴	m2	2.2
25	AB002	原玻璃幕墙贴黑色膜 1. 原玻璃幕墙玻璃贴黑色膜,全遮光 2. 原建筑玻璃擦洗,清理	m2	213.75
26	020207001005	装饰板墙面 1. 墙体类型:混凝土墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚镜面不锈钢包门套	m2	2.73
27	020204004001	屏幕钢骨架基层 1. 部位:工作区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*60*5镀锌方管钢,横纵@800 3. . 防护材料种类:刷防火涂料2遍	t	2.6
		轻钢龙骨隔墙,栏杆,玻璃门		
28	020209001005	轻钢龙骨墙体 1. 部位:楼梯间 2. 75系列轻钢龙骨骨架、内置隔音棉、双面双层12mm阻燃板,单面双层9.5纸面石膏板	m2	18.55
29	020209001006	轻钢龙骨墙体 1. 部位:楼梯间 2. 75系列轻钢龙骨骨架、内置隔音棉、双面双层9.5纸面石膏板	m2	68.45
30	020209001007	玻璃高隔上方石膏板隔断 1. 部位:办公区、值守区,EL-05、06;D04-06 2. 40*60*3方管骨架,双面石膏板饰面	m2	11.4

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	020209001008	弧形钢化夹胶玻璃栏板 1. 部位：指挥调度区，EL-04；D01-02 2. 高度：1.2m+0.5m 3. 8+1.5+8弧形钢化夹胶玻璃栏板	m ²	24.18
32	020207001006	弧形钢化夹胶玻璃栏板底座 1. 部位：指挥调度区，EL-04；D01-02 2. 规格：120mm*235mm 3. 18mm阻燃板基层，1.2mm厚金属板饰面	m ²	10.73
33	020401003001	定制阻燃木质大门（一层入户门） 1. 部位：门厅，EL-04 2. 规格：2500mm*2000mm 3. 阻燃木质大门 4. 定制加长拉手4付	樘	2
34	020402007001	钢质防火门 1. 门类型：钢制防火门 2. 框材质、外围尺寸：1500*2200 3. 扇材质、外围尺寸：1500*2200	樘	1
35	020209001009	楼梯钢化玻璃栏板 1. 部位：指挥调度区，EL-04；D01-02 2. 高度：1.2m 3. 8+1.5+8弧形钢化夹胶玻璃栏板，硬木扶手	m ²	13.2
36	020207001007	楼梯钢化玻璃栏板底座 1. 部位：楼梯 2. 规格：120mm*235mm 3. 30*30*3镀锌方管，12mm阻燃板基层，1.2mm厚金属板饰面	m ²	3.3
37	020107002001	二楼小楼梯硬木扶手带不锈钢栏杆 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：75mm宽马蹄形实木扶手 2. 50*50不锈钢栏杆 3. 高1150mm	m	3.32
38	020107005001	硬木靠墙扶手	m	20
39	020107005002	圆弧实木扶手	m	22
40	020207001008	发光导光板 1. 高200mm，厚20mm导光板	m ²	6.81
		图书说明增加内容		
		1		

分部分项工程量清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰
装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--室内装饰装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		C.2 电气设备安装工程		
		C.2.9 防雷及接地装置		
1	030209001001	接地装置 1. 接地母线材质、规格：等电位连接带 2. 接地极材质、规格：铜带 30*3mm	项	1
2	030209001002	接地装置 1. 名称：等电位端子箱	项	1
3	030209002001	避雷装置 1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）：50*0.5mm铜箔 2. 名称：静电泄流网	项	1
		C.2.4 控制设备及低压电器安装		
4	030204018001	配电箱 1. 名称：配电箱1AL 2. 型号：600*500*1800 3. 安装方式：挂墙安装, 安装高度1.5m	台	1
5	030204018002	配电箱 1. 名称：配电箱1AL1 2. 型号：600*500*1800 3. 安装方式：挂墙安装, 安装高度1.5m	台	1
6	030204018003	配电箱 1. 名称：配电箱1AL2 2. 型号：600*500*1800 3. 安装方式：挂墙安装, 安装高度1.6m	台	1
7	030204018004	配电箱 1. 名称：市电配电柜 2. 型号：800*850*2000 3. 安装方式：落地安装	台	1
		C.2.8 电缆安装		
8	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格：400*150*1.5 2. 材质：钢制桥架	m	26.96
9	030208004002	电缆桥架 1. 型号、规格：300*100*1.2 2. 材质：钢制桥架	m	31.82
10	030208004003	电缆桥架 1. 型号、规格：300*100 2. 材质：钢制桥架	m	40.61
11	030208002001	电力电缆 1AL1、市电配电柜 1. 型号：ZR-YJV4*240+120mm ² 2. 敷设方式：桥架	m	455
12	030208002002	电力电缆 1AL 1. 型号：ZR-YJV4*240+70mm ² 2. 敷设方式：桥架	m	235

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030208002003	电力电缆 1AL-1AL2 1. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式:直接埋地敷设	m	27.64
		C. 2. 12 配管、配线		
14	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 [工程内容] 1. 管内穿照明线	m	1367.41
15	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-6.0 [工程内容] 1. 管内穿照明线	m	1619.97
16	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-10 [工程内容] 1. 管内穿线	m	1004.44
17	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管或桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	4334.18
18	030212001001	电气配管 1. 名称:SC50 2. 配置形式及部位:暗配	m	25.44
19	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电线配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1192.65
20	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电线配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	234.31

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式及部位: 暗敷 5. 管内穿铁丝 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	155.5
		C. 2. 13 照明器具安装		
22	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: LED安装普通平板灯 2. 规格: 600*1200	套	15
23	030213002001	工厂灯 1. 名称、型号: LED暗装防爆平板灯 2. 规格: 600*1200	套	9
24	020303001001	灯带 1. 灯带形式、尺寸: LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色: 220V 13W	m	102.56
25	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: 疏散指示灯 2. 规格: 220V 36W	套	6
26	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: 安全出口指示灯 2. 规格: 220V 36W	套	4
27	030213003001	装饰灯 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 220V 36W	套	30
28	030213003002	装饰灯 1. 名称: 方形筒灯 2. 规格: 220V 36W	套	36
29	030213004001	荧光灯 1. 名称: 长条灯 2. 规格: 220V 36W	套	16
30	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 安全型单相五孔插座 2. 规格: AC250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m [工程内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	20

分部分项工程量清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备
安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030902001001	碳钢通风管道制作安装 1. 材质:薄钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:1140 4. 板材厚度:0.75	m2	9.82
2	030902001002	碳钢通风管道制作安装 1. 材质:薄钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:1300 4. 板材厚度:0.75	m2	107.48
3	030903008001	不锈钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1. 类型:排烟风口	个	11
4	030903008002	不锈钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1. 类型:射流风口 400*400	个	20
5	030903008003	不锈钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1. 类型:方形百叶送风口 300*300	个	12
6	030903008004	不锈钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1. 类型:活动百叶风口 400*300	个	1
7	030903008005	不锈钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1. 类型:活动百叶风口 600*300	个	15
8	030901002001	通风机 1. 形式:GMV-1010WM/A2	台	1
9	030901002002	通风机 1. 形式:GMV-850WM/A2	台	1
10	030901002003	通风机 1. 形式:GWV-NDR80PM/A1	台	1
11	030901002004	通风机 1. 形式:GWV-NDR140PM/A1	台	10
12	030901002005	通风机 1. 形式:GWV-NDR56P/B	台	1
13	030901002006	通风机 1. 形式:GWV-NDR71P/B	台	1
14	030901002007	通风机 1. 形式:GWV-NDR100PM/A1	台	1
15	030901002008	通风机 1. 形式:新风机 2. 规格:RS-XFDJ-D10T风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$	台	2
16	030901002009	通风机 1. 形式:排风机 2. 规格:RS-XFDJ-D30T风量 $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$	台	2
17	030901002010	空气幕 1. 规格:FM-1509	台	2
18	030801010001	铜管 1. 安装部位（室内、外）:室内	m	85

分部分项工程量清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		C.7 消防工程		
		C.7.5 火灾自动报警系统		
1	030212003001	电气配线 1. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS2*1.5	m	71.24
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电线配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	21.73
3	030212001002	电气配管 1. 名称:PVC60	m	45.11
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:放气指示灯 2. 规格:220V 36W	套	2
5	030705005001	报警控制器 1. 名称:火灾报警控制器 2. 安装方式:安装在墙面上,距地板高度1.5米处	台	1
6	030702007001	贮存装置 1. 名称:七氟丙烷气体钢瓶	套	6
7	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:烟感探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	6
8	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:温感探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	6
9	030705009001	警报装置 1. 形式:声光报警器	台	2
10	030705003001	按钮 1. 名称:紧急启停按钮	只	3
11	030705006001	联动控制器 1. 总线制:气体灭火控制盘 2. 安装方式:装在墙面上,距地板高度1.5米处	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程—消防工程 专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：卡箍连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	70.9
2	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：卡箍连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	30
3	030701018001	消火栓 [工作内容] 1. 安装	套	4
4	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格：双偏心半球阀 DN100 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
5	030701007002	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格：双偏心半球阀 DN70 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--消火栓系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701001001	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	83.73
2	030701001002	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	14.4
3	030701001003	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	48

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
4	030701001004	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	105.1
5	030701001005	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 无缝钢管镀锌 6. 水压试验	m	86.53
6	030803005001	自动排气阀（含截止阀） [项目特征] 1. 型号、规格：自动排气阀 TDP11(41)F型DN25 2. 安装部位：室内 [工程内容] 1. 安装 [项目特征] 1. 型号、规格：ARVX微量排气阀 DN25 2. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 安装	个	2
7	030701011001	水喷头 1. 有吊顶、无吊顶：有吊顶 2. 材质：玻璃球	个	80
8	030706002001	水灭火系统控制装置调试	系统	1

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程—自喷工程 专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--智能化 专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:150*75	m	61.92
2	030208004002	电缆桥架 1. 型号、规格:100*75	m	35.77
3	030208004003	电缆桥架 1. 型号、规格:金属线槽-200*100	m	56.82
4	030208004004	电缆桥架 1. 型号、规格:金属线槽-100*50	m	17.71
5	031208008001	电视监控摄像设备 1. 名称:半球摄像机	台	12
6	031208008002	电视监控摄像设备 1. 名称:网络球机	台	3
7	031208008003	电视监控摄像设备 1. 名称:看台顶部摄像头	台	3
8	031207002001	门禁设备	套	2
9	031202007001	路由器 [项目特征] 1. 名称:无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	14
10	031103018001	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:CAT6 2. 程式:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	12105.7
11	031103018002	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:电话线 2. 程式:UTP6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	583.45
12	030212001001	电气配管 1. 材质:PVC塑料电线管 2. 规格:PVC60 3. 配置形式及部位:暗配	m	73.84
13	030212001002	电气配管 1. 材质:PVC塑料电线管 2. 规格:PVC40 3. 配置形式及部位:暗配	m	69.06
14	030212001003	电气配管 1. 材质:PVC塑料电线管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式及部位:暗配	m	240.65

分部分项工程量清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程--智能化 专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--智能化 专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 富平县智慧城市运行管理中心装修工程—智能化 专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程—智能化 专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程--智能化

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：富平县智慧城市运行管理中心装修工程—智能化 专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：暂列金

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]