

采购需求

一、工程概况

1、**工程名称：**滦镇街道 2026 年农房抗震改造项目

2、**工程地点：**长安区滦镇街道辖区内（具体以采购人指定为准）

3、**预算金额：**1358883.26 元

最高限价：1358883.26 元（供应商报价超过以上报价的，按无效文件处理）

4、**工程内容：**滦镇街道 2026 年农房抗震改造项目，由西安市长安区滦镇街道办事处负责建设。本次工程范围为滦镇街道下属下滦村、东祥村、祥峪村、小新村共计 50 户农房抗震加固改造（具体建设内容以施工图纸及工程量清单为准）。

二、计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准 DB 61/5126-2025》；

2、《陕西省建设工程工程费用规则》（2025）及其配套文件；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；

5、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；

6、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

7、本预算编制以广联达云计价平台 GCCP7.0 版本：7.5000.23.3 进行编制。

三、施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。

四、工期要求：自施工合同签订之日起 45 个日历天内完成

五、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。

六、施工准备

1、依据甲方指定范围、确定本工程的位置。

2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图和图纸会审工作。

3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。

七、施工要求

- 1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。
- 2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。
- 3、加强管理，确保施工中的人员安全。

八、工程量清单：

工程名称：东祥村（34户）			专业/标段：房屋建筑与装饰工程		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		王春庆			
1	01B001	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	14.2
2	010607002001	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.727
4	010607010001	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.011
5	011201003001	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层	m2	14.2

			2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝		
6	011502001001	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
7	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	57.73
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		杨米乐			
10	01B002	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	19.03
11	010607002002	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.3
12	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500	t	0.864

			3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
13	010607010002	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.016
14	011201003002	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	19.03
15	011502001003	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	31.05
16	011502001004	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	68.58
17	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		王放放			
19	01B003	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm	m2	9.9

			2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理		
20	010607002003	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.151
21	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.455
22	010607010003	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
23	011201003003	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.9
24	011502001005	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	15.6
25	011502001006	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	36.13

26	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
27	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		王省军			
28	01B004	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	25.71
29	010607002004	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.286
30	010604001004	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	1.289
31	010607010004	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.021
32	011201003004	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	25.71

33	011502001007	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	29.6
34	011502001008	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	102.3
35	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	4
36	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
37	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2
		王东祥			
38	01B005	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	17.45
39	010607002005	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.406

40	010604001005	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.659
41	010607010005	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.015
42	011201003005	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	17.45
43	011502001009	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	42
44	011502001010	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	52.34
45	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
46	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4

		耿小牛			
47	01B006	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	11.98
48	010607002006	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
49	010604001006	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.599
50	010607010006	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.01
51	011201003006	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	11.98
52	011502001011	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
53	011502001012	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作	m	47.53

			2. 安装 3. 刷漆		
54	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
55	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		王举			
56	01B007	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.2
57	010607002007	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.116
58	010604001007	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.448
59	010607010007	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.007
60	011201003007	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨	m2	9.2

			2. 勾缝		
61	011502001013	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	12
62	011502001014	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	35.53
63	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
64	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	5.4
		吕青婵			
65	01B008	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	14.95
66	010607002008	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.278
67	010604001008	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容]	t	0.636

			1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
68	010607010008	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.012
69	011201003008	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	14.95
70	011502001015	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	28.8
71	011502001016	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	50.46
72	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
73	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		冯乃良			
74	01B009	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除	m2	9.2

			2. 清理		
75	010607002009	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
76	010604001009	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.428
77	010607010009	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
78	011201003009	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.2
79	011502001017	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
80	011502001018	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	33.95
81	011710002009	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运	樘	2

			[工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
82	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		冯			
83	01B010	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.85
84	010607002010	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
85	010604001010	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.46
86	010607010010	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
87	011201003010	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.85
88	011502001019	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍	m	14.8

			[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆		
89	011502001020	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	36.49
90	011710002010	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
91	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		田保存			
92	01B011	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.45
93	010607002011	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
94	010604001011	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.439
95	010607010011	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接	t	0.008

			3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
96	011201003011	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.45
97	011502001021	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
98	011502001022	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	34.84
99	011710002011	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
100	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		王瓜旦			
101	01B012	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.98
102	010607002012	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷	t	0.135

			[工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆		
103	010604001012	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.476
104	010607010012	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
105	011201003012	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.98
106	011502001023	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
107	011502001024	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	37.75
108	011710002012	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
109	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗	m2	5.4

			2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装		
		王衡			
110	01B013	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	31.73
111	010607002013	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.27
112	010604001013	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	1.675
113	010607010013	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.025
114	011201003013	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	31.73
115	011502001025	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	28
116	011502001026	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条	m	132.94

			2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆		
117	011710002013	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
118	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		张玉梅			
119	01B014	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.73
120	010607002014	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.174
121	010604001014	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.421
122	010607010014	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008

123	011201003014	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.73
124	011502001027	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	18
125	011502001028	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	33.41
126	011710002014	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
127	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		袁建康			
128	01B015	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	6.98
129	010607002015	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.131

130	010604001015	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.295
131	010607010015	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.006
132	011201003015	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	6.98
133	011502001029	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	13.6
134	011502001030	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	23.44
135	011710002015	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	1
136	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1700mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.06

		张添喜			
137	01B016	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	22.23
138	010607002016	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.251
139	010604001016	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	1.111
140	010607010016	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.018
141	011201003016	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	22.23
142	011502001031	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	26
143	011502001032	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作	m	88.17

			2. 安装 3. 刷漆		
144	011710002016	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
145	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.6
146	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1200*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	1.8
		袁计楼			
147	01B017	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	13.26
148	010607002017	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
149	010604001017	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.674
150	010607010017	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装	t	0.011

			2. 安装 3. 探伤		
151	011201003017	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	13.26
152	011502001033	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
153	011502001034	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	53.6
154	011710002017	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
155	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2
		张爱红			
156	01B018	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	23.76
157	010607002018	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.502

			4. 补漆		
158	010604001018	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.949
159	010607010018	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.02
160	011201003018	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	23.76
161	011502001035	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	52
162	011502001036	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	75.3
163	011710002018	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
164	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边	m2	7.2

			2. 制作 3. 安装		
		伍强			
165	01B019	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	8.91
166	010607002019	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.131
167	010604001019	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.414
168	010607010019	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.007
169	011201003019	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	8.91
170	011502001037	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	13.6
171	011502001038	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍	m	32.84

			[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆		
172	011710002019	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
173	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		刘长利			
174	01B020	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	13.8
175	010607002020	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.151
176	010604001020	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.695
177	010607010020	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.011
178	011201003020	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰	m2	8.91

			[工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝		
179	011502001039	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	13.6
180	011502001040	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	32.84
181	011710002020	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
182	010807001022	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		田满良			
183	01B021	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	6.92
184	010607002021	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
185	010604001021	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷	t	0.288

			4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
186	010607010021	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.006
187	011201003021	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	6.92
188	011502001041	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
189	011502001042	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	22.85
190	011710002021	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
191	010807001023	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1300mm*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.9
		解菊萍			
192	01B022	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层	m2	18.82

			[工作内容] 1. 铲除 2. 清理		
193	010607002022	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.27
194	010604001022	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.882
195	010607010022	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.015
196	011201003022	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m ²	18.82
197	011502001043	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	28
198	011502001044	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	69.97
199	011710002022	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗	樘	4

			2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
200	010807001024	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
201	010807001025	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2
		王问前			
202	01B023	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	22.72
203	010607002023	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.263
204	010604001023	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	1.129
205	010607010023	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.018
206	011201003023	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层	m2	22.72

			2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝		
207	011502001045	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	27.2
208	011502001046	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	89.6
209	011710002023	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
210	010807001026	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		辛兵			
211	01B024	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.3
212	010607002024	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.131
213	010604001024	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500	t	0.438

			3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
214	010607010024	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
215	011201003024	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.3
216	011502001047	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	13.6
217	011502001048	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	34.73
218	011710002024	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
219	010807001027	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		田敏华			
220	01B025	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm	m2	4.31

			2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理		
221	010607002025	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.155
222	010604001025	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.108
223	010607010025	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.004
224	011201003025	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	4.31
225	011502001049	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	16
226	011502001050	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	8.55
		姜政旗			

227	01B026	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	9.18
228	010607002026	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
229	010604001026	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.419
230	010607010026	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
231	011201003026	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.18
232	011502001051	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
233	011502001052	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	33.24

			3. 刷漆		
234	011710002025	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
235	010807001028	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	2.7
236	010807001029	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1300mm*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	1.95
		张亚琪			
237	01B027	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	21.09
238	010607002027	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.263
239	010604001027	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	1.029
240	010607010027	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装	t	0.017

			2. 安装 3. 探伤		
241	011201003027	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	21.09
242	011502001053	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	27.2
243	011502001054	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	81.65
244	011710002026	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
245	010807001030	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		袁心孟			
246	01B028	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	10.06
247	010607002028	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.143

			4. 补漆		
248	010604001028	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.474
249	010607010028	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
250	011201003028	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	10.06
251	011502001055	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
252	011502001056	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	37.65
253	011710002027	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
254	010807001031	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边	m2	2.7

			2. 制作 3. 安装		
255	010807001032	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	2.25
		祁清			
256	01B029	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	10.44
257	010607002029	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.131
258	010604001029	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.508
259	010607010029	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
260	011201003029	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	10.44
261	011502001057	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作	m	13.6

			2. 安装 3. 刷漆		
262	011502001058	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	40.33
263	011710002028	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
264	010807001033	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	7.2
		安春校			
265	01B030	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	12.87
266	010607002030	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
267	010604001030	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.649
268	010607010030	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷	t	0.01

			[工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
269	011201003030	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	12.87
270	011502001059	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
271	011502001060	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	51.52
272	011710002029	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
273	010807001034	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2
		安文海			
274	01B031	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	14.51
275	010607002031	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装	t	0.143

			2. 安装 3. 探伤 4. 补漆		
276	010604001031	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.746
277	010607010031	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.012
278	011201003031	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	14.51
279	011502001061	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
280	011502001062	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	59.21
281	011710002030	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
282	010807001036	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容]	m2	5.4

			1. 修边 2. 制作 3. 安装		
		石军善			
283	01B032	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	11.37
284	010607002032	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
285	010604001032	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.554
286	010607010032	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.009
287	011201003032	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	11.37
288	011502001063	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
289	011502001064	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨	m	43.93

			4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆		
290	011710002031	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
291	010807001037	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	4.5
		王水娥			
292	01B033	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	19.42
293	010607002033	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.251
294	010604001033	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.938
295	010607010033	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.016
296	011201003033	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层	m2	19.42

			2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝		
297	011502001065	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	26
298	011502001066	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	74.46
299	011710002032	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
300	010807001038	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		杨芝玉			
301	01B034	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	12.97
302	010607002034	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
303	010604001034	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500	t	0.659

			3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
304	010607010034	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.01
305	011201003034	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	12.97
306	011502001067	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
307	011502001068	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	52.32
308	011710002033	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
309	010807001039	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
工程名称: 下滦村 (5 户)			专业/标段: 房屋建筑与装饰工程		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

		王彦			
1	01B001	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	13.92
2	010607002001	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.278
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.572
4	010607010001	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.012
5	011201003001	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	13.92
6	011502001001	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	28.8
7	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作	m	45.42

			2. 安装 3. 刷漆		
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		田军玲			
10	01B002	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	10.6
11	010607002002	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.151
12	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.498
13	010607010002	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.009
14	011201003002	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨	m2	12.71

			2. 勾缝		
15	011502001003	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	15.6
16	011502001004	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	45.42
17	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	5.4
		田保全			
19	01B003	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	12.09
20	010607002003	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
21	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容]	t	0.602

			1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
22	010607010003	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0. 01
23	011201003003	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	12. 09
24	011502001005	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14. 4
25	011502001006	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	47. 76
26	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
27	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5. 4
		田乃生			
28	01B004	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除	m2	8. 36

			2. 清理		
29	010607002004	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.128
30	010604001004	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.384
31	010607010004	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.007
32	011201003004	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	8.36
33	011502001007	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	13.2
34	011502001008	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	30.48
35	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运	樘	2

			[工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
36	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		田小鱼			
37	01B005	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	20.12
38	010607002005	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.296
39	010604001005	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.936
40	010607010005	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.016
41	011201003005	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	20.12
42	011502001009	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍	m	30.6

			[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆		
43	011502001010	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	74.28
44	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
45	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
工程名称: 祥峪村(10 户)			专业/标段: 房屋建筑与装饰工程		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		冯智平			
1	01B001	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	14.75
2	010607002001	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.765

4	010607010001	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.012
5	011201003001	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	14.75
6	011502001001	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
7	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	60.72
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2
		张占成			
10	01B002	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	17.46
11	010607002002	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢	t	0.139

			2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆		
12	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.931
13	010607010002	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.014
14	011201003002	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	17.46
15	011502001003	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
16	011502001004	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	73.92
17	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	樘	2

			3. 运输		
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		姜金蝶			
19	01B003	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	13.09
20	010607002003	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
21	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.667
22	010607010003	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.011
23	011201003003	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	13.09
24	011502001005	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作	m	14

			2. 安装 3. 刷漆		
25	011502001006	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	52.92
26	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
27	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	5.4
		魏良良			
28	01B004	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	9.67
29	010607002004	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
30	010604001004	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.449
31	010607010004	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷	t	0.008

			[工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
32	011201003004	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.67
33	011502001007	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
34	011502001008	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	35.64
35	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
36	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	2.7
37	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.6
		陈亮			
38	01B005	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	14.43

39	010607002005	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.309
40	010604001005	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.572
41	010607010005	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.012
42	011201003005	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	14.43
43	011502001009	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	32
44	011502001010	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	45.4
45	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容]	樘	2

			1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
46	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.24
47	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.6
		武有年			
48	01B006	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	11.68
49	010607002006	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
50	010604001006	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.576
51	010607010006	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.009
52	011201003006	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨	m2	11.68

			2. 勾缝		
53	011502001011	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
54	011502001012	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	45.74
55	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
56	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	5.4
		高荣			
57	01B007	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	11.59
58	010607002007	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.263
59	010604001007	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容]	t	0.445

			1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
60	010607010007	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.01
61	011201003007	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	11.59
62	011502001013	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	27.2
63	011502001014	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	35.32
64	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
65	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1500mm*1800mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	5.4
		何有林			
66	01B008	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除	m2	9.55

			2. 清理		
67	010607002008	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.135
68	010604001008	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.449
69	010607010008	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.008
70	011201003008	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	9.55
71	011502001015	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14
72	011502001016	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	35.66
73	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运	樘	2

			[工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
74	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	3.6
75	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1200mm*1500mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	1.8
		胡金豪			
76	01B009	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m2	7.3
77	010607002009	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.143
78	010604001009	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.303
79	010607010009	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.006
80	011201003009	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容]	m2	7.3

			1. 打磨 2. 勾缝		
81	011502001017	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.8
82	011502001018	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	24.05
83	011710002009	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
84	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m ²	7.2
		雷高启			
85	01B011	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm 2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m ²	11.64
86	010607002011	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
87	010604001011	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷	t	0.574

			[工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤		
88	010607010011	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.009
89	011201003011	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	11.64
90	011502001021	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
91	011502001022	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	45.53
92	011710002011	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	樘	2
93	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 2000mm*2200mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	8.8
工程名称: 小新村 (1 户)			专业/标段: 房屋建筑与装饰工程		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		辛利			
1	01B001	拆除墙角粉层	[项目特征] 1. 墙角粉层厚 20mm	m2	14.1

			2. 清理至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理		
2	010607002001	钢柱	[项目特征] 1. 80*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补漆	t	0.139
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 125*80*8mm 角钢 2. M12 螺栓@500 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.725
4	010607010001	钢板支撑	[项目特征] 1. 5mm 厚钢板 2. 焊接 3. 防锈漆涂刷 4. 防火漆涂刷 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤	t	0.011
5	011201003001	墙、柱面勾缝	[项目特征] 1. 清理基层 2. M10 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 打磨 2. 勾缝	m2	14.1
6	011502001001	石膏装饰线条	[项目特征] 1. 120*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	14.4
7	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 140*30mm 宽石膏线条 2. 安装 3. 打磨 4. 刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷漆	m	57.52
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征]	樘	2

			1. 拆除旧窗 2. 清理 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输		
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 安装 85 系列中空玻璃塑钢窗 2. 规格: 1800mm*2000mm [工作内容] 1. 修边 2. 制作 3. 安装	m2	7.2

九、施工图纸: 另附电子版。