工程名称　　2026年蔡家坡镇零胡村食品加工项目（二次）

工程量清单

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

编制时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称： 2026年蔡家坡镇零胡村食品加工项目（二次） 专业/标段：

序号	项目名称	金额（元）
GC	2026年蔡家坡镇零胡村食品加工项目（二次）	
DX001	2026年蔡家坡镇零胡村食品加工项目	
DW001	土建工程	
DW002	电气工程	
DW003	室外工程	
	合计	
合　计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第3页 共22页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	【项目特征】 1.平整场地 2.基底钎探 【工作内容】 1.土方挖、填、运 2.场地找平 3.基底钎探	m2	184.16		
2	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1.土的类别:三类土≤2m 【工作内容】 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	387.87		
3	010102009001	回填方	【项目特征】 1.材料品种:3:7灰土 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	80		
4	010102009002	回填方	【项目特征】 1.材料品种:素土回填 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	256.23		
5	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1.材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	10.24		
6	010502001001	独立基础	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	35.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502005001	基础梁	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.73		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.68		
9	010502011001	矩形梁	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.79		
10	010502013001	有梁板	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.57		
11	010502032001	压顶	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.19		
12	010502023001	过梁	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.4		
13	010505001001	垫层模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010505002001	独立基础模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	56.4		
15	010505003001	基础梁模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8		
16	010505004001	柱面模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	76.8		
17	010505006001	梁模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25		
18	010505007001	有梁板模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	66.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505020001	压顶模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.84		
20	010505013001	过梁模板	【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理	m2	5		
21	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	9.1		
22	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:A5.0/Ma5预拌砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.5		
23	010402001002	砌块墙	【项目特征】 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砌块墙 2.墙体厚度:200 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010901008001	整体屋面	【项目特征】 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆屋面 2.20mm厚水泥砂浆找坡2% 【工作内容】 1.清理基层 2.面层铺设	m2	184.16		
25	010902001001	屋面卷材防水	【项目特征】 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材二道 【工作内容】 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	404.08		
26	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1.排水管品种、规格:DN100塑料排水管 2.2个落水斗、落水口 【工作内容】 1.排水管及配件安装、固定	m	10		
27	011102003001	块料楼地面	【项目特征】 1.面层材料品种、规格:地砖地面 【工作内容】 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	184.16		
28	011105001001	水泥砂浆踢脚线	【项目特征】 1.踢脚线高度:50mm 【工作内容】 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011201001001	内墙涂料墙面	【项目特征】 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆抹灰 2.面层处理方式:内墙乳胶漆墙面 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	200		
30	011301001001	天棚抹灰	【项目特征】 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:乳胶漆天棚 【工作内容】 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	184.16		
31	011201001002	外墙涂料墙面	【项目特征】 1.面层处理方式:外墙涂料墙面 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	263		
32	010502025001	散水	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20混凝土散水 【工作内容】 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	55		
33	010502027001	坡道	【项目特征】 1.面层厚度:水泥砂浆坡道 【工作内容】 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010807001001	铝合金窗	【项目特征】 1.窗洞口尺寸:1800*1600 2.窗类型:铝合金窗 【工作内容】 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	11.52		
35	010802003001	防盗门	【项目特征】 1.门洞口尺寸:1500*2100 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	6.3		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
8	011802003001	垂直运输		项	1.00		
9	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
10	011802005001	施工排水		项	1.00		
11	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
12	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
13	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
14	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
15	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
16	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
18	011802013001	其他措施		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					150000.00
	F1.1.1	食品级装修暂列金	项	1	120000.00	120000.00
	F1.1.2	通风空调净化系统暂列金	项	1	30000.00	30000.00
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						150000

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第13页 共22页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	照明配电箱	【项目特征】 1.名称:ALpse-KF 2.安装方式:距地1.5m安装 【工作内容】 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	应急照明配电箱	【项目特征】 1.名称:ALE-1A 【工作内容】 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1.规格:YJV22-5*6 【工作内容】 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	20		
4	030409002001	电力电缆头	【项目特征】 1.规格:1kV以下干包式铜芯电力电缆,电缆截面(mm²)≤10 【工作内容】 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
5	030412001001	配管	【项目特征】 1.规格:SC40焊接钢管 【工作内容】 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	20		
6	030412003001	配线	【项目特征】 1.规格:WDZ-BYJ-2.5 【工作内容】 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412003002	配线	【项目特征】 1.规格:WDZ-BYJ-4 【工作内容】 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	240		
8	030412003003	配线	【项目特征】 1.规格:WDZN-BYJ-2.5 【工作内容】 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	120		
9	030412001002	配管	【项目特征】 1.规格:PC20 【工作内容】 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	130		
10	030412001003	配管	【项目特征】 1.规格:SC15 【工作内容】 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	20		
11	030413003001	荧光灯	【项目特征】 1.规格:双管LED节能灯T52*36W 【工作内容】 1.安装	套	12		
12	030907004001	应急照明灯	【项目特征】 1.规格:LED8W 36V 【工作内容】 1.安装	套	8		
13	030907004002	安全出口标志灯	【项目特征】 1.规格:LED1W 36V 【工作内容】 1.安装	套	2		
14	030907004003	疏散指示标志灯	【项目特征】 1.规格:LED1W 36V 【工作内容】 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1.规格:单控开关 【工作内容】 1.安装	套	6		
16	030413013001	插座	【项目特征】 1.规格:安全型插座 【工作内容】 1.安装	套	10		
17	030410007001	等电位端子箱	【项目特征】 1.规格:MEB总等电位端子箱300*200*120 【工作内容】 1.制作 2.安装	台	1		
18	030410007002	接地电阻测试端子箱	【项目特征】 1.规格:接地电阻测试端子箱 【工作内容】 1.制作 2.安装	台	1		
19	030410001001	接地极	【项目特征】 1.规格:Φ16主筋通长焊接 【工作内容】 1.制作 2.安装	根	2		
20	030415006001	配电系统调试	【项目特征】 1.电压等级（kV）:1kv及以下 【工作内容】 1.系统调试	系统	1		
21	030912001001	手提式灭火器	【项目特征】 1.规格、型号:手提式灭火器 【工作内容】 1.本体放置	具	10		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402001001	脚手架		项	1.00		
7	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
8	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
9	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
10	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
11	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
12	031402007001	吊装加固		项	1.00		
13	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
14	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
15	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 室外工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第19页 共22页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	【项目特征】 1.平整场地 【工作内容】 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	400		
2	010102009001	级配砂石垫层	【项目特征】 1.材料品种:150mm厚天然级配砂石垫层 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	60		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:200mm 3.嵌缝材料:伸缩缝沥青玛蹄脂 【工作内容】 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	400		
4	010506004001	钢筋网片	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ12@200单层钢筋网片 【工作内容】 1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定	t	3.55		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802005001	施工排水		项	1.00		
7	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
8	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
9	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
10	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
11	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
12	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
13	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
14	011802013001	其他措施		项	1.00		
15	011802001001	脚手架		项	1.00		
16	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
17	011802003001	垂直运输		项	1.00		
18	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 室外工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0