

采购清单

采购单位		吴堡县示范幼儿园			备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00311	
项目名称		吴堡县示范幼儿园校园维修改造项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 487,010.48			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	房屋修缮	吴堡县示范幼儿园校园维修改造项目	487,010.48	1	项	487,010.48	一、施工管控要求 1. 分区硬质隔离 施工区域采用 2m 高彩钢板围挡全封闭，围挡底部密封防扬尘，围挡每 2m 张贴 “儿童禁止入内” 警示标识，施工出入口独立设置，与幼儿活动通道物理隔离；围挡缝隙用密封胶封堵，杜绝粉尘飘入教室。 2. 时间降噪管控 ① 7:00-12:00、14:30-18:00 仅开展低噪音作业（布线、抹灰、铺砖、安装）； ② 午休 12:00-14:30、夜间 18:00 后严禁冲击钻、切割机、破碎机械等高噪声施工； ③ 如需夜间作业仅允许人工清理、灯具安装，提前 1 天向校方报备。 3. 环保与防尘强制要求 所有内墙漆、板材、胶粘剂进场提供甲醛、TVOC 检测报告；每日上、下午各洒水 2 次降尘；拆除作业时局部铺设防尘水雾喷淋；建筑垃圾全部双层编织袋密闭打包，禁止露天堆放超过 4 小时。 4. 成品全保护要求 施工前所有幼儿桌椅、玩具、墙面瓷砖、门窗、塑胶地面全覆盖加厚珍珠棉 + 保护膜，走廊扶手包裹防撞棉；施工产生磕碰、划痕、破损由施工单位全额赔偿修复。 5. 垃圾清运标准 建筑垃圾每日分时段外运，运输车辆加盖篷布，园区内地面每日清扫 2 次，施工结束后全屋深度清扫、雾化消杀，通风 3 天移交幼儿园使用。 二、施工工艺及质量标准 3.1DN100 明杆闸阀、DN50 遥控浮

							球阀更换施工 3.1.1 DN100 明杆闸阀（高位水箱出口）施工工序 1. 前期断水泄压：关闭高位水箱总进水阀门，打开水箱底部放空阀，排空管道全部积水，静置 30 分钟确认管道无压力，悬挂“禁止合闸、管道维修”警示牌； 2. 旧阀门拆除：使用角磨机切割老旧法兰连接，人工铲除法兰面锈蚀水垢、密封残胶，清理管道端面 20cm 范围内锈层； 3. 材料核验：DN100 明杆闸阀进场查验消防合格证、出厂压力检测报告，橡胶法兰垫片全新无老化破损； 3. 阀门对位安装：阀门居中对齐管道法兰，上下左右缝隙均匀，螺栓对角分次均匀紧固（分 3 次拧紧，第一次半紧、第二次加力、第三次满力），禁验收要求，1、工程施工质量需满足各项施工质量验收规范、标准及设计文件要求，达到合格工程标准。2、施工质量需符合相关国家标准与行业规范，进场时需进行严格检验与试验，不合格产品严禁用于工程施工。3、各分项工程施工过程中，需严格按照施工工艺标准与操作规程进行，加强质量过程控制，做好隐蔽工程验收记录，确保每道工序质量合格。
2							
3							
4							
5							