

5.4 投标报价汇总表

合同段：镇巴县巴庙镇黄坝村倒座庙中桥建设工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2		桥梁工程	
3		引线工程	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	47303.11
9		投标报价	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

桥梁工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	130.5		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	11140.1		
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	15607.7		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	39455.7		
-d	钢板预埋件	kg	1131.6		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	66.4		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	11665.3		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩（桩径1.4m）	m	76		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-b	C35桥墩混凝土	m3	16.96		
-d	C35混凝土耳背墙	m3	19.39		
-e	C35盖梁混凝土	m3	54		
-f	C30系梁混凝土	m3	5.08		
-j	C20系梁混凝土	m3	0.7		
410-4	预制混凝土上部结构				
-b	C50防水混凝土桥面铺装	m3	38.8		
-c	C50现浇混凝土	m3	15		
-j	泄水管	套	8		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-c	C35混凝土挡块	m3	1		
-e	伸缩缝	m	17.7		
-f	C30混凝土护栏	m3	35		
-c-1	桥台防护（C25片石混凝土）	m3	416.8		
-c-2	河堤修复（C25片石混凝土）	m3	239.6		
-c-3	桥台防护（M10浆砌片石）	m3	6.4		
-d	拆除圬工	m3	126		
-e	拆除旧桥	m3	31.5		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-c	Φ _s 15.2-12钢绞线	kg	3288.8		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50预制混凝土空心板	m3	126.3		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

引线工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-C	挖除灌木林	m2	506.67		
202-2	挖除旧路面	m3	11.7		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	252.4		
-b	挖石方	m3	1009.8		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-a	利用土方填筑	m3	217.6		
-b	利用石方填筑	m3	783		
-d	路床处理	m3	129.9		
-e	换填开山石渣	m3	288.3		
-f	桥台路基处理	m3	202.56		
-j	换填开山石渣	m3	520.79		
207	坡面排水				
207-2	边沟				
-a	梯形土培边沟	m3	19.12		
	过路管（D=50cm）	m	6		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片（块）石	m3	805.3		
300	清单 第300章 路 面				
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	16cm4.5%水厚水泥稳定碎石	m2	940		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层	m3	175.32		
-b	塑料薄膜隔离层	m2	940		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	441.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C20混凝土边石	m3	19.4		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏	m			
602-3-a1	Gr-C-4E	m	36		
602-3-a2	Gr-C-4C	m	76		
602-3-C	波形梁护栏端头（ATI-2）	处	1		