投　标　总　价

千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）　　（标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）：　　元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备及安装工程		
三	施工临时工程		
合计（A）			

暂列金 B=(A)*5%_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____年_____月_____日

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	阳川寺村1组					
1.1	管道工程					
1.1.1	土方开挖	m^3	2338			
1.1.2	土方回填	m^3	2335			
1.1.3	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	20			
1.1.4	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	111			
1.1.5	dn50PE（1.6Mpa）管埋设安装	m	3560			
1.1.6	dn40PE（1.6Mpa）管埋设安装	m	665			
1.1.7	dn32PE（1.6Mpa）管埋设安装	m	327			
1.1.8	dn25（ 1.6MPa）PE入户管埋设及安装	m	689			
1.1.9	配套管件	%	6			
1.1.10	水钻	m	1796			
1.1.11	角钢支架（L50*5）间距1.5m	个	259			
1.1.12	dn50PE管(1.6MPa)5cm厚聚氨酯保温安装	m	354			
1.1.13	DN150焊接钢管套管，管外防锈漆两道	m	354			
1.1.14	闸阀井/排气阀井	座	5			
1.1.14.1	土方开挖	m^3	7.22			
1.1.14.2	土方回填	m^3	2.2			
1.1.14.3	M7.5砌砖	m^3	2.89			
1.1.14.4	2cm厚1：2防水水泥砂浆抹面	m^2	3.8			
1.1.14.5	C15砼垫层	m^3	0.34			
1.1.14.6	C25砼底板	m^3	0.56			
1.1.14.7	C25预制钢筋砼盖板	m^3	0.22			
1.1.14.8	钢筋制安	t	0.11			
1.1.14.9	平面模板	m^2	4.3			
1.1.14.10	Φ800球墨铸铁井盖及支座	套	1			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.14.11	踏步	套	1			
1.2	入户工程（水表井）	座	50			
1.2.1	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	0.12			
1.2.2	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	0.62			
1.2.3	土方开挖	m^3	0.87			
1.2.4	土方回填	m^3	0.42			
1.2.5	预制水表井	套	1			
1.2.6	干砌水泥砖	m^3	0.05			
1.2.7	龙头	个	1			
1.2.8	dn25不锈钢编制软管	m	1.5			
1.3	Φ800球墨铸铁井盖及支座	套	1			
2	阳川寺村6组					
2.1	管道工程					
2.1.1	土方开挖	m^3	401			
2.1.2	土方回填	m^3	401			
2.1.3	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	12			
2.1.4	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	67			
2.1.5	dn32PE（1.6Mpa）管埋设安装	m	272			
2.1.6	dn20（ 1.6MPa）PE入户管埋设及安装	m	246			
2.1.7	配套管件	%	6			
2.1.8	闸阀井	座	1			
2.1.8.1	土方开挖	m^3	7.22			
2.1.8.2	土方回填	m^3	2.2			
2.1.8.3	M7.5砌砖	m^3	2.89			
2.1.8.4	2cm厚1：2防水水泥砂浆抹面	m^2	3.8			
2.1.8.5	C15砼垫层	m^3	0.34			
2.1.8.6	C25砼底板	m^3	0.56			
2.1.8.7	C25预制钢筋砼盖板	m^3	0.22			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.1.8.8	钢筋制安	t	0.11			
2.1.8.9	平面模板	m^2	4.3			
2.1.8.10	Φ800球墨铸铁井盖及支座	套	1			
2.1.8.11	踏步	套	1			
2.2	入户工程（水表井）	座	20			
2.2.1	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	0.12			
2.2.2	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	0.62			
2.2.3	土方开挖	m^3	0.87			
2.2.4	土方回填	m^3	0.42			
2.2.5	预制水表井	套	1			
2.2.6	干砌水泥砖	m^3	0.05			
2.2.7	龙头	个	1			
2.2.8	dn25不锈钢编制软管	m	1.5			
3	高明村1组					
3.1	管道工程					
3.1.1	土方开挖	m^3	567			
3.1.2	土方回填	m^3	566			
3.1.3	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	6			
3.1.4	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	31			
3.1.5	dn63PE（1.6Mpa）管埋设安装	m	177			
3.1.6	配套管件	%	6			
3.1.7	定向钻施工（含管dn63PE管）	m	213			
3.1.8	闸阀井	座	2			
3.1.8.1	土方开挖	m^3	7.22			
3.1.8.2	土方回填	m^3	2.2			
3.1.8.3	M7.5砌砖	m^3	2.89			
3.1.8.4	2cm厚1：2防水水泥砂浆抹面	m^2	3.8			
3.1.8.5	C15砼垫层	m^3	0.34			
3.1.8.6	C25砼底板	m^3	0.56			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.1.8.7	C25预制钢筋砼盖板	m^3	0.22			
3.1.8.8	钢筋制安	t	0.11			
3.1.8.9	平面模板	m^2	4.3			
3.1.8.10	Φ800球墨铸铁井盖及支座	套	1			
3.1.8.11	踏步	套	1			
3.2	入户工程（水表井）	座	20			
3.2.1	混凝土道路破除（厚度0.18m，含外运）	m^3	0.12			
3.2.2	18cm厚C30砼路面恢复	m^2	0.62			
3.2.3	土方开挖	m^3	0.87			
3.2.4	土方回填	m^3	0.42			
3.2.5	预制水表井	套	1			
3.2.6	干砌水泥砖	m^3	0.05			
3.2.7	龙头	个	1			
3.2.8	dn25不锈钢编制软管	m	1.5			
4	高崖供水站改造					
4.1	拆除现状厕所及外运	项	1			
4.2	拆除现状花坛	项	1			
4.3	拆除透视围墙	m^3	6.5			
4.4	新建便民服务大厅及化验室（屋顶100厚双面彩钢面岩棉夹芯板墙体）	m^2	34.8			
4.5	新建材料库（屋顶100厚双面彩钢面岩棉夹芯板墙体））	m^2	16.31			
4.6	地面硬化					
4.6.1	清表	m^2	39			
4.6.2	路基整平压实	m^2	39			
4.6.3	20cm厚砂砾料垫层	m^3	8			
4.6.4	18cm厚C30砼路面	m^2	39			
4.6.5	胀缝（沥青木板+沥青灌缝）	m^2	0.8			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

机电设备安装工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）		合价（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
二	机电设备及安装工程							
1	千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程							
1.1	管道工程							
1.1.1	DN20自动进排气阀	个	3					
1.1.2	DN50球墨铸铁闸阀	个	2					
1.1.3	DN40球墨铸铁闸阀	个	10					
1.1.4	DN25球墨铸铁闸阀（含锁闭阀）	个	146					
1.1.5	DN20球墨铸铁闸阀（含锁闭阀）	个	40					
合 计								

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日

施工临时工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
三	施工临时工程					
1	施工专项工程					
1.1	施工安全生产专项	%	2.5			
2	其他施工临时工程	%	2			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____（标段名称）

单价号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量				单价 (元/m³)	备注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日

招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格(元)	预算价格(元)

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

招标人提供机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用									合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

年　月　日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

年　月　日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程（项目名称）（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

年　月　日

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	说明
	合计					

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：　　单价编号：

定额编号：　　定额单位：

施工方法：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				
（一）	基本直接费				
1	人工费				
2	材料费				
3	施工机械使用费				
（二）	其他直接费				
二	间接费				
三	利润				
四	价差				
五	税金				
	合计				

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿(签名)

＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿ 日

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：千阳县高崖镇阳川寺及高明村供水改造工程(项目名称)____(标段名称)

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日