工程名称：临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 05 日

招 标 人：西安市临潼区新丰街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：陈军（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目	
2	预备费	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目						
1.1	市政工程-污水土建部分						
1.2	市政工程-污水管道						
1.3	市政工程-雨水土建部分						
1.4	市政工程-雨水管道						
2	预备费						
2.1	预备费						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区新丰省级工业园区西区防洪排涝项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程-污水土建部分	
2	市政工程-污水管道	
3	市政工程-雨水土建部分	
4	市政工程-雨水管道	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面拆除及恢复					
1	04B001	路面切缝	1.原路面切割机切缝	m	16766		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:180mm [工作内容] 1.拆除、清理	m2	9243.3		
3	041001003001	拆除基层(粗砂)	[项目特征] 1.材质:粗砂隔离层 2.厚度:20mm [工作内容] 1.拆除、清理	m2	9243.3		
4	041001003002	拆除基层（3:7灰土）	[项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.拆除、清理	m2	9243.3		
5	040103005001	垃圾清运（拆除混凝土路面）	[项目特征] 1.废料品种:拆除混凝土路面 2.厚度:180mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1663.79		
6	040103005002	垃圾清运（拆除粗砂基层）	[项目特征] 1.废料品种:拆除粗砂基层 2.厚度:20mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	184.87		
7	040103005003	垃圾清运（拆除3:7灰土基层）	[项目特征] 1.废料品种:拆除3:7灰土基层 2.厚度:300mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	2772.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001001	回填3:7灰土	[项目特征] 1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	9243.3		
9	040202008001	粗砂垫层	[项目特征] 1.石料规格:粗砂 2.厚度:20mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	9243.3		
10	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	9243.3		
		直埋管道土方					
		DN300、DN500污水管道					
11	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:平均深度2m以内 3.开挖方式:机械开挖，人工辅助 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探	m3	22490.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040103001001	土垫层回填	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 2.密实度:压实系数＞0.95 3.厚度:300mm 4.管道基础做法详见国标04S531-1-P16 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2772.99		
13	040103001002	3:7灰土回填	[项目特征] 1.密实度:压实系数＞0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土 3.厚度:300mm 4.管道基础做法详见国标04S531-1-P16 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2772.99		
14	040103001003	中粗砂回填	[项目特征] 1.密实度:压实系数＞0.95 2.材料品种、规格:中粗砂 3.厚度:0.1+0.37de 4.管道基础做法详见国标04S531-1-P16 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2264.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040103001004	素土回填	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 2.密实度:压实系数大于0.85 3.管道周围及管顶素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	13731.96		
16	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	2217.13		
		入户管道					
17	040101002002	挖沟槽土方（入户管道）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 3.入户管土方 4.开挖方式:机械开挖、人工辅助 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	4400		
18	040103001005	3:7回填土	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土回填 2.厚度:300mm [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1650		
19	040103001006	素土回填	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 2.管周及管顶素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2750		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:现浇混凝土检查井 2.规格:1000*1000mm 3.平均高度：2m 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 5.混凝土强度等级:C30混凝土 厚度：200mm 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板厚度：200mm 7.防坠装置品种及规格:Φ700mm带防坠网的可调式球墨铸铁井框、盖（D400级） 8.踏步材质、规格:铸铁踏步 9.防渗、防水、防腐要求:合成高分子防水涂膜防水层 10.C15混凝土流槽 11.防坠网材料为Φ12mm三股聚酰胺复丝绳索 12.详见图集04S531-5-P15 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:混凝土井 2.规格:700*700mm 3.平均高度：2m 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 5.混凝土强度等级:C30混凝土 厚度：200mm 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板厚度：200mm 7.防坠装置品种及规格:Φ700mm带防坠网的可调式球墨铸铁井框、盖（D400级） 8.踏步材质、规格:铸铁踏步 9.防渗、防水、防腐要求:合成高分子防水涂膜防水层 10.C15混凝土流槽 11.详见图集04S531-5-P14 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	263		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040504003001	隔油沉砂池	[项目特征] 1.材质及规格:HDPE成品沉沙井隔油井（ф300） 2.沉沙隔油井设溢流管DN100 [工作内容] 1.检查井安装 2.井筒、井圈、井盖安装	座	1030		
		顶管工作坑					
23	040101006001	挖工作坑土方（顶管工作井）	[项目特征] 1.土类别:一、二类 2.挖土深度:6.84m 3.尺寸:11000*7000mm 4.WA29、WU28共计2座 5.顶管工作井 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1053.36		
24	040103003002	土方外运（顶管工作井）	[项目特征] 1.弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1053.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	040501011001	顶管工作井	[项目特征] 1.WA29、WU28顶管工作井 2.顶管工作井（坑）平面尺寸及深度:7000*3000*6290mm 3.垫层、基础材质及厚度:3:7灰土垫层 厚度：450mm 4.C20混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C30 P6 6.详见图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	座	2		
26	041001008001	拆除混凝土结构（顶管工作井）	[项目特征] 1.结构形式:钢筋混凝土 2.顶管工作井:2座 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	198.13		
27	040103005004	垃圾清运（顶管工作井）	[项目特征] 1.废料品种:拆除钢筋混凝土顶管工作井 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	198.13		
28	040103001007	素土回填（顶管工作井）	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1053.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040101006002	挖工作坑土方（接收井）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:6.72m 3.尺寸：:6900*6900mm 4.WA30、WU29共计2座 5.接收井 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	639.88		
30	040103003003	土方外运（接收井）	[项目特征] 1.弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	639.88		
31	040501011002	顶管接收井	[项目特征] 1.WA30、WU29 接收井 2.顶管工作井（坑）平面尺寸及深度:3000*3000*6270mm 3.垫层、基础材质及厚度:3:7灰土垫层 厚度：450mm 4.C20混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	座	2		
32	041001008002	拆除混凝土结构（接收井）	[项目特征] 1.结构形式:钢筋混凝土 2.2座 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	113.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040103005005	垃圾清运（接收井）	[项目特征] 1.废料品种:拆除钢筋混凝土顶管工作井 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	113.84		
34	040103001008	素土回填（接收井）	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	639.88		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械进出场费 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
2	041202021001	钢板桩支护	1、沟槽开挖深度为3.5~5.1米，详见图纸 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程-污水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:HDPE双壁缠绕管（SN8）DN300 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	5586		
2	040501005002	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:HDPE双壁缠绕管（SN8）DN500 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	2876		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501012001	顶管	[项目特征] 1.地层类别:一、二类土 2.管道材质及规格:DN800钢筋混凝土管套管(III级)（WA29-WA30） 3.管道接口形式:钢承口接口 4.顶管内土方外运 [工作内容] 1.洞口处理 2.顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3.顶管设备、附属设施调向 4.管道顶进、接口 5.中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6.管内挖、运土及土方提升 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 9.泥浆置换 10.洞口止水 11.管道检测及试验 12.防腐 13.土方、泥浆外运及处置	m	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501012002	顶管	[项目特征] 1.地层类别:一、二类土 2.管道材质及规格:DN800钢筋混凝土管套管(III级)（WU28-WU29） 3.管道接口形式:钢承口接口 4.顶管内土方外运 [工作内容] 1.洞口处理 2.顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3.顶管设备、附属设施调向 4.管道顶进、接口 5.中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6.管内挖、运土及土方提升 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 9.泥浆置换 10.洞口止水 11.管道检测及试验 12.防腐 13.土方、泥浆外运及处置	m	45		
5	040501005003	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:UPVC DN100 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	11000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程-污水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除原水泥混凝土路面					
1	04B001	路面切缝	1.原路面切割机切缝	m	24488		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:水泥混凝土面层 2.厚度:180mm [工作内容] 1.拆除	m2	18561.96		
3	041001003001	拆除基层（3:7灰土）	[项目特征] 1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:300mm [工作内容] 1.拆除	m2	18561.96		
4	041001003002	拆除基层（粗砂）	[项目特征] 1.材质:粗砂隔离层 2.厚度:20mm [工作内容] 1.拆除	m2	18561.96		
5	040103005001	垃圾清运（拆除混凝土路面）	[项目特征] 1.废料品种:拆除混凝土路面 2.厚度:180mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	3341.15		
6	040103005002	垃圾清运（拆除粗砂基层）	[项目特征] 1.废料品种:拆除粗砂基层 2.厚度:20mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	371.24		
7	040103005003	垃圾清运（拆除3:7灰土基层）	[项目特征] 1.废料品种:拆除3:7灰土基层 2.厚度:300mm 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	5568.59		
		恢复水泥混凝土路面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	18561.96		
9	040202008001	粗砂垫层	[项目特征] 1.材料规格:粗砂 2.厚度:20mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	18561.96		
10	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土面层 2.厚度:180mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	18561.96		
		直埋HDPE管道土方					
11	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.开挖方式:机械开挖，人工辅助 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	9062.28		
12	040103001001	素土回填-沟槽底部	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:300mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	1281		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040103001002	灰土回填	[项目特征] 1.填方来源:3:7灰土 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:300mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	1281		
14	040103001003	中粗砂回填	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:100mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	427		
15	040103001004	中粗砂管道基础	[项目特征] 1.材料品种、规格:120°中粗砂管道基础 2.密实度:压实系数≥0.95 [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	612.57		
16	040103001005	素土回填	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:压实系数大于0.85 3.材料品种、规格:素土 4.部位:120°中粗砂管道基础上方及管道两侧 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压	m3	4817.45		
17	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4244.83		
		直埋钢筋混凝土管道土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.开挖方式:机械开挖，人工辅助 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	31301.26		
19	040103001006	素土回填-沟槽底部	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:150mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	1535.72		
20	040103001007	灰土回填	[项目特征] 1.填方来源:3:7灰土 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:300mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	3071.44		
21	040103001008	素土回填	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:压实系数大于0.85 3.材料品种、规格:素土 4.部位:120°中粗砂管道基础上方及管道两侧 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压	m3	26694.1		
22	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4607.16		
		雨水口连接管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2831.4		
24	040103001009	素土回填-沟槽底部	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:压实系数≥0.95 3.厚度:150mm [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	386.1		
25	040103001010	素土回填	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:压实系数大于0.85 3.材料品种、规格:素土 4.部位:120°中粗砂管道基础上方及管道两侧 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压	m3	2053.78		
26	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	391.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:采用成品钢筋混凝土雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈带铰接、球墨铸铁篦子 3.详见图集16S518-P40 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	570		
		顶管工作井					
28	040101006001	挖工作井土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:6m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1376.98		
29	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方外运 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1376.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040501011001	顶管工作井(坑)	[项目特征] 1.部位:YA24、YT21 2.断面:长7m*宽7m 3.深度:Hd=5.69m 4.垫层:450mm厚3:7灰土垫层、压实系数≥0.97，100mm厚C20混凝土 5.基础及井壁:C30钢筋混凝土，抗渗等级P6 6.冠梁:C30钢筋混凝土，抗渗等级P6 7.预留管道洞口，洞口周边加固 8.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.混凝土工作井制作 2.土方场内运输 3.垫层铺设 4.混凝土浇筑	座	2		
31	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:钢筋混凝土 2.强度:C30 [工作内容] 1.拆除、清理	m3	201.84		
32	040103003005	垃圾外运	[项目特征] 1.弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸	m3	201.84		
33	040103001011	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:设计密实度 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1376.98		
		接收井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	040101006002	挖接收井土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1148.58		
35	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方外运 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1148.58		
36	040501011002	接收井(坑)	[项目特征] 1.部位:YA25、YT22 2.断面:长5m*宽5m 3.深度:Hd=7.09m 4.垫层:450mm厚3:7灰土垫层、压实系数≥0.97，100mm厚C20混凝土 5.基础及井壁:C30钢筋混凝土，抗渗等级P6 6.冠梁:C30钢筋混凝土，抗渗等级P6 7.预留管道洞口，洞口周边加固 8.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.混凝土工作井制作 2.土方场内运输 3.垫层铺设 4.混凝土浇筑	座	2		
37	041001008002	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:钢筋混凝土 2.强度:C30 [工作内容] 1.拆除、清理	m3	179.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040103003007	垃圾外运	[项目特征] 1.弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸	m3	179.18		
39	040103001012	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:设计密实度 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1148.58		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:混凝土井 2.规格:700*700mm 3.平均高度：2m 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 5.混凝土强度等级:C30混凝土 厚度：200mm 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板厚度：200mm 7.防坠装置品种及规格:Φ700mm带防坠网的可调式球墨铸铁井框、盖（D400级） 8.踏步材质、规格:铸铁踏步 9.防渗、防水、防腐要求:合成高分子防水涂膜防水层 10.C15混凝土流槽 11.详见图集04S531-5-P14 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
41	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:现浇混凝土检查井 2.规格:1000*1000mm 3.平均高度：2m 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 5.混凝土强度等级:C30混凝土 厚度：200mm 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板厚度：200mm 7.防坠装置品种及规格:Φ700mm带防坠网的可调式球墨铸铁井框、盖（D400级） 8.踏步材质、规格:铸铁踏步 9.防渗、防水、防腐要求:合成高分子防水涂膜防水层 10.C15混凝土流槽 11.防坠网材料为Φ12mm三股聚酰胺复丝绳索 12.详见图集04S531-5-P15 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:现浇混凝土检查井 2.规格:1000*1000mm 3.平均高度：2m 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 5.混凝土强度等级:C30混凝土 厚度：200mm 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板厚度：200mm 7.防坠装置品种及规格:Φ700mm带防坠网的可调式球墨铸铁井框、盖（D400级） 8.踏步材质、规格:铸铁踏步 9.防渗、防水、防腐要求:合成高分子防水涂膜防水层 10.C15混凝土流槽 11.防坠网材料为Φ12mm三股聚酰胺复丝绳索 12.详见图集04S531-5-P16 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	166		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202021001	钢板桩支护	[工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程-雨水土建部分　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		HDPE双壁波纹管					
1	040501005001	HDPE双壁波纹管-DN400	[项目特征] 1.材质及规格:DN400HDPE双壁波纹管，环刚度等级SN8 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	2174		
2	040501005002	HDPE双壁波纹管-DN600	[项目特征] 1.材质及规格:DN600HDPE双壁波纹管，环刚度等级SN8 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	1310		
		钢筋混凝土管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501001001	DN800钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:160mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN800钢筋混凝土II级管 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	1032		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501001002	DN1000钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:200mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN1000钢筋混凝土II级管 4.连接形式:钢承口接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	2091		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501001003	DN1200钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:240mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN1200钢筋混凝土II级管 4.连接形式:钢承口接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	853		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501001004	DN1500钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:300mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN1500钢筋混凝土II级管 4.连接形式:钢承口接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040501001005	DN1800钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:360mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN1800钢筋混凝土II级管 4.连接形式:钢承口接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	171.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501001006	DN2000钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:400mmC20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度:180° C20混凝土管座基础 3.管道规格、等级:DN2000钢筋混凝土II级管 4.连接形式:钢承口接口 5.铺设深度:详见图纸 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.具体做法详见图集04S531-1-P14 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	248		
		顶管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040501012001	顶管	[项目特征] 1.地层类别:一、二类土 2.管道:DN800（YT21-YT22） 3.管道材质及规格:DN800钢筋混凝土管套管(III级) 4.管道接口形式:钢承口接口 5.顶管内土方外运 [工作内容] 1.洞口处理 2.顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3.顶管设备、附属设施调向 4.管道顶进、接口 5.中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6.管内挖、运土及土方提升 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 9.泥浆置换 10.洞口止水 11.管道检测及试验 12.防腐 13.土方、泥浆外运及处置	m	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501012002	顶管	[项目特征] 1.地层类别:一、二类土 2.管道:DN1800（YA24-YA25） 3.管道材质及规格:DN1800钢筋混凝土管套管(III级) 4.管道接口形式:钢承口接口 5.顶管内土方外运 [工作内容] 1.洞口处理 2.顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3.顶管设备、附属设施调向 4.管道顶进、接口 5.中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6.管内挖、运土及土方提升 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 9.泥浆置换 10.洞口止水 11.管道检测及试验 12.防腐 13.土方、泥浆外运及处置	m	36.5		
		雨水口连接管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040501001007	DN300钢筋混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mmC20混凝土垫层 2.管道规格、等级:DN300钢筋混凝土II级管 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验	m	4290		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程-雨水管道　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:预备费　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	预备费	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预备费　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：预备费　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：预备费　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				1335963.3
1.1	预备费	元	1335963.30	100	1335963.3
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					1335963.3

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：预备费　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：预备费　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。