

铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

工程

工程量清单

招 标 人：铜川市城市管理执法局新耀分局（盖章）

2026 年 09 月 01 日

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 01 日

招 标 人：铜川市城市管理执法局新耀分局（盖章）

法定代表人或其授权人：崔小平（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路部分					
		沥青路面拆除及恢复					
1	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:石灰土底 基层 2. 厚度:16cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	16.5		
2	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土类 (无筋) 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	16.5		
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:沥青柏油 类 2. 厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	16.5		
4	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:石灰土底 基层 2. 厚度:25cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	35.41		
5	041001003008	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:碎石灰土 基层 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	35.41		
6	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土类 (无筋) 2. 厚度:24cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	35.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:沥青混凝土（上面层及下面层） 2. 厚度:130mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	35.41		
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运, 运距暂定8km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	37.4		
		混凝土路面拆除及恢复					
9	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:石灰土底基层 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1317.44		
10	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:碎石灰土基层 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1317.44		
11	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:24cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1317.44		
12	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运, 运距暂定8km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	764.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:10% 2. 厚度:30cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1128.31		
14	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量:水泥 稳定碎石基层 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1128.31		
15	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C30 2. 厚度:24cm [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1128.31		
16	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:拉杆 、传力杆钢筋 2. 钢筋规格:Φ10 以外 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.984		
		管道部分					
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	041001007001	拆除砖砌单篦雨水口	[项目特征] 1. 结构形式: 砖砌 单篦雨水口 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	10		
18	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除 垃圾外运, 运距暂 定8km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	12.5		
		新建					
19	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	3054.26		
20	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格 : 素土 [工作内容] 1. 场内外运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2233.85		
21	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 余土 外运, 运距暂定8k m [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	638		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040501001001	混凝土管-全包封	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度 :3:7灰土 2. 基础材质、形式 及厚度:C25混凝土 3. 管道规格、等级 :I级承插式钢筋砼 管 DN300 4. 连接形式:承插 式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口 连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	70		
23	040501001002	混凝土管-全包封	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度 :3:7灰土 2. 基础材质、形式 及厚度:C25混凝土 3. 管道规格、等级 :II级承插式钢筋 砼管 D500 4. 连接形式:承插 式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口 连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040501001003	混凝土管-全包封	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度 :3:7灰土 2. 基础材质、形式 及厚度:C25混凝土 3. 管道规格、等级 :II级承插式钢筋 砼管 D800 4. 连接形式:承插 式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口 连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	10		
25	040501001004	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度 :3:7灰土 2. 基础材质、形式 及厚度:C20混凝土 3. 管道规格、等级 :II级承插式钢筋 砼管 D800 4. 连接形式:承插 式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口 连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040501001005	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度 :3:7灰土 2. 基础材质、形式 及厚度:C25混凝土 3. 管道规格、等级 :III级承插式钢筋 砼管 D1000 4. 连接形式:承插 式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口 连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	164		
27	040501012001	顶管	[项目特征] 1. 管道材质及规格 :钢筋混凝土管(钢 承口) DN1000 [工作内容] 1. 洞口处理 2. 顶管设备、附属 设施及工作台安装 、拆除 3. 顶管设备、附属 设施调向 4. 管道顶进、接口 5. 中继间、工具管 及附属设备安装、 拆除 6. 管内挖、运土及 土方提升 7. 纠偏、监测 8. 注浆 9. 管道检测及试验 10. 防腐 11. 土方、泥浆外 运及处置	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类: 钢筋砼排水检查井 2. 规格: 1350×1350 3. 垫层、基础材质及厚度: 详见04S53 1-5-17 4. 防坠装置品种及规格: Φ6mmn的三股聚酰胺复丝绳索 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		
29	040504002004	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类: 钢筋砼排水检查井 2. 规格: 1300×1100 3. 垫层、基础材质及厚度: 详见04S53 1-5-16 4. 防坠装置品种及规格: Φ6mmn的三股聚酰胺复丝绳索 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类: 钢筋砼排水检查井 2. 规格: 1500×1100 3. 垫层、基础材质及厚度: 详见04S531-5-16 4. 防坠装置品种及规格: Φ6mmn的三股聚酰胺复丝绳索 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	4		
31	040504010001	雨水口-双算	[项目特征] 1. 雨水口规格: 1455*400 2. 垫层、基础材质及厚度: 300厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: C25 S4 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急
抢险工程

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 11
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040501011002	顶管工作井(坑)	[项目特征] 1. 顶管工作井（坑）平面尺寸及深度:5000*4000 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土基础 400mm厚C30钢筋混凝土基础 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	座	1		
33	040501020001	矩形混凝土截水沟	[项目特征] 1. 断面规格:800*1000 2. 垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	51		
		标线					
34	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 类型:15cm宽车道分界线、边缘线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	24.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 铜川新区恒春东路排水设施应急抢险工程

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急抢险工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急抢险工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	041201005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	041202021001	其他措施-沟槽支撑	1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
2	041202019001	围挡	1. 在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
3	041202012001	机械设备进出场	进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
4	04B002	施工与生产同时进行增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：铜川新区恒春东路排水设施应急抢险工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	管道疏通、隔墙拆除				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。