

工程项目总造价表

项目名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）						
1.1	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程						
1.2	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程						
1.3	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-垃圾填埋场修复治理工程						
1.4	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-绿化工程						
1.5	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区工艺管道工程						
1.6	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程						
1.7	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-站区给排水工程						
1.8	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程						
1.9	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-通风空调及消防工程						

工程项目总造价表

项目名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1. 10	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程						
1. 11	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程						
1. 12	汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-监控工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	210.95		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土	m3	100.25		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位：基础换填层 2. 材料品种：天然砂夹石	m3	94.09		
4	010103002001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 弃土运距5km以内	m3	110.7		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10承重页岩烧结实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	7.13		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10承重页岩烧结实心砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 墙体厚度：240mm	m3	16.48		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	2.46		
8	010502002001	条形基础	1. 材料品种、强度要求、配比：C30商品混凝土	m3	5.83		
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 材料品种、强度要求、配比：C30商品混凝土 2. 部位：上人孔	m3	0.11		
10	010502013001	实心楼板	1. 材料品种、强度要求、配比：C30商品混凝土 2. 部位：平板	m3	5.68		
11	010502013002	实心楼板	1. 材料品种、强度要求、配比：C30商品混凝土 2. 部位：挑檐	m3	2.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502021001	构造柱	1. 材料品种、强度要求、配比:C30商品混凝土	m3	2.79		
13	010502022001	圈梁	1. 材料品种、强度要求、配比:C30商品混凝土	m3	3.46		
14	010502023001	过梁	1. 材料品种、强度要求、配比:C30商品混凝土	m3	0.67		
15	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	14.9		
16	010502027001	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实	m2	7.38		
17	010503016001	上人孔盖板	1. 上人孔盖板、暂定综合单价100元/个	个	1		
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础垫层	m2	5.84		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础模板	m2	19.44		
20	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模版 2. 部位:上人孔	m2	1.02		
21	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:平板	m2	46.32		
22	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:挑檐	m2	50.64		
23	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	23.9		
24	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:现场预制混凝土模板	m2	7.93		
26	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.028		
27	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.479		
28	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.107		
	A.8	门窗工程					
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1000*2400mm 2. 门类型:钢木门	m2	7.2		
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1800mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃	m2	5.4		
31	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1800mm 2. 窗类型:塑钢消防救援窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃(易碎玻璃)	m2	5.4		
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:900*600mm 2. 窗类型:塑钢固定窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃	m2	0.54		
33	010807005001	金属格栅窗	1. 窗外防盗网	m2	11.34		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010901001001	瓦屋面	1、混凝土平瓦 2、L30×4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦材规格） 3、2厚□形（B×h=30×10）冷弯钢板顺水条，中距600，与预埋Φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4、2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板，预埋Φ2镀锌钢丝，中距600×900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝中）	m2	23.43		
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 2厚聚合物水泥防水涂料	m2	58.26		
36	010903002001	墙面涂膜防水	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	72.57		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 40厚阻燃形挤塑聚苯板	m2	48.9		
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 50厚EPS保温板（干密度30kg/m3）	m2	72.57		
	A. 11	楼地面装饰工程					
39	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚素土 4、素土夯实	m2	13.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003001	块料楼地面	1. 铺600*600防滑地砖地面，干水泥擦缝2. 5厚1：2. 5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚素土压实	m ²	8. 44		
41	011102003002	块料楼地面	1、铺300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1. 5厚聚合物水泥防水涂料两遍，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m ²	4. 3		
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1：2. 5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	15. 24		
43	011105003001	块料踢脚线	1、铺600*150地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	18. 64		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底	m2	69.88		
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 12厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥浆一道	m2	84.09		
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、部位：女儿墙内侧	m2	21.12		
47	011203003001	块料墙、柱面	1、1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*300釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m2	22.6		
	A. 13	天棚工程					
48	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆 2. 3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆打底 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	34.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011302001001	平面吊顶天棚	1、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 2、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 3、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 4、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型轻钢覆面次龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27用吸顶吊件联结，间距 ≤ 800 ，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向 ≤ 800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环）	m2	8.45		
50	011302001002	平面吊顶天棚	1、0.5~0.8厚铝条板 2、U型轻钢龙骨LB50 $\times$ 26中距 ≤ 1200 ，用特制吊件L350—IP吊挂 3、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，中距1200双向	m2	4.31		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
51	011403001001	抹灰面油漆	1. 白色优质无光乳胶漆	m2	69.88		
52	011403001002	抹灰面油漆	1. 白色丙烯酸涂料	m2	13.41		
53	011403001003	抹灰面油漆	1. 环氧树脂涂料 2. 部位：外墙及室外天棚	m2	93.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	1			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合处理池					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方 2. 深基坑开挖，放坡系数1:1 3. 工程量包含工作面及放坡	m3	589.17		
2	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方 2. 深基坑开挖，放坡系数1:1 3. 弃土运距5km以内 4. 工程量包含工作面及放坡	m3	257.92		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土	m3	589.17		
4	010102009002	回填方	1. 填方部位：格栅渠 2. 材料品种：砖渣	m3	14.21		
5	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	7.38		
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土 2. 基础类型：满堂基础	m3	36.59		
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土	m3	73.17		
8	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土 2. 板形式：有梁板	m3	4.74		
9	010502013002	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土 2. 板形式：平板	m3	1.58		
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：筏板基础垫层	m2	8.17		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型：筏板基础模板	m2	17.15		
12	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：复合模版 2. 部位：池壁	m2	490.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:平板	m2	12.58		
14	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:有梁板	m2	32.56		
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.083		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.029		
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	11.44		
18	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板	t	0.061		
19	010506009002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢爬梯 2. 暂按两座钢爬梯计入	t	0.551		
20	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚结晶渗透型水泥基防水涂料	m2	299.78		
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚结晶渗透型水泥基防水涂料	m2	43.74		
22	010903001001	墙面卷材防水	1. 1.5厚CPS反应黏结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	139.95		
23	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 1.5厚CPS反应黏结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	62.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目 (建设工程部分) - 管网及室外土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	010202007001	抗浮锚杆	1. 锚杆 (索) 类型、深度、部位: 锚固长度6m, 进入强风花岗岩层不小于3.5m 2. 钻孔直径: $\phi 150$ mm, 套管钻机 3. 杆体材料品种、规格、数量: $2 \phi 20$ 4. 浆液种类、强度等级: 普通硅酸盐水泥, 水泥材料标号P42.5R, 水灰比0.45~0.5, 注浆强度不低于M30 5. $\phi 8@1500$ 定位支架, $\phi 25@1000$ 连接套管	根	22		
		一体化设备设备基础					
25	010102001003	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土方	m ³	433.92		
26	010102001004	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土方 2. 弃土运距5km以内	m ³	240.44		
27	010102009003	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土	m ³	433.92		
28	010501001002	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比: C15商品混凝土	m ³	14.72		
29	010502003002	筏形基础	1. 混凝土强度等级: C30 P6商品混凝土 2. 基础类型: 满堂基础	m ³	70.95		
30	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板基础垫层	m ²	5.38		
31	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础模板	m ²	26.5		
32	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) ≤ 18	t	4.176		
		排放槽					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010102001005	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方	m3	8.04		
34	010102001006	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方 2. 弃土运距5km以内	m3	4.24		
35	010102009004	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土	m3	8.04		
36	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：成品不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度：1.2m	m	27		
37	010501001003	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	0.67		
38	010502030001	地沟	1. 混凝土种类、强度等级、厚度：C25商品混凝土	m3	3.58		
39	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	0.36		
40	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：筏板基础垫层	m2	1.43		
41	010505019001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称：地沟模板	m2	26.58		
42	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	29.18		
43	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.16		
		室外工程					
44	010102001007	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方	m3	156.87		
45	010102001008	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土方 2. 弃土运距5km以内	m3	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010102009005	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土	m3	156.87		
47	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 150厚C25混凝土面层 2. 150厚碎石垫层，压实系数 ≥ 0.95	m2	113.44		
48	010502030002	室外地沟	1. 300*280*50mmC30排水沟盖板 2. C25成品U形渠 3. 100mm厚C15素混凝土垫层	m	76.8		
		型钢围墙及大门					
49	01B004	型钢围墙	1. 2m高型钢护栏围墙 2. C25混凝土立柱基础 3. 20厚防水砂浆抹面 4. 非黏土烧结实心砖基础 5. $\phi 70$ 钢管排水管 6. C20素混凝土垫层	m	109.2		
50	01B005	型钢大门	1. 尺寸:4000*2000mm 2. C25钢筋混凝土压顶 3. 砖砌实心砖柱 4. 20mm厚防水砂浆抹面 5. 非粘土烧结实心砖基础 6. C20素混凝土垫层	樘	1		
		室外管井					
51	010102001011	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土方	m3	39.42		
52	010102001012	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土方 2. 弃土运距5km以内	m3	41.33		
53	010102009007	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土	m3	39.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	040504002001	现浇混凝土井	做法详见20S515-30 1. C15混凝土垫层 2. C30抗渗混凝土底板 3. C30抗渗混凝土井壁 4. C30混凝土盖板 5. C15混凝土流槽 6. 20厚防水砂浆抹面 7. 预制混凝土井筒，高度暂定1m 8. 球墨铸铁井盖井座1套 9. 聚酯纤维绳索防坠网	座	1		
55	040504002002	现浇混凝土井	做法详见20S515-36 高度暂按1.5m 1. C15混凝土垫层 2. C30抗渗混凝土底板 3. C30抗渗混凝土井壁 4. C30混凝土盖板 5. C15混凝土流槽 6. 20厚防水砂浆抹面(流槽) 7. 球墨铸铁井盖井座1套 8. 聚酯纤维绳索防坠网	座	1		
56	040504001001	水表井	做法详见陕09S2-17 高度暂按1.8m 1. C20混凝土底板 2. MU10砖砌井壁 3. C20混凝土盖板 4. 20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 球墨铸铁井盖井座2套	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	040504001002	手孔井	做法参见05X101-2/45、52、53 高度暂定1.1m 1. C15混凝土基础 2. M5砂浆砖砌井壁 3. C20混凝土盖板 4. 内外壁10厚1:2.5水泥砂浆抹面 5. 球墨铸铁井盖	座	7		
		路灯基础					
58	010502004001	设备基础	1. 尺寸:500*500*800mm 2. C15混凝土垫层 3. C25混凝土基础	个	3		
59	010102001009	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土方	m3	1		
60	010102001010	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土方 2. 弃土运距5km以内	m3	0.82		
61	010102009006	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土	m3	1		
		基坑降水					
62	01B003	基坑降水	1. 暂按4个污水泵、20天计算，出口直径100mm，待竣工后据实结算	台班	240		
63	01B001	集水井	1. 暂按4座集水井计算，待竣工后据实结算 2. 暂定综合单价：2000元/座	座	4		
		综合处理池外墙彩绘					
64	01B002	外墙彩绘	1. 综合处理池墙面彩绘 2. 刮腻子二遍	m2	62.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-管网及室外
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金	1			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-垃圾填埋场修复治理工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拦渣坝修复工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一二类土 2. 土方外运5km	m3	180		
2	040701002001	浆砌石坝	1. M10浆砌石基础	m3	180		
3	040701002002	浆砌石坝	1. M10浆砌石坝体	m3	210		
4	040701002003	浆砌石坝	1. M10浆砌石坝面	m3	125		
		沉淀池					
5	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一二类土 2. 土方外运5km	m3	72		
6	040901001001	构件钢筋	1. HRB335螺纹钢	t	1.5		
7	040601015001	池槽	1. C25砼浇筑	m	16.3		
		损毁水渠段回填修复工程					
8	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格：素土	m3	45		
9	04B001	砖砌水渠	1. 砖砌水渠修复	m3	0.6		
		新建坝外排水渠					
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土	m3	28		
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 土方外运5km	m3	22.4		
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：素土	m3	28		
13	040501017001	混凝土方沟	1. C20混凝土	m3	22.4		
14	010505019001	电缆沟、地沟模板	1. 复合模板	m2	140		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-垃圾填埋场修复治理工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-垃圾填埋场修复治理工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区工艺管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE管 ≥ SN8 2. 规格:DN300 3. 进站污水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	2.5		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN65 3. 提升泵出水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	4		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN80 3. 膜组件出水管及反冲水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	36		
4	030801016001	低压塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN25 3. 膜系统清洗加药管 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	30		
5	030801006001	低压不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 膜池曝气总管 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口充氩保护 3. 压力试验 4. 吹扫、清洗 5. 脱脂	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区工艺管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN200 3. 膜池出水管接计量槽 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	6		
7	030804001001	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 规格:钢制冲压弯头 DN200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030810002001	低压碳钢焊接法兰	[项目特征] 1. 材质:钢制法兰 DN200 [工作内容] 1. 安装	片	1		
9	031202002001	管道防腐蚀	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 钢管管道外除锈 2. 管道外壁采用环氧煤沥青漆防腐（六油二布） [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷（喷）	m ²	4.07		
10	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 机械开挖管沟土石方 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m ³	3.2		
11	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 机械回填土石方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	3.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区工艺管道工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区工艺管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN300 3. 进站污水管 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	1		
2	030801001002	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 污泥池外排管 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	12		
3	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN80 3. 调节池~厌氧池 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	36		
4	030807003001	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:法兰蝶阀 DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
5	030807003002	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:法兰蝶阀 DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	1		
6	030807003003	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:法兰止回 阀 DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030804001001	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 材质：钢制异径管 DN65*80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030804001002	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 材质：钢制异径管 DN40*50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030804001003	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 材质：钢制冲压弯头 DN80 [工作内容] 1. 安装	个	6		
10	030804001004	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 材质：钢制冲压弯头 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
11	030810002001	低压碳钢焊接法兰	[项目特征] 1. 材质：钢制法兰 DN80 [工作内容] 1. 安装	个	8		
12	030810002002	低压碳钢焊接法兰	[项目特征] 1. 材质：钢制法兰 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
13	030810002003	低压碳钢焊接法兰	[项目特征] 1. 材质：钢制法兰 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4		
14	030810002004	低压碳钢焊接法兰	[项目特征] 1. 材质：钢制法兰 DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管A型 DN300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
16	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管A型 DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
17	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管A型 DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
18	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管A型 DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合池内管线工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-站区给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 安装部位:综合设备间出水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	3		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE管 2. 规格:DN200 3. 安装部位:室外污水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	21		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨架复合管 2. 规格:DN100 3. 进水总管, 室外安装 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE100给水管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:接格栅冲洗水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-站区给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 型号:压力型组合水嘴 DN25 2. 含真空破坏器 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
6	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:水表 DN100 2. 配置详陕09S p17 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度:挖深平均1.0m深 2. 机械开挖 3. 直埋管道管沟 4. 挖沟详图纸断面 5. 外运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 外运	m3	22.5		
8	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道底部0.15m、管顶0.5m管道周围回填中、粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-站区给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-站区给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室内 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	1.5		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	7		
7	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN100 3. 介质:溢流管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装	m	0.5		
8	031003019001	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 材质:87型雨水斗 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:倒流防止阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:截止阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 自闭式水嘴洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
12	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 自闭式冲洗阀蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
13	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 地漏 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道除锈后, 刷环氧煤沥青漆加强防腐 (六油二布) [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	0.18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-通风空调及消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:壁挂式空调 KFR-26GW 2. 型号:制热量: 4500W 制冷量: 2650W 3. 值班室安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:卫生间轴流风机 2. 型号:玻璃钢 3. 规格:风量100m³/h N=0.12kW [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:备用加药间轴流风机 2. 型号:玻璃钢 3. 规格:风量600m³/h N=0.12kW [工作内容] 1. 安装	台	2		
4	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:手提式灭火器 MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-通风空调及消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-通风空调及消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 AP 2. 规格:600*500*110 3. 安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	57.76		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	187.41		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:太阳能壁灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
8	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
10	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座带开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	4		
13	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	7		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
15	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:接线端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:户内接地母线 -40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	17.8		
17	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:户外接地母线 -25*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	3		
18	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
19	030415027001	接地装置	[工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
20	030415009001	自动投入装置	[工作内容] 1. 系统调试	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-综合设备间电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外电力及预埋					
1	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1. 名称:箱式超静音柴油发电机组 2. 型号:80kVa 3. 箱式超静音柴油发电机组暂定主材价：50000元/台 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:RC100 3. 工程量暂定 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	30		
3	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PVC50 3. 工程量暂定 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	46.5		
4	030409015003	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:SC70 3. AP箱至PLC柜 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	8		
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3*50+2*25 2. 箱变及发电机组至AP箱 3. 工程量暂定 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	35		
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJE-4*25+1*16 2. AP箱至PLC预留 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*50+2*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJE-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	15.75		
		室外亮化					
10	030413009001	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:庭院灯 2. 型号:灯高3m 120W [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	3		
11	030409015004	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PE25 3. 工程量暂定 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	39.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	126		
13	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-厂区电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-监控工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030501003001	控制设备	[项目特征] 1. 名称: 监控主机 2. 型号、规格: 规格: 根据需求配置, 达到使用要求 3. 暂定主材30000元/套 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
2	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 红外枪式摄像机 2. 规格: POE监控定焦枪机 “DS-2CD5A26EFZH-SF(4mm)” [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	5		
3	030506009003	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: POE监控定焦半球机 2. 安装方式: 吊装 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		
4	030506009002	支吊架	[项目特征] 1. 名称: 摄像机立杆4.2+0.5 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	套	3		
5	030506009004	支吊架	[项目特征] 1. 名称: 摄像机专用吊架 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-监控工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25 砼基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.53		
7	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信号线 2. 规格:UTP-6 [工作内容] 1. 敷设	m	123.42		
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电源线 2. 规格:YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	123.42		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	7		
10	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:RC32 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	190		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	30		
12	030506019001	安全防范全系统调试	[工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成调试报告 3. 测量	系统	1		

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-监控工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分）-监控工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。