2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目 工程

工程量清单

招　标　人：大荔县农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 17 日

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 17 日

招 标 人：大荔县农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：秦武杰（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		南北主街人行道工程					
1	041001001006	旧人行道破碎清运（路面及基层）	[项目特征] 1.人工配合机械破除清运旧人行道； 2.拆除厚度：透水砖面层10cm，C25砼垫层10cm，2：8灰土层15cm； 3.垃圾清运，运距5km内。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾消纳运输	m2	155		
2	050201003007	人行道压印混凝土	[项目特征] 1.涂布透明密封保护剂； 2.4mm红色压印花纹； 3.10cm厚C30商混基层； 4.12cm厚，外购2:8灰土垫层； 5.素土夯实，密实度>0.93 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	155		
3	040305004010	沿台砌筑	[项目特征] 1.基槽开挖，素土夯实； 2.10cm厚C20砼垫层； 3.240mm红砖墙砌筑； 4.墙面抹灰2遍； 5.素土回填夯实,宽600mm*深700mm； 6.10cm厚C20砼压顶,宽700mm。	m	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	050201013001	树坑石	[项目特征] 1.材质：混凝土（每套4块） 2.规格：1200mm*200mm*90mm； 3.垫层：25cm宽、10cm厚C20细石砼； 	套	180		
5	050307008001	“福”字雕塑改造	[项目特征] 1.人工拆除原有“福”雕塑，保护铁艺并转运，清运建筑垃圾（运距5km内）； 2.240x120x60厚仿古砖 20厚1:3水泥砂浆，砂浆勾缝 3.300厚C25混凝土基层 4.150厚3:7灰土垫层 5.素土夯实,密实度≥0.93 6.开挖、回填 7.现状"福"字雕塑(利旧)转运并安装“福”雕塑。	套	26		
		涝池及水塘改造					
6	050101002001	涝池及水塘环境卫生治理	[项目特征] 1.人工配合机具清理涝池全部卫生（环形园路区域、边坡、池底）；人工配合机械清表以及其他垃圾30cm以内； 2.人工配合挖机修整土坡； 3.垃圾清运，运距5km内。 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	20000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050307009001	涝池矮墙修复（暂定量）	[项目特征] 1.拆除清运破损矮墙段； 2.按图修复涝池矮墙，尺寸：高550mm*厚240mm，120x240x60厚仿古青砖砌体，M7.5砂浆砌筑； 3.100mm厚C20砼基层； 4.150mm厚3：7灰土垫层； 5.素土夯实，密实度≥0.93； 6.垃圾清运，运距5km内。	m	79		
8	050201003005	涝池园路修复和铺装（暂定量）	[项目特征] 1.拆除清运破损园路段； 2.240*120*60mm灰色透水砖修复涝池园路，30mm1：2.5砂灰层； 3.100mm厚C20砼基层； 4.150mm厚3：7灰土垫层； 5.素土夯实，密实度≥0.93； 6.垃圾清运，运距5km内。	m2	202.11		
9	050201011006	涝池花砖道牙修复	[项目特征] 1.规格：400mm*280mm*60mm； 2.垫层：25cm宽*10cm厚C20细石砼； 3.道牙内侧补C20混凝土带，宽度10cm内。 [工作内容] 1.基层浇筑 2.混凝土围牙铺设	m	289		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050201003006	水塘园路铺装	[项目特征] 1.240*120*60mm灰色透水砖铺设水塘园路，30mm1：2.5砂灰层； 2.细石混凝土护角； 3.100mm厚C20砼基层； 4.150mm厚3：7灰土垫层； 5.素土夯实，密实度≥0.93； 6.外购建筑砖块，抛填路基1m³/m²。	m2	567.37		
11	05B003	涝池葡萄架修缮	[项目特征] 1.基层打磨、加固、除尘、清理； 2.加州红防腐木油三遍。	项	2		
12	010102009001	外购土回填 （暂定量）	[项目特征] 1.外购土方，道路窄需要用7方/车的自卸汽车拉运，挖机装车，运距5km； 2.人工配合机械给边坡覆土，厚20cm； [工作内容] 1.外购、运输 2.回填 3.压实	m3	200		
		排水沟道、排水管					
13	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:人工挖沟槽，挖沟槽宽度500mm，深度400mm [工作内容] 1.土方开挖	m3	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.基础平整夯实 2.回填外购土 [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	84		
15	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.DN110UPVC排水管道铺设 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	420		
		垃圾收集站围墙砌筑					
16	010402001001	砖墙砌筑（垃圾收集站围墙）	[项目特征] 1.基础开挖、回填 2.600mm宽10cm厚C20垫层 3.120mm高370mm宽砖砌基础 4.1200mm高240mm厚标砖砌筑 5.内外两侧以及压顶20mm厚水泥砂浆砂浆抹灰 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块	m	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:法桐 2.胸径/干径/米径/地径:φ=12cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	68		
2	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:垂柳 2.胸径/干径/米径/地径:φ=8-10cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	7		
3	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:苦楝 2.胸径/干径/米径/地径:φ=8-10cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	92		
4	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:海棠 2.胸径/干径/米径/地径:φ=8cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103008001	栽植攀缘植物	[项目特征] 1.种类:凌霄 2.地径/主茎（蔓）长/主蔓径:长=2米，根系发达、鲜亮、直立粗壮、枝条分布均匀 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	8		
6	050103008002	栽植攀缘植物	[项目特征] 1.种类:藤本月季 2.地径/主茎（蔓）长/主蔓径:长=2米，根系发达、鲜亮、直立粗壮、枝条分布均匀 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	8		
7	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1.种类:丛生大叶女贞 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，40株/m2，小枝粗壮,不脱脚,无老化现象,栽植后修剪 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	111.39		
8	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	1174.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	1285.51		
10	050101004001	栽植土换填	[项目特征] 1.换填土质要求:外购土，人工换填 [工作内容] 1.栽植土挖、运、回填	m3	171.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（华原村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		沿黄路人行道					
1	050201013001	树坑石	[项目特征] 1.材质：混凝土（每套8块） 2.规格：750mm*200mm*100mm； 3.垫层：25cm宽、10cm厚C20细石砼；	套	242		
2	040205018001	路沿坡道板减速垄	[项目特征] 1.材质：橡胶（每套3块） 2.规格：1000mm*250mm*150mm； 3.安装：膨胀螺丝固定； [工作内容] 1.安装	m	1218		
		东西支行人行道工程					
3	050201011001	新栽小波浪花池围牙	[项目特征] 1.规格：400mm*280mm*60mm； 2.垫层：25cm宽*10cm厚C20细石砼； 3.道牙内侧补C20混凝土带，宽度10cm内。 [工作内容] 1.基层浇筑 2.混凝土围牙铺设	m	488.8		
		东西支巷道					
		排水沟道、排水管					
4	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:人工挖沟槽，挖沟槽宽度500mm，深度400mm [工作内容] 1.土方开挖	m3	490		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040103001004	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.基础平整夯实 2.回填外购土 [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	490		
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.DN110UPVC排水管道铺设 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	2450		
		水表池、排污池					
7	040504001004	砌筑水表池	[项目特征] 1.长720*宽520mm厚10cmC20垫层 2. 400宽*600长*500高120m厚砖砌体立墙 3.20mm厚内壁水泥砂浆抹灰 4.人工开挖、基础平整夯实、回填 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑、抹面 3.人工开挖、基础平整夯实、回填	座	490		
8	040504001005	砌筑排污池	[项目特征] 1.长720*宽520mm厚10cmC20垫层 2. 400宽*600长*500高120m厚砖砌体立墙 3.20mm厚内壁水泥砂浆抹灰 4.安装原有铸铁盖板 5.人工开挖、基础平整夯实、回填 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑、抹面 3.安装原有铸铁盖板 4.人工开挖、基础平整夯实、回填	座	490		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门坡衔接处混凝土切缝					
9	010703004001	门坡衔接处混凝土切缝	[项目特征] 1.门坡衔接处混凝土切缝10cm厚	m	740		
		部分住户门口沿台老化，需要破除重新砌筑					
10	040305004001	沿台砌筑	[项目特征] 1.基槽开挖、素土夯实、回填； 2.350mm宽100mm厚C20砼垫层； 3.240mm红砖墙砌筑(地坪以下120mm高，地坪以上120-240mm高)； 4.墙面抹灰2遍（地坪以上120-240mm高以及240mm墙顶面）； 5.60-80mm厚C20砼压顶,宽400-800mm。	m	200		
		南北主路人行道板斧修整面层大树根					
11	05B002	板斧修整面层大树根	[项目特征] 1.板斧修整面层大树根	株	200		
		污水口毛沟治理工程					
12	041202005001	施工降水	[工作内容] 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	座·d	20		
13	05B001	水陆两栖挖机开挖导流明渠机械台班	[项目特征] 1.水陆两栖挖机开挖导流明渠机械台班 [工作内容] 1.测量放线 2.湿地环境开挖明渠 3.渠膀整形 4.后期回填平整	台班	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504001007	改造检查井	[项目特征] 1.带水作业改造检查井1座 [工作内容] 1.打孔2个 孔径700mm 2.通管 3.封堵	座	1		
15	050201012001	截水沟改造	[项目特征] 1.破碎原有15cm厚混凝土地面以及15cm厚灰土，并清理外运5km以内，长6米*宽0.9米 2.开挖沟槽，长6米*宽0.9米*深1.1米 3.沟底平整夯实长6米*宽0.9米 4.0.1米厚C20砼垫层 长6米*宽0.9米 5.15cm厚C25钢筋砼底板和池壁浇筑0.342m³/米 6.20厚1:3水泥防水砂浆1.98㎡/米 7.1000x450mm Φ20@60mm螺纹钢雨水篦子 6块	m	6		
16	040501005002	排水管道（截水沟连接检查井）	[项目特征] 1.DN600 SN8 双壁波纹管； 2.管沟开挖尺寸：宽1.3米*深1.4米； 3.沟底平整夯实； 4.细沙回填0.1米至超管道0.15米； 5.素土回填夯实	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040101005001	管床污泥/软泥挖除（检查井至排碱渠）	[项目特征] 1.水陆两栖挖机挖泥 [工作内容] 1.测量放线 2.湿地环境开挖管床 3.长度90米*底宽1.6米、顶宽4.9米、深3.3米 4.软泥堆放一侧	m3	965.25		
18	010103001001	软泥平整机械台班	[项目特征] 1.水陆两栖挖机平整软泥机械台班（965.25m3） [工作内容] 1.水陆两栖挖机平整软泥平整软泥	台班	5		
19	040201007001	管床基础抛碎砖固结（检查井至排碱渠）	[项目特征] 1.建筑砖块固结管床基础 长度90米*底宽1.6米、顶宽3.1米、深1.5米 （抛碎砖挤淤 机械抛碎砖 ） [工作内容] 1.外购建筑砖块，自卸汽车拉运 7.5方/车； 2.60挖机抛填并夯实固结； 3.三轮车二次转运，挖机装车 1m³/车； 4.面层平整长90米*宽3.1米	m3	317.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040407019001	管床基础碎石找平层（检查井至排碱渠	[项目特征] 1.碎石找平层 长90米*宽3.1米*厚0.2米 [工作内容] 1.外购13碎石，自卸汽车拉运 7.5方/车； 2.60挖机平整并压实； 3.三轮车二次转运，挖机装车 1m³/车；	m3	55.8		
21	010501001001	混凝土垫层（检查井至排碱渠）	[项目特征] 1.垫层找平层 长90米*宽1.6米*厚0.1米 [工作内容] 1.C20商混泵送； 2.关拆模板； 3.垫层养护；	m3	14.4		
22	040501005003	排水管道（截水沟连接检查井）	[项目特征] 1.DN600 SN8 双壁波纹管； 2.管沟开挖尺寸：宽1.3米*深1.4米； 3.沟底平整夯实； 4.细沙回填0.1米至超管道0.15米； 5.素土回填夯实	m	90		
23	040502005001	出水口单向阀	[项目特征] 1.出水口单向阀采购、运输、安装 [工作内容] 1.DN600单向止逆阀 2.热丝套一套 3.配套法兰DN600一套	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	050101002001	清表外运（八字墙两侧）	[项目特征] 1.人工配合机械清楚表层建筑垃圾及杂草 深0.3米 [工作内容] 1.人工配合机械清表； 2.垃圾清理外运 7.5m³/车自卸汽车，挖机装车，运距5km内。	m2	168		
25	040103002001	回填土（八字墙两侧）	[项目特征] 1.外购素土并回填深0.4米 [工作内容] 1.人工配合机械回填； 2.铲车转运，挖机甩土，人工耙细。	m3	67.2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	369.6		
2	050101004001	栽植土换填	[项目特征] 1.换填土质要求:外购土，人工换填 [工作内容] 1.栽植土挖、运、回填	m3	335.53		
3	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:法桐 2.胸径/干径/米径/地径:Φ=12cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	9		
4	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类及规格:独杆月季，规格：D=3cm，树形优美 2.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	960		
5	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:海棠 2.胸径/干径/米径/地径:Φ=8cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	96		
6	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	201.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1.草皮种类:成品草皮（八字墙两侧） 2.铺种方式:满铺 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	168		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（平民村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		沿黄路人行道					
1	050101002001	挖除老化绿篱	[项目特征] 特征： 1.挖除花池内老化绿篱苗子； 2.人工配合机具挖除； 3.垃圾清运，运距5km内。 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	1416.85		
2	050201011001	破旧道牙拆除	[项目特征] 1.人工配合机具拆除破旧道牙； 2.规格：800mm*300mm*120mm； 3.垃圾清运，运距5km内。 [工作内容] 1.破除、清理、外运	m	1830.69		
3	050201013001	树坑石	[项目特征] 1.材质：混凝土（每套4块） 2.规格：1500mm*200mm*100mm； 3.垫层：25cm宽、10cm厚C20细石砼； 	套	165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040205018001	路沿坡道板减速垄	[项目特征] 1.材质：橡胶（每套3块） 2.规格：1000mm*250mm*150mm； 3.安装：膨胀螺丝固定； [工作内容] 1.安装	m	978		
		排水沟					
5	050201012001	排水沟	[项目特征] 1.人工挖沟槽、基础平整夯实、回填 2.1000mm宽150mm厚3:7灰土 3.800mm宽150mm厚C20混凝土垫层 4.500mm高240mm厚两侧砖砌沟体 5.两侧砖砌沟体内侧20mm厚水泥防水砂浆 6.800mm宽100厚预制钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	30		
		仁兴村北端转角位置清表、垃圾土弃置					
6	050101002002	植被清理	[项目特征] 1.清表、（30cm内垃圾土及多余脏土杂草、草根），清理120m长、清除杂草2m宽 2.垃圾清运，运距5km内 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输	m2	240		
		排水沟道、排水管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:人工挖沟槽，挖沟槽宽度500mm，高度300-500mm [工作内容] 1.土方开挖	m3	180		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.基础平整夯实 2.回填外购土 [工作内容] 1.回填 2.碾压	m3	180		
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.DN110UPVC排水管道铺设 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	900		
		水表池、排污池					
10	040504001001	砌筑水表池	[项目特征] 1.长720*宽520mm厚10cmC20垫层 2. 400宽*600长*500高120m厚砖砌体立墙 3.20mm厚内壁水泥砂浆抹灰 4.人工开挖、基础平整夯实、回填 5.安装350*500树脂篦子 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑、抹面 3.人工开挖、基础平整夯实、回填 4.安装篦子	座	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001002	砌筑排污池	[项目特征] 1.长720*宽520mm厚10cmC20垫层 2. 400宽*600长*500高120m厚砖砌体立墙 3.20mm厚内壁水泥砂浆抹灰 4.安装350*500树脂篦子 5.人工开挖、基础平整夯实、回填. [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑、抹面 3.安装篦子 4.人工开挖、基础平整夯实、回填	座	40		
		人行道板斧修整面层大树根					
12	05B001	板斧修整面层大树根	[项目特征] 1.板斧修整面层大树根	株	127		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:法桐 2.胸径/干径/米径/地径:Φ=12cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	25		
2	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类及规格:独杆月季，规格：D=3cm，树形优美 2.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	208		
3	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:三角枫 2.胸径/干径/米径/地径:Φ=8-10cm，树形优美 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	76		
4	050101004001	栽植土换填	[项目特征] 1.换填土质要求:外购土，人工换填 [工作内容] 1.栽植土挖、运、回填	m3	125.7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（仁兴村）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	旧人行道破碎清运（路面及基层）	[项目特征] 1.人工配合机械破除清运旧人行道； 2.厚度：透水砖面层10cm，C25砼垫层10cm，2：8灰土层15cm； 3.垃圾清运，运距5km内。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾消纳运输	m2	126		
2	050201003001	人行道压印混凝土	[项目特征] 1.涂布透明密封保护剂； 2.4mm红色压印花纹； 3.10cm厚C30商混基层； 4.12cm厚，外购2:8灰土垫层； 5.素土夯实，密实度>0.93 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	126		
3	050201011001	新栽混凝土道牙	[项目特征] 1.规格：800mm*250mm*120mm混凝土道牙 2.垫层：25cm宽*6cm厚C20细石砼； 3.道牙外侧补C20混凝土带，宽度10cm内。 [工作内容] 1.人工开槽宽0.3m*深0.2米 2.基层浇筑 3.混凝土道牙铺设	m	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	050307009002	矮墙砌筑	[项目特征] 1.120*240*60仿古青砖砌筑，M7.5水泥砂浆砌筑，勾缝 2.基础垫层：100厚C20素砼基层 3.150mm1:6水泥土垫层 4.素土夯实，密实度＞0.93 5.开挖回填 [工作内容] 1.开挖回填 2.垫层、基础铺设 3.墙体砌筑	m	15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-土建工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		渭河桥观景台					
		渭河观景平台花池					
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1.清表、（30cm内垃圾土及多余脏土杂草、草根） 2.垃圾清运，运距5km内 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输	m2	373		
2	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	373		
3	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	373		
		渭河桥观景平台斜坡(1:1坡比栽植）					
4	050101002002	植被清理	[项目特征] 1.清表、（30cm内垃圾土及多余脏土杂草、草根） 2.垃圾清运，运距5km内 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输	m2	1294		
5	050101005002	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	1294		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103003002	片植灌木（斜坡(1:1坡比栽植））	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	1294		
		南大门（花池）					
7	050101002003	植被清理	[项目特征] 1.清表、（30cm内垃圾土及多余脏土杂草、草根） 2.垃圾清运，运距5km内 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输	m2	907		
8	050101005003	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	907		
9	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	907		
		大朝路与沿黄路丁字口					
10	050101005004	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	142		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103003004	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	142		
12	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:红叶石楠球（冠幅1m） 2.冠径:冠幅1m 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	5		
		黄河湿地标志牌（花池）					
13	040103003001	垃圾土弃置	[项目特征] 1.土壤类别:垃圾土、砖头、砼块等 2.人机配合挖机挖除绿化地垃圾土 3.挖土深度:挖深0.5m 4.人机配合装垃圾土外运至弃置点，运距5km内 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	2906.5		
14	050101003001	土方外购回填	[项目特征] 1.土方外购（买种植土、装运至现场、人工装三轮车倒运、人工回填） [工作内容] 1.外购土运、回填	m3	2906.5		
15	050101005005	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	5813		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103003005	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	5813		
		范家服务区					
17	050101002004	植被清理	[项目特征] 1.清表、（30cm内垃圾土及多余脏土杂草、草根） 2.垃圾清运，运距5km内 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输	m2	295		
18	050101005006	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求: [工作内容] 1.清渣、耙细、平整	m2	295		
19	050103003006	片植灌木	[项目特征] 1.种类:地被月季 2.株高:P=20-25cm，H=25-30cm ，16株/m2 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	295		
20	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:乔木国槐 2.胸径/干径/米径/地径:（米径10-12cm） 3.养护期：1年 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年大荔县“沿黄片区”乡村建设提升项目（沿黄公路）-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。