

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目	898,581.45	746,467.23	49,919.43	28,000.00	74194.79	30,870.46
1.1	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程	434,212.93	344,709.06	25,651.43	28,000.00	35852.44	17,951.71
1.2	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程	42,873.49	37,239.22	2,094.26		3540.01	1,247.39
1.3	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程	126,687.78	112,598.18	3,629.14		10460.46	1,900.92
1.4	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程	294,807.25	251,920.77	18,544.60		24341.88	9,770.44
合计		898,581.45	746,467.23	49,919.43	28,000.00	74194.79	30,870.46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					61755.28
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖外墙 2. 砌体材质: 实心砖 3. 拆除高度: 距地3000mm 4. 拆除砌体的截面尺寸: $\Phi 900\text{mm}-1000\text{mm}$ 5. 拆除、除尘、清理，运至建筑垃圾堆放点 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	1.45	179.45	260.20
2	011705001001	地面拆除	1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 防水地砖 3. 拆除、除尘、清理，运至建筑垃圾堆放点 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	22.5	18.27	411.08
3	041001001001	混凝土地面拆除	1. 拆除部位: 地沟顶板混凝土地面 2. 面层厚度: 破除20cm厚C25砼面层 3. 基层厚度: 20cm厚粗砂垫层 4. 拆除、除尘、清理，运至建筑垃圾堆放点 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	383.15	55.98	21448.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土道沿 2. 拆除、除尘、清理, 运至指定地点, 堆放整齐待二次利用 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	10	27.81	278.10
5	011706003001	天棚面饰面拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆层 2. 龙骨及饰面种类:600*600铝扣板带孔面板 3. 龙骨拆除暂按80m2 4. 拆除、除尘、清理, 运至建筑垃圾堆放点 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m2	800	13.36	10688.00
6	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有蒸汽管道 DN80 2. 管道上的附着物种类:低氯憎水离心玻璃棉管壳防水层 3. 拆除、清理, 运至建筑垃圾堆放点 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	538.21	9.22	4962.30
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖部位:地沟顶板覆土 2. 开挖深度:400mm 3. 拆除、清理, 运至建筑垃圾堆放点 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	140.98	11.37	1602.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 运距5KM（含弃场费） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	269.56	82.00	22103.92
		恢复工程					153000.34
9	010102009001	回填方	1. 填方部位: 地沟板顶部覆土 2. 材料品种: 素土（现场土） 3. 密实度: 压实系数大于0.93 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	140.98	23.41	3300.34
10	040103002001	土方倒运	1. 填方来源: 地沟开挖土方 2. 回填土及拌制灰土所需黄土 3. 手推车倒运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	177.29	26.88	4765.56
11	010502023001	洞口过梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 3. 钢筋制作、安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	0.78	2190.22	1708.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位:操作间顶棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:80m2轻钢龙骨（暂定量） 3. 面板材料品种、规格:1.0mm厚600*600实心平板铝扣板 4. 做法:做法见陕标图集：陕09J01,棚-22棚71(1-4条) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	800	99.88	79904.00
13	011202002001	风洞口修补	1. 墙体现状:外墙为涂料，内墙为瓷砖 2. 修补做法:风机洞口开洞后内、外墙体修补做法：洞口周围新做20mm厚1:2.5水砂浆抹面并用1.0mm厚,150mm宽不锈钢做饰面. 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	处	9	500.00	4500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二遍 4. 面层材料品种、规格:铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝(防滑地砖规格及颜色同现状) 5. 做法:做法见陕标图集：陕09J01，室内-16页地29 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	22.5	199.56	4490.10
15	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. C25 200厚混凝土路面。留缝10—15,用沥青砂添实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3:7灰土分两层夯实 4. 做法见陕标图集：陕09J01，室外路1 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	378.63	141.61	53617.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 2. 面层厚度:50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 做法见陕标图集：陕09J01, 室外散4 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	4.5	89.64	403.38
17	011601006001	现浇侧(平、缘)石	1. 道牙旧用 2. 形状:矩形 3. 结合层材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆、厚度20mm、砂浆M10 4. 陕09J09 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	10	31.08	310.80
		新建工程					129953.44
18	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:600mm 3. 基底处理方式:原土夯实 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	14.24	110.91	1579.36
19	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:3100mm 3. 基底处理方式:原土夯实 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	346.76	11.37	3942.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010102009002	回填方	1. 填方部位:沟槽、检查井四周 2. 材料品种:素土 3. 密实度:压实系数大于0.93 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	155.19	23.41	3633.00
21	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 运距:运距5KM（含弃场费） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	169.51	23.36	3959.75
22	010401009001	室内地沟	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 沟截面尺寸:400*400 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:150厚C20混凝土底板 4. 做法参见陕标图集：陕22J16第8页A1，地沟盖板做法参见陕标图集：陕22J16第43页 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	17.25	447.00	7710.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010502030001	砖砌通行地沟	1. 沟截面净空尺寸：2500*2000（H） 2. 垫层材料种类、厚度：300厚砂夹石垫层 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：C10混凝土沟底板 4. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：370厚实心砖沟壁 5. 抹面砂浆种类、厚度：20厚1：2.5防水砂浆 6. 详03R411-2-（C25, S6）53 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	22	2445.55	53802.10
24	010502031001	水暖检查井	1. 构件名称：砖砌防水检查井 2. 井、池净空尺寸：2500*2500*2000（H） 3. 垫层材料种类、厚度：300厚砂夹石垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级：C10混凝土沟底板 5. 370实心砖井壁，防水砂浆抹面 6. 井盖下方需设置一道防坠网； 7. 铸铁井盖带锁 8. 详03R411-2-90、91页 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	座	4	6484.16	25936.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502031002	电缆井	1. 构件名称: 砖砌电缆检查井 2. 井、池净空尺寸: 2500*2500*2000 (H) 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚砂夹石垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: C10混凝土沟底板 5. 370实心砖井壁, 防水砂浆抹面 6. 井盖下方需设置一道防坠网; 7. 铸铁井盖带锁 8. 详03R411-2-90、91页 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	4	5851.05	23404.20
26	040504001001	砖砌凝结水降温井	1. 垫层、基础材质及厚度: 300厚3: 7灰土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 实心砖 3. 砂浆强度等级: M10 4. 混凝土强度等级: C30混凝土底板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖带锁 6. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 7. 防渗、防水、防腐要求: 1: 2防水水泥砂浆抹面20厚 8. 04S531-5-7页 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1	2028.41	2028.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					22121.80
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	17951.71	17951.71
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1830.77	1830.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	732.31	732.31
4	011801002001	二次搬运费		项	1	966.24	966.24
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	640.77	640.77
二		专业措施					3529.63
1	041202001001	脚手架		项	1	3529.63	3529.63
合 计							25651.43

其他项目清单计价表

工程名称: 杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				28000
1.1	暂列金	元			28000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					28000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:W400xH600xD200 3. 安装方式:嵌入式 4. 距地1.5M 5. 端子板外部接线材质、规格:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1	2840.41	2840.41
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:C653P25A 3. 规格:W400xH600xD200 4. 安装方式:嵌入式 5. 距地1.5M 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1	4100.99	4100.99
3	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	123.34	110.26	13599.47
4	030409017001	桥架支撑架	1. 材质:碳钢 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	0.089	20077.28	1786.88
5	030409001001	电力电缆	1. 型号:WDZN-YJY-5X4 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	20.48	31.32	641.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJY-5X4 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	4	134.27	537.08
7	030409003001	控制电缆	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-(4x1.5) 3. 敷设方式:管内穿线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	4.2	13.83	58.09
8	030409004001	控制电缆头	1. 规格:WDZN-KYJY-(4x1.5) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2	113.92	227.84
9	030412003001	配线	1. 配线形式:桥架内敷设 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	2644.23	3.82	10100.96
10	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	125	3.82	477.50
11	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	161.55	3.82	617.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB1N-BYJ-4 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	29	5.73	166.17
13	030412001001	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	44.5	14.76	656.82
14	030412001002	配管	1. 规格:JDG25 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	12.2	20.24	246.93
15	030413012001	开关、按钮	1. 名称:风机控制按钮 2. 安装形式:暗装，距地1.3M 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	套	9	52.07	468.63
16	030413012002	开关、按钮	1. 名称:就地手动控制按钮 2. 安装形式:暗装距地1.3M 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	套	1	136.91	136.91
17	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 交流 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1	575.99	575.99
合 计							37239.22

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	1. 名称:机翼型高效低噪防爆轴流管道式通风机 2. 型号:Y(B)T35B-8-4型, Q=20218m ³ /h, P=356Pa, n=1450r/min, N=4.0KW/380v, 叶片角度25%D. 3. 安装形式:板下吊装. 77dB, G=115Kg 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1	4034.94	4034.94
2	030701003002	通风机	1. 名称:机翼型高效低噪防爆墙壁式轴流送风机, 2. 型号:Y(B)T35B-8-4型, Q=16380m ³ /h, P=158Pa, n=960r/min, N=1.1KW/380v, 叶片角度25%D 3. 外配18目防虫网. 4. 安装形式:吊顶下墙洞安装. 69dB, G=121Kg 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	9	2618.66	23567.94
3	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 材质:不锈钢板(SUS304级) 2. 形状:矩形 3. 规格:1000*400 4. 板材厚度:1.5mm 5. 接口形式:风管连接采用实铆钉连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m2	18.12	477.94	8660.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 材质：不锈钢板（SUS304级） 2. 形状：矩形 3. 规格：1250*200 4. 板材厚度：1.5mm 5. 接口形式：风管连接采用实铆钉连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	23.58	477.94	11269.83
5	030703001001	风阀	1. 名称：电动风量调节阀 2. 规格：1250*500 3. 电动风量无极调节，带电动执行器，与PF系统风机连锁启闭。 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	1	508.11	508.11
6	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：防火人造革或涂覆氟树脂 2. 规格：长度为150~200mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2	798.91	1597.82
7	030703003001	风口、散流器	1. 名称：铝合金单层百叶送风口 2. 规格：400*800 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	4	213.65	854.60
8	030703003002	风口、散流器	1. 名称：铝合金百叶风口内配18目防虫网。 2. 规格：1600*1600 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	1	1322.80	1322.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703004001	防虫网.	1. 名称:外配18目防虫网. 2. 规格: Φ900 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	9	91.78	826.02
10	031007002001	设备支架	1. 类型:吊装支架 2. 减振弹性支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	15	15.10	226.50
11	030904001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 支架形式:吊装支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	38	19.83	753.54
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 风系统功能调试:风管检测、漏风测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	1	975.81	975.81
13	03B001	屋面排油烟风机更换、维修	1. 屋面排油烟风机系统共计9套(风机+油烟净化过滤器), 其中按原规格型号拆除并更换5套, 维修4套” 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	项	1	58000.00	58000.00
合 计							112598.18

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001003001	不锈钢管	1. 材质：热轧不锈钢无缝钢管，材质为06Cr19Ni10 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接连接方式 4. 保温结构：工作钢管+耐高温不锈钢专用有机硅底漆两道+低氯憎水离心玻璃棉管壳保温层+铝皮保护层 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	538.21	306.62	165025.95
2	031001003002	不锈钢管	1. 材质：热轧不锈钢无缝钢管，材质为06Cr19Ni10 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接方式 4. 保温结构：工作钢管+耐高温不锈钢专用有机硅底漆两道+低氯憎水离心玻璃棉管壳保温层+铝皮保护层 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	18.13	190.06	3445.79
3	031001003003	不锈钢管	1. 材质：热轧不锈钢无缝钢管，材质为06Cr19Ni10 2. 规格：DN32 3. 连接形式：焊接连接方式 4. 安装部位：室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	41.48	114.57	4752.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001003004	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 安装部位: 室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	26.84	95.84	2572.35
5	031001003005	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 安装部位: 室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	27.2	74.62	2029.66
6	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	16	141.80	2268.80
7	031002001002	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	14	104.80	1467.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	36	78.70	2833.20
9	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	18	70.48	1268.64
10	031002001005	阀门	1. 类型:高温球阀(常开状态) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	32	59.51	1904.32
11	031002001006	窥视镜	1. 类型:窥视镜 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2	313.50	627.00
12	031002001007	窥视镜	1. 类型:窥视镜 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2	236.10	472.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002004001	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	8	1025.31	8202.48
14	031002004002	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	2	796.58	1593.16
15	031002004003	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	32	614.92	19677.44
16	031002004004	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	4	558.92	2235.68
17	031007001001	管道支架	1. 类型:落地支架 2. 材质:角钢支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	kg	58	26.63	1544.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维
修项目-给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012300002	型钢	(综合)	kg	3.095	
2	130517001@1	耐高温不锈钢专 用有机硅底漆		kg	29.5	
3	130517001@2	耐高温不锈钢专 用有机硅底漆		kg	29.5	
4	151313001@1	低氯憎水离心玻璃棉管壳保 温层		m3	380	
5	151313001@3	低氯憎水离心玻璃棉管壳保 温层		m3	380	
6	170703002@1	热轧不锈钢无缝钢管 DN32		m	40.23	
7	170703002@3	热轧不锈钢无缝钢管 DN25		m	30.17	
8	170703002@4	热轧不锈钢无缝钢管 DN80		m	118	
9	170703002@5	薄壁不锈钢管 DN20		m	16.89	
10	170703002@6	热轧不锈钢无缝钢管 DN40		m	51.57	
11	180525003	薄壁不锈钢管承插氩弧焊管 件		个	38.2	
12	180525003@1	薄壁不锈钢管承插氩弧焊管 件 DN80		个	85.5	
13	180525003@3	薄壁不锈钢管承插氩弧焊管 件 DN32		个	32.5	
14	180525003@4	薄壁不锈钢管承插氩弧焊管 件 DN25		个	22.5	
15	180525003@5	薄壁不锈钢管承插氩弧焊管 件 DN20		个	18.5	
16	181901003@1	螺纹Y型过滤器 DN32		个	58	
17	181901003@2	螺纹Y型过滤器 DN25		个	37	
18	181901003@3	螺纹Y型过滤器 DN20		个	26	
19	181901003@4	螺纹Y型过滤器 DN15		个	20	
20	190003002@1	截止阀 DN32	(综合)	个	90	
21	190003002@2	截止阀 DN25	(综合)	个	65	
22	190003002@3	截止阀 DN20	(综合)	个	46	
23	190003002@4	截止阀 DN15	(综合)	个	42	
24	190003002@5	高温球阀(常开状态) DN20	(综合)	个	27	
25	190003002@6	窥视镜 DN32	(综合)	个	260	
26	190003002@7	窥视镜 DN25	(综合)	个	195	
27	191703001@1	螺纹疏水器 DN32		个	280	
28	191703001@2	螺纹疏水器 DN25		个	190	
29	191703001@3	螺纹疏水器 DN20		个	110	
30	191703001@4	螺纹疏水器 DN15		个	60	