

榆林市畜牧兽医服务中心实验大
楼外墙及附属建筑维修项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：实验楼外墙装修及余改

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	墙面保温层拆除	m2	3125.02
2	AB002	外墙涂料抹灰拆除、刷毛清洗	m2	3714.25
3	AB003	塑料落水管拆除	m	258.2
4	AB004	封堵内排水落水管洞口	个	11
5	010702004001	屋面排水管 1、DN110PVC塑料管 2、雨水斗口：各11套	m	258.2
6	AB005	水舌 1、Φ60不锈钢管水舌	处	4
7	020201001001	墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥防水砂浆找平层(加5%防水剂)(仅砌体墙面抹灰找平)。 2、2厚界面砂浆一道甩毛(仅砌体墙面执行此条做法) 3、基层墙体	m2	3714.25
8	020506001001	外墙保温真石漆涂料 1、真石漆涂料饰面 2、涂饰底涂料 3、涂抹腻子、磨平	m2	3714.25
9	010703002001	外墙涂膜防水 1、1.5厚丙烯酸防水涂料	m2	3714.25
10	010803003001	保温隔热墙 1、5厚抗裂砂浆,压入复合耐碱玻纤网格布一层(锚栓圆盘在网布外) 2、专用粘接胶粘贴70厚EPS保温板 不小于B1级	m2	2517.98
11	010803003002	保温隔热墙 1、建筑外墙每层楼板处设300mm宽的A级硬质岩棉板作为水平防火隔离带;外墙与屋面之间采用500mm宽的A级硬质岩棉板,作为水平防火隔离带。	m2	607.04
12	BB001	外墙造型处改造 1、咖色铝板 2、镀锌方管 3、具体详见图纸	m2	336.96
13	BB002	拆除、安装空调 1. 外墙空调拆除、重新安装	台	47
14	BB003	拆除门 1、拆除不锈钢隔断及玻璃门	樘	3
15	020402002001	金属推拉门 1、成品铝门 2、7m*3m	樘	1
16	BB005	成品门窗套	m2	2.16
17	BB004	拆除台阶、坡道面层	m2	36.88
18	020108001001	石材台阶面	m2	36.88

分部分项工程量清单

工程名称：实验楼外墙装修及余改

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1、恢复水泥砂浆花岗岩面层台阶面层		
19	010407002001	坡道（细石混凝土坡道） 1、50厚C200细石混凝土面层 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、150厚C15混凝土垫层	m2	6.48
20	BB006	水泥砂浆地面拆除	m2	5.5
21	BB007	清理内墙涂料至结构层	m2	13.2
22	BB008	吊顶拆除	m2	5.5
23	020102002001	块料楼地面 800*800 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	5.5
24	020105003001	块料踢脚线 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	6
25	020302001001	天棚吊顶 1、饰面（装饰石膏板吊顶） 2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d） 4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此面层） 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平8、Φ6（Φ8）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定	m2	5.5
26	020507001001	刷喷涂料 A饰面：1、石膏抹灰涂料墙面 2、2厚粉刷石膏（石膏与水的比重为1：0.42重量比）罩面压光 B基层：1、10厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的重量比为1：2.5：0.64）打底抹平 2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 3、墙面用素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4、刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂	m2	1
27	BB009	肯德基门 1、规格尺寸：2500*3000	m2	15

分部分项工程量清单

工程名称：屋面防水

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：院落

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 围墙

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 水泵房

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]