

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市汉台区体育运动中心笼式足球场新改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：汉中市汉台区体育运动中心笼式足球场新改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉中市汉台区体育运动中心笼式足球场新改建项目						
1.1	市政工程						
1.2	园林绿化工程						
1.3	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市汉台区体育运动中心笼式足球场新改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040202008001	砂砾石	1. 100mm厚C25混凝土垫层 2. 250厚天然砂石垫层碾压	m2	1128.08		
2	011713001001	灯具拆除	1. 拆除原有足球场场区灯	件	16		
3	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有足球场围网及立柱	m	156		
4	011708003001	铲除地面	1. 拆除原足球场塑胶草坪	m2	1520		
5	010103002001	余方弃置	1. 拆除塑胶草坪垃圾外运； 2. 原有围网及立柱拆除材料不计算垃圾外运费用；	m3	76		
6	010609003001	金属网栏	1. 围网材质：优质低碳钢丝； 2、围网生产工艺：编织焊接； 3、围网表面处理：围网采用PE包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理。 4、篮球场围网规格：内径42.3mmx外径c3.8mm；网孔：50mmx50mm。 5、围网颜色：天蓝色。 6、暂定综合单价60元/m2	m2	894.72		
7	050201012001	排水沟暗沟	1. 排水沟（起点深度120，纵向坡度0.5%）M7.5水泥砂浆砌筑120mm沟壁，上铺石材盖板 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥92%）	m	79.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050201012002	排水沟明沟	1. 排水沟(起点深度120, 纵向坡度0.5%)M7.5水泥砂浆砌筑120mm沟壁 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(密实度 $\geq 92\%$)	m	86.73		
9	010606003001	钢墙架	1. 新做 $\Phi 80 \times 5$ mm钢管立柱间距3m 2. 新做 $\Phi 80 \times 5$ mm钢管横梁, 间距2m, 上中下三道	t	13.406		
10	010607010001	零星钢构件	1. 预埋及其他零星钢构件	t	1.554		
11	010501001001	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	20.48		
12	010502001001	独立基础	1. C30混凝土独立基础 2. 商品砼	m ³	48.22		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. C30混凝土柱 2. 商品砼	m ³	12		
14	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土复合模板 独立基础 钢筋混凝土 复合模板	m ²	89.6		
15	010505004001	柱面模板	1. 现浇混凝土复合模板 矩形柱 复合模板	m ²	96		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	4.48		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	1.92		
18	011402003001	金属面油漆	1. 钢墙架钢管刷天蓝色调和漆	m ²	363.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 绿色人造草坪 2. 10厚合成材料吸震垫 3. 草坪按照需求画线 4. 暂定综合单价150元/m2，据实结算	m2	2648.08		
20	040204001001	人行道块料铺设	1. 新建人行道地砖 2. 100厚C25混凝土层 3. 250厚碎石碾压	m2	10.71		
21	04B001	球场守门架	1. 新增球场守门架 2. 暂定综合单价500元/座，据实结算	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 底距地1.6米明装 防水型IP55 2. 尺寸:宽800x高800x深200 3. 配电箱主材暂定价2000元/台，据实结算	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:RC50 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 钢索材质、规格:配电进线就近由体育场配电箱引来，暂定10m	m	10		
3	030412001002	配管	1. 名称:RC25 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	356.65		
4	030412003001	配线	1. 名称:路灯配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:YJV-(3X6)	m	356.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413009001	园区路灯	1. 灯头材质：铝制灯头，灯头可调节角度 2. 灯杆材质：120X120mm镀锌方通 3. 法兰材质：10mm钢板 4. 连接方式：不锈钢紧固螺丝 5. 灯罩材质：清光钢化玻璃 6. 表面颜色：深灰色（现代风格）；深咖啡色（典雅风格） 7. 光源：180WLED灯T 8. 色温：4000K 9. 电压：220V 10. 防护等级：IP65 11. 暂定主材单价400元/套，据实结算	套	48		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”